

INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A.

Por la presente se declara que:

- El *INGECON SUN EMS Plant Controller* realiza su funcionamiento de control y gestión del sistema para valores de carga de potencia por encima del 2%, debido a que los inversores *INGECON SUN Serie M/X* no admiten consignas de potencia activa inferiores al 2% de su potencia nominal.
- Además, es necesario al menos un 10% de carga de potencia para garantizar que los inversores *INGECON SUN Serie M/X* tengan un nivel de corriente adecuado, que proporcione medidas de potencia con una precisión necesaria para permitir al *INGECON SUN EMS Plant Controller* cumplir con la respuesta de entregar de potencia.

Ingeteam

Ingeteam Power Technology, S.A.
-Energy-
Avda. Ciudad de la Innovación, 13
E-31621 Sarriguren-Navarra-Spain
Tel +34 948 288000
www.ingeteam.com
C.I.F. A-95.663.852

Sarriguren, agosto 2018



Ingeteam Power Technology, S.A.

Energy

Av. Ciudad de la Innovación, 13 E-31621 Sarriguren (Navarra) SPAIN
Tel +34 948 288000 Fax +34 948 288001 energy@ingeteam.com

www.ingeteam.com