

Estudio para análisis de falla EAF 434/2019

"Falla en línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos"

Fecha de Emisión: 09-01-2020

1. Descripción pormenorizada de la perturbación

a. Fecha y Hora de la falla

Fecha	17/12/2019
Hora	14:44

b. Estimación de consumos desconectados

Consumos desconectados (MW)	11.22
-----------------------------	-------

c. Origen de la falla

Según lo indicado por la empresa CGE S.A., la desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio.

c.1 Fenómeno Físico:

ARB2: Caída de árbol sobre línea o instalación

La instalación no ha sido afectada por este fenómeno físico en el período de un año calendario.

c.2 Elemento donde se produjo la falla

TX2: Conductores

c.3 Fenómeno eléctrico

DI21: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)

c.4 Modo (comportamiento de interruptores principales)

13: Opera según lo esperado

d. Comuna donde se presenta la falla

8202: Arauco

2. Descripción del equipamiento afectado

a. Sistema de Generación

Central	Unidad	Pérdida de Generación (MW)	H. Desconexión	H. Normalización
Eólica Lebu	1	0.70	14:44	16:57

Total: 0.70 MW

- Las horas y el monto indicados corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Parque Eólico Lebu – Toro SpA.

b. Sistema de Transmisión

Elemento Afectado	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
Curanilahue - Tres Pinos 66 kV	Curanilahue - Tres Pinos 66 kV C1	14:44	16:53
S/E Lebu	Transformador N°2 66/13.2 kV	14:44	16:56

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa CGE S.A.

c. Consumos

Sub-Estación	Pérdida de Consumo (MW)	% consumo pre-falla	H. Desc.	H. Norm.
S/E Tres Pinos Transformador N°1 66/13.2 kV	2.40	0.020	14:44	16:53
S/E Tres Pinos Transformador N°2 66/23 kV	1.62	0.020	14:44	16:53
S/E Cañete E1 Tirúa	0.18	0.000	14:44	14:51
S/E Cañete E1 Tirúa	0.30	0.000	14:44	14:53
S/E Cañete E1 Tirúa	0.50	0.000	14:44	15:32
S/E Cañete E1 Tirúa	0.28	0.000	14:44	15:35
S/E Cañete E1 Tirúa	0.35	0.000	14:44	15:50
S/E Cañete E1 Tirúa	0.37	0.000	14:44	16:53
S/E Cañete E2 Cañete	0.80	0.010	14:44	15:18
S/E Cañete E2 Cañete	1.27	0.010	14:44	15:21
S/E Cañete E2 Cañete	1.36	0.010	14:44	15:24
S/E Cañete E2 Cañete	0.49	0.000	14:44	16:53
S/E Lebu	1.30	0.010	14:44	16:58

Total: 11.22 MW

0.080 %

- Las horas y los montos indicados corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Frontel S.A., y a lo consignado en el registro histórico de los sistemas SCADA y PRMTE del Coordinador.

3. Estimación de la energía no suministrada

Sub-Estación	Empresa	Tipo de Cliente	Pérdida de Consumo (MW)	Tiempo Desc. (h)	ENS (MWh)
S/E Tres Pinos Transformador N°1 66/13,2 kV	FRONTEL	Regulado	2.40	2.15	5.2
S/E Tres Pinos Transformador N°2 66/23 kV	FRONTEL	Regulado	1.62	2.15	3.5
S/E Cañete E1 Tirúa	FRONTEL	Regulado	0.18	0.12	0.0
S/E Cañete E1 Tirúa	FRONTEL	Regulado	0.30	0.15	0.0
S/E Cañete E1 Tirúa	FRONTEL	Regulado	0.50	0.80	0.4
S/E Cañete E1 Tirúa	FRONTEL	Regulado	0.28	0.85	0.2
S/E Cañete E1 Tirúa	FRONTEL	Regulado	0.35	1.10	0.4
S/E Cañete E1 Tirúa	FRONTEL	Regulado	0.37	2.15	0.8
S/E Cañete E2 Cañete	FRONTEL	Regulado	0.80	0.57	0.5
S/E Cañete E2 Cañete	FRONTEL	Regulado	1.27	0.62	0.8
S/E Cañete E2 Cañete	FRONTEL	Regulado	1.36	0.67	0.9
S/E Cañete E2 Cañete	FRONTEL	Regulado	0.49	2.15	1.1
S/E Lebu	FRONTEL	Regulado	1.30	2.23	2.9

Clientes Regulados : 16.7 MWh

Clientes Libres : 0.0 MWh

Total : 16.7 MWh

- Las horas y los montos indicados corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Frontel S.A., y a lo consignado en el registro histórico de los sistemas SCADA y PRMTE del Coordinador.

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla

Demanda del sistema previo a la falla: 10343.97 MW

Regulación de Frecuencia

Control distribuido de frecuencia en el Sistema Eléctrico Nacional previo a la falla, mediante las centrales El Toro (U1, U2, U3 y U4), Canutillar (U1 y U2), Pehuenche (U1 y U2), Angamos (ANG1 y ANG2), Cochrane (CCH1 y CCH2), Pangué (U1) y Angostura (U1).

Operación Programada

En anexo N°1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 17 de diciembre de 2019.

Operación Real

En anexo N°2 se adjunta el detalle de la generación real del día 17 de diciembre de 2019.

Movimiento de centrales e informe diario del CDC

En anexo N°3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe diario del CDC para el día 17 de diciembre de 2019.

Mantenimientos

En anexo N°4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 17 de diciembre de 2019.

Estado y configuración previo a la falla

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión forzada, con las protecciones y señales de trip asociadas al interruptor 52B1 de S/E Curanilahue transferidas al paño BT3 de dicha subestación.

Además, de acuerdo con el sistema PRMTE del Coordinador, los PMGD's Huajache y Raki, conectados al alimentador 23 kV Tres Pinos – Cañete en S/E Tres Pinos, se encontraban inyectando 0.47 MW y 0.43 MW, respectivamente, con una lectura en el paño ET2 de S/E Tres Pinos de 0.72 MW.

Por otra parte, el PMGD Los Álamos, conectado al alimentador 23 kV Tres Pinos – Cañete en S/E Tres Pinos no se encontraba generando al momento de la falla.

Otros antecedentes relevantes

Según lo indicado por la empresa CGE S.A.:

- El día 17 de diciembre de 2019, a las 14:44 horas, se produce la apertura por operación de protecciones del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres pinos, que provoca pérdida de suministro en las SS/EE Tres Pinos, Cañete y Lebu.
- Cabe señalar que, las protecciones y señales (trip) del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue se encontraban transferidas al interruptor 52BT3 de dicha subestación, dado que el interruptor 52B1 no se encontraba operativo.
- Luego, se coordina la interrogación de las protecciones operadas en S/E Curanilahue y en paralelo se realiza el recorrido pedestre de la línea, así como el traslado de la brigada liviana de la zona para apoyar el recorrido, sin encontrar causa de la falla.
- Ante lo anteriormente indicado, se coordina la energización en vacío de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, la cual se realiza en forma exitosa a las 16:50 horas.
- A las 16:53 horas se realiza el cierre del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, recuperando los consumos de las SS/EE Tres Pinos y Lebu.
- Además, a las 16:57 horas, se normaliza la topología asociada al parque Eólico Lebu, mediante el cierre del interruptor 52C4 de S/E Lebu.
- Luego, al encontrar el punto de falla, se detecta un árbol en el suelo, entre las estructuras N°368 y N°369, debido a tala no autorizada que realizó el propietario del predio.
- Cabe señalar que las instalaciones no presentaron daño, solo marcas superficiales de descarga.

Según lo indicado por la empresa Frontel S.A.:

- A las 14:44 horas del día 17 de diciembre de 2019, se produce la interrupción de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos afectando los consumos de S/E Cañete.
- No se produce la operación de protecciones o anomalías que informar ante el evento en cuestión.


Acciones correctivas a corto plazo


- La empresa CGE S.A., en virtud de respuesta a la carta DE_06787-19, relacionada con el EAF 418/2019, ver anexo N°6, responde que ha programado para el día 27 de febrero de 2020 la revisión de alambrados de control de la protección asociada al paño BT2 de S/E Lebu, con el fin de obtener mayores antecedentes que permitan explicar el origen de la operación de la protección direccional de sobrecorriente residual de dicho paño ante fallas en el sistema de 66 kV.
- La empresa Frontel S.A. indica que no hay acciones correctivas a corto plazo.

Acciones correctivas a largo plazo

- La empresa CGE S.A. indica que no aplica acciones correctivas a largo plazo.
- La empresa Frontel S.A. indica que no hay acciones correctivas a largo plazo.

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla





5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos

Hora	Evento
14:44	Apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, por medio de la operación de su protección de distancia para fallas entre fases en primera zona.
14:44	Apertura automática del interruptor 52C4 de S/E Lebu, correspondiente a la línea 13.2 kV hacia el Parque Eólico Lebu.
14:44	Desconexión forzada del Parque Eólico Lebu.
14:44	Cierre automático sin éxito del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, ante la existencia de falla de características permanentes, por medio de la operación de la función de cierre contra falla.
14:44	Apertura automática del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, correspondiente al transformador N°2 66/13,2 kV.

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A. y Parque Eólico Lebu – Toro SpA.

6. Normalización del servicio

Fecha	Hora	Acción
17/12/2019	14:45	La empresa CGE S.A. coordina el apoyo de generación local y el recorrido de la línea.
17/12/2019	14:45	Frontel coordina la recuperación de los consumos de S/E Cañete con generación local de los PMGD Cañete y Tirúa, ubicados en redes de distribución de dicha subestación.
17/12/2019	14:49	Apertura local del interruptor 52C2 de S/E Lebu, correspondiente al alimentador Mina Victoria.
17/12/2019	14:51	Se recuperan 0.18 MW de consumos asociados al alimentador Tirúa en S/E Cañete por medio de redes de distribución.
17/12/2019	14:53	Se recuperan 0.30 MW de consumos asociados al alimentador Tirúa en S/E Cañete por medio de redes de distribución.
17/12/2019	15:08	Apertura del interruptor 52E2 de S/E Cañete, correspondiente al alimentador del mismo nombre, para respaldar consumos con generación en isla.
17/12/2019	15:18	Se recuperan 0.80 MW de consumos asociados al alimentador Cañete en la subestación del mismo nombre por medio de redes de distribución.
17/12/2019	15:21	Se recuperan 1.27 MW de consumos asociados al alimentador Cañete en la subestación del mismo nombre por medio de redes de distribución.
17/12/2019	15:24	Se recuperan 1.36 MW de consumos asociados al alimentador Cañete en la subestación del mismo nombre por medio de redes de distribución.
17/12/2019	15:32	Se recuperan 0.50 MW de consumos asociados al alimentador Tirúa en S/E Cañete por medio de redes de distribución.
17/12/2019	15:35	Se recuperan 0.28 MW de consumos asociados al alimentador Tirúa en S/E Cañete por medio de redes de distribución.
17/12/2019	15:50	Se recuperan 0.35 MW de consumos asociados al alimentador Tirúa en S/E Cañete por medio de redes de distribución.
17/12/2019	16:24	Apertura local del desconectador 89B de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos.
17/12/2019	16:46	Cierre del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea Curanilahue - Tres Pinos. Prueba en vacío de dicha línea.
17/12/2019	16:50	Apertura del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea Curanilahue - Tres Pinos. Fin de la prueba en vacío.
17/12/2019	16:50	Cierre local del desconectador 89B de S/E Tres Pinos, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos.
17/12/2019	16:53	Cierre local del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos. Se recuperan los consumos de las SS/EE Tres Pinos y Cañete.
17/12/2019	16:56	Cierre local del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, correspondiente al transformador N°2 66/13,2 kV.
17/12/2019	16:57	Cierre local del interruptor 52C4 de S/E Lebu, correspondiente a la línea 13.2 kV hacia el Parque Eólico Lebu. Parque Eólico Lebu queda disponible.
17/12/2019	16:58	Cierre local del interruptor 52C2 de S/E Lebu, correspondiente al alimentador Mina Victoria. Se recuperan los consumos de S/E Lebu.
17/12/2019	17:21	Cierre del interruptor 52E2 de S/E Cañete. Se normaliza la topología del alimentador Cañete.

- Las fechas y las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A., STS S.A. y Parque Eólico Lebu – Toro SpA, y al registro histórico del sistema SCADA del Coordinador.


7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control

Según lo indicado por la empresa CGE S.A., la desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio. A raíz del evento en cuestión resultaron afectados 11.22 MW de consumos asociados a las SS/EE Tres Pinos, Cañete y Lebu, y 0.7 MW de generación asociada al Parque Eólico Lebu.

Apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos. Relé SEL 311C.

Event Report Summary																																	
Event Report File:	C:\Users\vsandovalb\Documents\EVENTOS\2019\curanilahue\evento 17 de dic 2019\CEV_S16_L60_2.CEV																																
Relay FID:	FID=SEL-311C-R113-V0-Z006004-D20110829																																
Frequency:	49.94	# Cycles:	60	Samples/Cycle:	16																												
Event Date/Time:	martes, 17 de diciembre de 2019 17:43:32,739																																
Miscellaneous:	<table border="1"><tbody><tr><td>EVENT</td><td>CA T</td></tr><tr><td>LOCATION</td><td>2.77</td></tr><tr><td>SHOT</td><td>0</td></tr><tr><td>TARGETS</td><td>ZONE1</td></tr><tr><td>IA</td><td>1086</td></tr><tr><td>IB</td><td>171</td></tr><tr><td>IC</td><td>1240</td></tr><tr><td>IP</td><td>0</td></tr><tr><td>IG</td><td>1</td></tr><tr><td>3I2</td><td>1912</td></tr><tr><td>NFREQ</td><td>50</td></tr><tr><td>PRE_FAULT_CYCLES</td><td>40.000</td></tr><tr><td>START_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:31,939</td></tr><tr><td>TRIG_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:32,739</td></tr></tbody></table>					EVENT	CA T	LOCATION	2.77	SHOT	0	TARGETS	ZONE1	IA	1086	IB	171	IC	1240	IP	0	IG	1	3I2	1912	NFREQ	50	PRE_FAULT_CYCLES	40.000	START_TIME	12-17-2019 17:43:31,939	TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:32,739
EVENT	CA T																																
LOCATION	2.77																																
SHOT	0																																
TARGETS	ZONE1																																
IA	1086																																
IB	171																																
IC	1240																																
IP	0																																
IG	1																																
3I2	1912																																
NFREQ	50																																
PRE_FAULT_CYCLES	40.000																																
START_TIME	12-17-2019 17:43:31,939																																
TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:32,739																																

En el resumen del evento se registra una falla bifásica entre las fases "A" y "C", a una distancia de 2.77 km desde S/E Curanilahue.




En el registro oscilográfico se observan sobrecorrientes y detrimento de las tensiones en las fases "A" y "C", afectando además en menor magnitud a la fase "B", cuyo comportamiento se explica por el contacto del árbol con los conductores en el momento de su caída. Por otra parte, en las señales digitales, se registra la activación de la función de distancia para fallas entre fases en primera zona ($M1P = 1$) y la consecuente operación de la protección en forma instantánea ($TRIP = 1$). Además, se da inicio al ciclo de reconexión automática ($79CY = 1$).

El registro secuencial de eventos de la protección se presenta a continuación:

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
54	12/17/2019	17:43:32.719	51P	Asserted
53	12/17/2019	17:43:32.734	M3P	Asserted
52	12/17/2019	17:43:32.739	M2P	Asserted
51	12/17/2019	17:43:32.739	M1P	Asserted
50	12/17/2019	17:43:32.739	TRIP	Asserted
49	12/17/2019	17:43:32.739	79CY	Asserted
48	12/17/2019	17:43:32.739	79RS	Deasserted
47	12/17/2019	17:43:32.739	OUT201	Asserted
46	12/17/2019	17:43:32.774	IN106	Deasserted
45	12/17/2019	17:43:32.799	51G	Asserted
44	12/17/2019	17:43:32.804	M2P	Deasserted
43	12/17/2019	17:43:32.804	M1P	Deasserted
42	12/17/2019	17:43:32.809	51G	Deasserted
41	12/17/2019	17:43:32.809	M3P	Deasserted
40	12/17/2019	17:43:32.814	51P	Deasserted
39	12/17/2019	17:43:32.859	SOTFE	Asserted
38	12/17/2019	17:43:33.539	TRIP	Deasserted
37	12/17/2019	17:43:33.539	OUT201	Deasserted
36	12/17/2019	17:43:43.532	CLOSE	Asserted
35	12/17/2019	17:43:43.532	OUT202	Asserted
34	12/17/2019	17:43:43.617	CLOSE	Deasserted
33	12/17/2019	17:43:43.617	IN106	Asserted

En el registro N°51 se aprecia la activación de la función de distancia para fallas entre fases en primera zona ($M1P = Asserted$) y la consecuente operación de la protección en forma instantánea ($TRIP = Asserted$, registro N°50). El tiempo de apertura del interruptor fue de 35 [ms] (registros N°46 y N°50).

Apertura automática del interruptor 52C4 de S/E Lebu, correspondiente a la línea 13.2 kV hacia el Parque Eólico Lebu. Relé SEL 351R.




En el registro oscilográfico se verifica la ausencia de corrientes y tensiones ante la desconexión automática de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos, durante su primera operación. En las señales digitales se registra la recepción de una orden externa de apertura por medio de la entrada IN103, proveniente del relé SEL 311C del paño BT2 de S/E Lebu por activación de su función de subtensión, con la consecuente apertura del interruptor 52C4 de dicha subestación (52A = 0).

El registro secuencial de eventos del relé SEL 351R se presenta a continuación:

SE LEBU, LINEA PARQUE EOLICO					
FID=SEL-351R-2-R309-V0-Z008006-D20110923			CID=7271	BCBFID=R107	
15	12/14/19	21:02:48.796	59S1	Asserted	
14	12/17/19	17:43:32.843	59S1	Deasserted	
13	12/17/19	17:43:33.233	59S1	Asserted	
12	12/17/19	17:43:33.293	59S1	Deasserted	
11	12/17/19	17:43:38.483	59S1	Asserted	
10	12/17/19	17:43:38.523	59S1	Deasserted	
9	12/17/19	17:43:40.725	IN103	Asserted	
8	12/17/19	17:43:40.790	52A	Deasserted	
7	12/17/19	17:43:43.918	IN103	Deasserted	
6	12/17/19	19:56:40.251	CLOSE	Asserted	
5	12/17/19	19:56:40.251	CC	Asserted	
4	12/17/19	19:56:40.256	CC	Deasserted	
3	12/17/19	19:56:40.291	59S1	Asserted	
2	12/17/19	19:56:40.306	CLOSE	Deasserted	
1	12/17/19	19:56:40.306	52A	Asserted	

En el registro N°9 se observa la recepción de la orden emitida por el relé SEL 311C del paño BT2 de S/E Lebu (IN103 = Asserted) y la consecuente apertura del interruptor 52C4 de dicha subestación en un tiempo de 65 [ms] (52A = Deasserted, registro N°8).

Se presenta a continuación el registro oscilográfico del relé SEL 311C asociado al paño BT2 de S/E Lebu, que emite la orden de apertura al paño C4 de dicha subestación:



En el registro oscilográfico, correspondiente al relé SEL 311C del paño BT2 de S/E Lebu, se observa la activación de la función de subtensión ($3P27 = 1$), que a través de los elementos temporizados SV1 y SV2 contabilizan el tiempo ajustado de 400 ciclos para activar a su vez la variable SV11, sin temporización, la que emite la orden de apertura a través de la salida OUT102 a la protección SEL 351R del paño C4 de la misma subestación.

Desconexión forzada del Parque Eólico Lebu.


No se dispone de antecedentes que permita analizar la eventual operación de protecciones en el Parque Eólico Lebu, dado que a la fecha de emisión del presente estudio la empresa Parque Eólico Lebu – Toro SpA no ha remitido el respectivo informe de 5 días.

Cierre automático sin éxito del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, ante la existencia de falla de características permanentes. Relé SEL 311C.

Event Report Summary

Event Report File:	C:\Users\vsandoval\Documents\EVENTOS\2019\curanilahue\evento 17 de dic 2019\CEV_S16_L60_1.CEV																														
Relay FID:	FID=SEL-311C-R113-V0-Z006004-D20110829																														
Frequency:	49.99	# Cycles:	60																												
		Samples/Cycle:	16																												
Event Date/Time:	martes, 17 de diciembre de 2019 17:43:43.651																														
Miscellaneous:	<table><tr><td>EVENT</td><td>BG T</td></tr><tr><td>LOCATION</td><td>1.57</td></tr><tr><td>SHOT</td><td>1</td></tr><tr><td>TARGETS</td><td>SOTF_ZONE2</td></tr><tr><td>IA</td><td>257</td></tr><tr><td>IB</td><td>1301</td></tr><tr><td>IC</td><td>141</td></tr><tr><td>IP</td><td>0</td></tr><tr><td>IG</td><td>1030</td></tr><tr><td>3I2</td><td>1208</td></tr><tr><td>NFREQ</td><td>50</td></tr><tr><td>PRE_FAULT_CYCLES</td><td>40.000</td></tr><tr><td>START_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:42.852</td></tr><tr><td>TRIG_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:43.651</td></tr></table>			EVENT	BG T	LOCATION	1.57	SHOT	1	TARGETS	SOTF_ZONE2	IA	257	IB	1301	IC	141	IP	0	IG	1030	3I2	1208	NFREQ	50	PRE_FAULT_CYCLES	40.000	START_TIME	12-17-2019 17:43:42.852	TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:43.651
EVENT	BG T																														
LOCATION	1.57																														
SHOT	1																														
TARGETS	SOTF_ZONE2																														
IA	257																														
IB	1301																														
IC	141																														
IP	0																														
IG	1030																														
3I2	1208																														
NFREQ	50																														
PRE_FAULT_CYCLES	40.000																														
START_TIME	12-17-2019 17:43:42.852																														
TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:43.651																														

En el resumen del evento se registra una falla monofásica a tierra en la fase "B", a una distancia de 1.57 km desde S/E Curanilahue.




En el registro oscilográfico se observa que al momento de concretarse el cierre automático del interruptor 52BT3 de S/E Carampangue ($52A = 1$) se reenciende la falla en la fase "B" con una componente residual. En las señales digitales se registra la activación de la función de cierre contra falla ($SOTF = 1$) y la consecuente operación de la protección en forma instantánea ($TRIP = 1$). Además, dado que la operación de este elemento satisface la lógica 79DTL (Transferencia Directa a Lockout), y considerando que la protección posee habilitada dos reconexiones, dicha reconexión pasa a estado de Lockout ($79LO = 1$).

El registro secuencial de eventos de esta protección se presenta a continuación:

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
34	12/17/2019	17:43:43.617	CLOSE	Deasserted
33	12/17/2019	17:43:43.617	IN106	Asserted
32	12/17/2019	17:43:43.617	51P	Asserted
31	12/17/2019	17:43:43.617	OUT202	Deasserted
30	12/17/2019	17:43:43.647	51G	Asserted
29	12/17/2019	17:43:43.677	Z3G	Asserted
28	12/17/2019	17:43:43.682	Z2G	Asserted
27	12/17/2019	17:43:43.682	SOTF	Asserted
26	12/17/2019	17:43:43.682	TRIP	Asserted
25	12/17/2019	17:43:43.682	OUT201	Asserted
24	12/17/2019	17:43:43.687	Z1G	Asserted
23	12/17/2019	17:43:43.687	79LO	Asserted
22	12/17/2019	17:43:43.687	79CY	Deasserted
21	12/17/2019	17:43:43.717	IN106	Deasserted
20	12/17/2019	17:43:43.737	Z1G	Deasserted
19	12/17/2019	17:43:43.742	Z2G	Deasserted
18	12/17/2019	17:43:43.742	Z3G	Deasserted
17	12/17/2019	17:43:43.752	51G	Deasserted
16	12/17/2019	17:43:43.752	51P	Deasserted
15	12/17/2019	17:43:44.481	TRIP	Deasserted
14	12/17/2019	17:43:44.481	OUT201	Deasserted


Una vez transcurridos 10.84 [s] desde la apertura del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue se confirma su cierre automático (*IN106 = Asserted*, registro N°33), produciéndose el reencendido de la falla de características permanentes, y la activación de la función de cierre contra falla (*SOTF = Asserted*, registro N°27), con la consecuente operación de la protección en forma instantánea (*TRIP = Asserted*, registro N°26). El tiempo de apertura del interruptor fue de 35 [ms] (registros N°21 y N°26). Además, la reconexión pasa a estado de lockout (*79LO = Asserted*, registro N°23).

Apertura automática del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, correspondiente al transformador N°2 66/13,2 kV. Relé SEL 311C.



En el registro oscilográfico se verifica la ausencia de corrientes y tensiones ante la desconexión automática de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos, durante su primera operación. En las señales digitales sólo se activa la función de baja tensión que no es parte de la lógica de trip de esta protección, sin registrarse operación del equipo.

El siguiente registro presentado, corresponde a la continuación del registro anterior donde se visualiza el momento del cierre automático del paño BT3 de S/E Curanilahue:



En el registro oscilográfico se observa que al momento de concretarse el cierre automático del paño BT3 de S/E Curanilahue se produce el reencendido de la falla de características permanentes, con aportes por las tres fases hacia el punto de falla dada la conexión estrella aterrizada en el lado 66 kV del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Lebu, junto con una componente residual.

Con respecto a las señales digitales, se aprecia la activación de la función direccional de sobrecorriente residual ($67G1 = 1$), considerando la direccionalidad Forward hacia el transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Lebu, y su consecuente operación en forma instantánea ($67G1T = 1$).

No se dispone de registros secuenciales de eventos, dado que la empresa CGE S.A. indica que estos fueron sobreescritos.

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla

- Detalle de la generación programada para el día 17 de diciembre de 2019 (Anexo N°1).
- Detalle de la generación real del día 17 de diciembre de 2019 (Anexo N°2).
- Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 17 de diciembre de 2019 (Anexo N°3).
- Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 17 de diciembre de 2019 (Anexo N°4).
- Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE S.A., Frontel S.A. y Parque Eólico Lebu-Toro SpA (Anexo N°5).
- Otros antecedentes aportados por las empresas CGE S.A. y Frontel S.A. (Anexo N°6).

9. Análisis de las actuaciones de protecciones

9.1 Pronunciamiento Coordinador Eléctrico Nacional y Propiedad

Según lo indicado por la empresa CGE S.A., la desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, en el vano comprendido por las estructuras N°368 y N°369, a una distancia de 0.4 km desde S/E Curanilahue, ante una tala no autorizada por parte del propietario del predio.

La propiedad de las instalaciones afectadas corresponde a la empresa CGE S.A.

9.2 Desempeño de Protecciones Eléctricas

Según los antecedentes proporcionados por la empresa CGE S.A. y el correspondiente análisis realizado por el Coordinador:

- Se concluye correcta operación del sistema de protecciones asociado al paño B1 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, que emite orden de apertura al interruptor 52BT3 de dicha subestación, por medio de su función de distancia para fallas entre fases en primera zona.
- Se concluye correcta apertura automática del interruptor 52C4 de S/E Lebu, correspondiente a la línea 13.2 kV hacia el Parque Eólico Lebu, por orden de la protección del paño BT2 por medio de la función de subtensión.
- No se dispone de antecedentes que permitan analizar la eventual operación de protecciones en el Parque Eólico Lebu.
- Se concluye correcta operación del sistema de protecciones asociado al paño B1 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos, durante el cierre automático sin éxito ante la existencia de falla de características permanentes, que emite orden de apertura al interruptor 52BT3 de dicha subestación, por medio de su función de cierre contra falla.
- Se concluye incorrecta operación del sistema de protecciones asociado al paño BT2 de S/E Lebu, correspondiente al transformador N°2 66/13.2 kV, por medio de su función direccional de sobrecorriente residual.

9.3 Desempeño EDAC

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento.

9.4 Desempeño EDAG

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda

No hay observaciones respecto de las actuaciones del CDC y los CC durante la falla del día 17 de diciembre de 2019.

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional debería solicitar una auditoría

Se solicitará a la empresa CGE S.A. lo siguiente:

- Normalización de la estampa de tiempo de las alarmas SCADA, dado que presentan un desfase de 5 horas con respecto al horario real de la falla.
- Medidas que permitan evitar la sobreescritura de registros secuenciales de eventos del relé SEL 311C asociado al paño BT2 de S/E Lebu.
- Informes de inspecciones y mantenciones realizadas a la franja de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos durante los últimos 24 meses.

Se solicitará a la empresa Parque Eólico Lebu – Toro SpA el respectivo informe de 5 días con el análisis de las protecciones eventualmente operadas y las maniobras realizadas para la normalización de sus instalaciones.

Para el análisis de esta falla no se ha requerido la realización de auditorías en ninguna de las instalaciones del SEN.

ANEXO N° 1

Detalle de la generación programada para el día 17 de diciembre de 2019

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
Costo Marginal Quillota 220 kV	35.7	32.2	31.4	31.3	32.3	32.3	35.2	35.2	35.1	35.3	35.3	35.3	35.7	35.7	35.7	35.7	35.8	35.7	35.8	36.4	37.8	39.2	38.8	37.7	35.29
Pérdidas [MWh]	210	197	185	182	177	179	176	193	239	259	269	282	267	277	286	287	279	269	239	209	221	255	243	214	5,595
Consumos Propios [MWh]	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	424	425	425	425	424	10,178
Demanda Total [MWh]	8336	7944	7670	7575	7530	7632	7783	8093	8623	9070	9295	9417	9501	9520	9616	9694	9682	9468	9275	9101	9128	9484	9246	8814	211,499
Generación Total [MWh]	8971	8565	8279	8181	8131	8234	8383	8710	9286	9753	9988	10123	10192	10221	10327	10405	10386	10161	9938	9734	9774	10164	9914	9452	227,271

[illegible]

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
ANCOA	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	516
ITATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELDIUTO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70
MUNILQUE-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MUNILQUE-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
BIFURCADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
CALIBORO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
RENAICO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96
ALTORENAICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIOPICOQUEN	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	106
BOQUIAMARGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELMIRADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PEUCHEN	41	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	74	74	74	74	44	41	41	539
MAMPIL	32	24	19	9	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	19	28	36	36	36	28	24	306
LOSPADRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LLAUQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
ELCANELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	53
DONGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALLIPEN	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	60
RIOTRUENO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
ELMANZANO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	65
TRUFUL-TRUFUL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
MOLINERAVILLARRICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
TRAILLELFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
CARILAFQUEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALALCAHUELLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUILLAILÉO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
BUREO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
LAVINA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
MULCHEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ELAGRIO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
SANTA ELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PULLINQUE	6	6	6	6	6	6	6	12	12	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	12	421
RECA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
SANTA ISABEL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
LOSCORRALES-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOSCORRALES-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
RININAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
MAISAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
LAMONTANA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAMONTANA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PURISIMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
EL GALPON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
CUMPEO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	43
DONWALTERIO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	58
MELO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	46
LICAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	16	16	16	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	140
DONAHILDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
MARIA ELENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHANLEUFU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TRANQUIL	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	14
PEHUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PICHILONCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PILMAIQUEN	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	29	29	29	29	29	29	29	29	662
RUCATAYO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	36	36	36	36	36	36	36	36	816
CUMBRES	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	11	233
PULELFU	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	113
CAPULLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MUCHI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL		Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación		135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención		98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]		233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
LASFLORES		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
NALCAS		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	62
CALLAO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
HIDROBONITO-MC1		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72
HIDROBONITO-MC2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	48
ENSENADA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAARENA		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
ELCOLORADO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
COLLIL		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	31
DONGO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24

Eólicas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	1049	953	886	831	750	658	611	582	522	457	427	452	540	642	690	714	736	783	820	809	742	660	574	500	16,385
PE-SIERRAGORDA	5	5	8	10	21	31	42	49	39	16	4	15	35	54	68	81	87	91	96	87	49	14	4	5	913
PE-VALLEDELOSVENTOS	4	3	2	3	5	5	7	9	9	4	2	6	34	67	79	83	82	83	83	82	72	50	23	8	805
PE-TALTAL	15	17	16	16	21	31	49	61	56	41	23	11	13	28	42	46	43	37	28	17	8	6	10	18	652
PE-SARCO	53	43	33	25	18	14	11	9	7	7	6	7	8	12	16	26	36	47	58	66	70	68	61	51	752
PE-CABOLEONES-1	71	56	39	26	15	6	4	3	6	11	16	18	19	18	15	11	10	13	17	21	23	20	14	9	461
PE-SANJUAN	133	110	85	72	55	35	22	12	7	7	8	9	11	11	9	10	14	26	37	43	45	43	36	26	866
PE-PUNTACOLORADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	7	9	10	8	6	4	2	1	0	0	0	61
PE-ELARRAYAN	103	96	91	88	82	69	52	36	22	12	7	6	7	8	10	13	16	21	29	33	33	34	34	33	934
PE-TALINAYPONIENTE	50	48	47	45	42	35	27	24	21	16	13	14	17	20	21	22	25	29	32	32	32	29	24	20	683
PE-TALINAYORIENTE	40	31	31	30	24	14	8	7	8	8	10	17	29	39	44	46	48	54	58	51	41	32	20	12	699
PE-PUNTASIERRA	68	59	56	51	40	30	24	21	18	18	22	27	33	39	43	45	46	48	49	47	45	42	33	24	925
PE-LOSCURIOS	38	29	21	14	9	6	2	1	0	0	3	12	21	31	43	47	42	36	27	17	10	5	2	1	417
PE-MONTEREDONDO	25	19	18	17	13	9	6	5	4	4	5	7	10	13	15	16	16	18	18	18	16	15	11	7	305
PE-PUNTAPALMERAS	33	30	28	25	22	17	14	12	11	13	15	18	20	22	22	21	21	22	21	18	17	17	15	13	465
PE-CANELA	7	6	5	5	4	3	2	2	2	3	4	5	7	8	8	7	7	7	7	5	5	4	4	3	119
PE-CANELA-2	33	29	27	23	19	14	12	12	13	16	20	23	26	28	28	27	27	29	30	27	24	22	20	16	546
PE-TOTAL	25	22	21	18	13	9	7	6	5	5	7	9	13	14	14	13	13	13	12	12	13	15	14	11	302
PE-UCUQUER-2	9	9	9	9	9	9	8	7	5	3	3	3	3	3	3	4	5	5	5	6	7	8	9	9	150
PE-UCUQUER	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	5	5	2	1	1	1	0	0	24
PE-LASPENAS	8	7	7	7	7	5	4	3	2	1	1	1	1	5	5	5	5	6	7	7	8	8	8	8	125
PE-CUEL	26	25	24	24	24	24	24	23	20	17	15	14	13	12	10	9	9	9	9	9	10	10	10	11	379
PE-RENAICO	78	79	80	79	78	78	78	77	72	66	60	53	47	42	36	31	29	27	29	32	33	36	37	35	1292
PE-SANGABRIEL	162	162	162	162	161	161	160	156	148	138	128	117	105	96	85	74	67	61	65	72	74	76	79	79	2745
PE-ELNOGAL	6	5	5	5	5	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	48
PE-LOSBUENOSAIRE	21	20	20	20	20	20	20	19	18	17	16	14	13	13	12	11	10	10	10	10	10	11	11	10	355
PE-LAESPERANZA	10	10	10	10	10	9	9	9	8	8	7	7	6	5	5	4	4	3	3	4	4	4	5	5	156
PE-LEBU-3	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15
PE-LEBU	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	21
PE-HUAJACHE	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	3	3	4	3	2	2	3	3	3	2	2	4	3	3	67
PE-RAKI	4	4	4	5	5	4	4	3	3	3	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	81
PE-AURORA	20	21	29	31	18	7	2	5	2	1	1	0	1	0	0	0	5	15	20	23	21	13	18	13	266
PE-SANPEDRO	0	0	1	1	2	2	2	3	4	6	8	10	12	14	15	16	18	20	21	22	23	24	24	25	272
PE-SANPEDRO-2	0	1	2	3	4	5	4	6	10	15	17	19	20	23	24	27	31	35	36	38	40	42	42	42	484

Solares	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total	0	0	0	0	0	0	9	459	1483	1970	2208	2347	2409	2411	2401	2371	2288	2135	1784	725	42	1	0	0	25,042
PFV-ELAGUILA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12
PFV-PAMPACAMARONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-POZOALMONTE-1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	71
PFV-POZOALMONTE-2	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	6	6	6	6	7	7	7	7	5	1	0	0	0	0	72
PFV-POZOALMONTE-3	0	0	0	0	0	0	0	3	11	13	13	13	13	14	14	15	15	15	11	3	0	0	0	0	152
PFV-LOSPUQUIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	24
PFV-PICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAHUAYCA-2	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	14	16	17	17	18	19	16	12	7	2	0	0	0	0	159
PFV-HUATACONDO	0	0	0	0	0	0	0	20	55	75	81	84	87	88	88	86	83	77	60	28	4	0	0	0	915
PFV-BELLAVISTA-1	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	100
PFV-CALAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	4	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	106

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
PFV-JAMA-1	0	0	0	0	0	0	0	13	26	28	29	30	30	30	30	30	30	30	26	9	0	0	0	0	341
PFV-JAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	9	19	21	21	22	22	22	22	22	22	22	19	7	0	0	0	0	253
PFV-MARIAELENA	0	0	0	0	0	0	0	9	37	44	47	52	54	55	56	55	54	52	44	15	0	0	0	0	575
PFV-FINISTERRAE	0	0	0	0	0	0	0	26	88	107	110	115	114	114	115	113	112	110	97	34	0	0	0	0	1255
PFV-PUERTOSECO	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	9	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	90
PFV-CERRODOMINADOR	0	0	0	0	0	0	0	24	79	93	96	98	97	96	96	95	95	94	81	28	0	0	0	0	1070
PFV-BOLERO-1	0	0	0	0	0	0	0	32	100	114	119	122	125	127	127	124	125	122	105	41	1	0	0	0	1381
PFV-URIBESOLAR	0	0	0	0	0	0	0	9	34	44	48	49	49	49	49	49	48	40	20	1	0	0	0	0	536
PFV-ANDES	0	0	0	0	0	0	0	6	17	20	20	20	20	20	20	20	20	17	7	0	0	0	0	0	228
PFV-LALACKAMA	0	0	0	0	0	0	0	15	49	55	55	55	55	55	55	55	55	55	50	16	0	0	0	0	626
PFV-LALACKAMA-2	0	0	0	0	0	0	0	3	9	12	13	13	13	13	13	12	12	12	9	4	0	0	0	0	136
PFV-PAMPASOLARNORTE	0	0	0	0	0	0	0	9	45	65	68	69	69	69	69	69	69	69	63	29	1	0	0	0	762
PFV-CONEJO	0	0	0	0	0	0	0	23	80	103	104	104	104	104	104	104	104	104	91	37	1	0	0	0	1168
PFV-JAVIERA	0	0	0	0	0	0	0	5	24	41	52	59	62	63	62	61	60	59	52	23	1	0	0	0	623
PFV-CHANARES	0	0	0	0	0	0	0	3	13	24	30	33	35	35	35	34	34	32	25	9	0	0	0	0	341
PFV-SALVADOR	0	0	0	0	0	0	0	16	47	56	61	63	64	65	66	64	63	59	51	26	1	0	0	0	701
PFV-PILARLOSAMARILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-DIEGODEALMAGRO	0	0	0	0	0	0	0	1	7	15	22	27	28	28	28	28	24	20	14	5	0	0	0	0	249
PFV-DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-CARRERAPINTO	0	0	0	0	0	0	0	0	59	72	73	73	73	73	73	73	73	72	66	0	0	0	0	0	783
PFV-LUZDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	45	109	127	135	136	136	136	135	135	134	128	111	55	3	0	0	0	1524
PFV-LLANODELAMPOS	0	0	0	0	0	0	0	21	66	79	85	88	89	90	90	88	86	81	69	35	1	0	0	0	966
PFV-SANANDRES	0	0	0	0	0	0	0	5	22	33	38	41	43	43	42	41	41	39	33	13	1	0	0	0	434
PFV-ANTAY	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	8	9	9	9	9	9	8	6	3	0	0	0	0	0	76
PFV-PILOTOCARDONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PFV-ESPERANZA	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	23
PFV-LASTERRAZAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	23
PFV-LOSLOROS	0	0	0	0	0	0	0	2	11	23	32	39	44	45	45	41	33	23	10	2	0	0	0	0	349
PFV-HORNITOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PFV-VALLESOLARESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	81
PFV-VALLESOLAROESTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	9	9	9	9	9	9	9	8	3	0	0	0	0	81
PFV-MALAQUITA	0	0	0	0	0	0	0	1	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	4	0	0	0	0	102
PFV-CACHIYUYO	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	7	2	0	0	0	0	101
PFV-SANTACECILIA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	14
PFV-ELROMERO	0	0	0	0	0	0	0	12	55	107	147	174	187	178	169	164	141	103	53	12	0	0	0	0	1502
PFV-ELPELICANO	0	0	0	0	0	0	0	24	72	94	98	99	100	100	100	100	100	97	82	37	2	0	0	0	1104
PFV-LASILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	16
PFV-PUNTABAJASOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-SOLDELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	22
PFV-LUNADELNORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	21
PFV-TAMBOREAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	21
PFV-LAGUNILLA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-AMPARODELSOL	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-SDGx01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	8
PFV-LACHAPEANA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	1	0	0	0	0	27
PFV-ALTURASDEOVALLE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	6	5	5	4	3	1	0	0	0	0	0	41
PFV-PAMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TALHUEN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-SANTACLARA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	30
PFV-LASMOLLACAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	19
PFV-ELDIVISADERO	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	35
PFV-LOMASCOLORADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	15
PFV-CASASBLANCAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	16
PFV-BELLAVISTA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	23
PFV-CANESA1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	31
PFV-SANTALAURA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-MONTTSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	31
PFV-CHUCHINI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	22
PFV-ILLAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	28
PFV-CHALINGA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	28

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
PFV-ALICAHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	10
PFV-CUZCUZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	17
PFV-NORTECHICO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	20
PFV-JAURURO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	11
PFV-LALIGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	20
PFV-ARIZTIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	21
PFV-SANTAJULIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-CABILSOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	20
PFV-ELQUEMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	32
PFV-DONACARMEN	0	0	0	0	0	0	0	2	7	14	20	26	31	32	31	28	24	17	9	3	0	0	0	0	243
PFV-SANTUARIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	33
PFV-CALLELARGA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	34
PFV-CASUTO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	27
PFV-SANFRANCISCO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	32
PFV-NILHUE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-HORMIGA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	17
PFV-MARIN	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0	31
PFV-ENCONSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	8	8	8	8	8	8	8	8	6	3	0	0	0	0	85
PFV-VALLEDELALUNA-2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	0	28
PFV-SOLAR1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	35
PFV-LIPANGUE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	15
PFV-ELQUELTEHUE	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	33
PFV-ELBOCO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	23
PFV-OLIVILLO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	9	9	9	9	9	8	6	3	0	0	0	0	77
PFV-PANQUEHUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	5	5	6	6	5	4	3	1	0	0	0	0	0	44
PFV-OVEJERIA	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8	8	8	8	9	9	8	8	8	7	3	0	0	0	0	92
PFV-PICURIO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-TILTIL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	20
PFV-LOMALOSCOLORADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12
PFV-LUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	23
PFV-ELQUEULE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-OCOA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-SANTIAGOSOLAR	0	0	0	0	0	0	2	29	71	91	91	91	91	91	91	91	91	91	82	44	9	0	0	0	1054
PFV-ELPIQUERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	25
PFV-TUCUQUERE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-RODEO	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	25
PFV-PLACILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-PEDREROS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	32
PFV-DONEUGENIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	24
PFV-LAQUINTA	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-LUDERS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	34
PFV-CHANCON	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	23
PFV-PERALILLO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	1	0	0	0	0	25
PFV-MOSTAZAL	0	0	0	0	0	0	0	3	7	8	8	8	8	9	9	9	9	9	8	4	0	0	0	0	98
PFV-CHIMBARONGO	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-LOSLIBERTADORES	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	7	7	7	7	7	6	5	4	2	0	0	0	0	66
PFV-CATANSOLAR	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	26
PFV-VILLAPRAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-LOSPATOS	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	30
PFV-LAFRONTERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5	5	5	4	4	3	1	0	0	0	0	0	33
PFV-TALCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	8	8	8	8	8	8	8	7	7	4	0	0	0	0	81
PFV-RANGUIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAACACIA	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	3	0	0	0	0	83
PFV-ROVIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	69
PFV-JSOLERM	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	15
PFV-LALAJUELA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	7	7	7	7	7	7	7	4	0	0	0	0	67
PFV-ALTOSTILTIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	15
PFV-QUILAPILUN	0	0	0	0	0	0	2	17	50	75	84	90	101	101	101	98	85	67	75	41	6	1	0	0	992
PFV-LASARAUCARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL		Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación		135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención		98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [KUSD]		233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
PFV-PIRQUE		0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	29
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	6
PFV-FRANCISCO		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-TRICAHUE-2		0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	9	9	9	9	9	9	8	7	3	0	0	0	0	90
PFV-SANISIDRO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9
PFV-LABLANQUINA-1		0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	6	2	0	0	0	0	88
PFV-HOMERO		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31
PFV-ELPILPEN		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-ALTOSDEPAICO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PFV-LAUREL		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	7	7	7	7	7	6	5	5	2	0	0	0	0	63
PFV-LOSIERRA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	19
PFV-SANTAADRIANA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	22
PFV-CRUCERO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	24
PFV-SANPEDRO		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	20
PFV-RLA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	22
PFV-ELROBLE		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-ELSAUCE		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	29
PFV-SANTAROSA		0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	9	9	9	9	9	9	9	7	3	0	0	0	0	86
PFV-LASTURCAS		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	33
PFV-MARCHIGUE-2		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	8	8	8	8	8	8	8	9	5	1	0	0	0	82
PFV-MARCHIGUE-7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	24
PFV-POBLACION		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	25
PFV-PORTEZUELO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	24
PFV-VITUCO2B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	25
PFV-LAMANGA-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	16
PFV-CORDILLERILLA		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	11
PFV-ALTOSOLAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	0	21
PFV-DONIHUE		0	0	0	0	0	0	0	2	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	3	0	0	0	0	83
PFV-LASCODORNICES		0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	35
PFV-ELCERNICALO-1		0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	18
PFV-ELCERNICALO-2		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	17
PFV-CHINCOL		0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	0	0	0	0	34
PFV-LOSGORRIONES		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	33
PFV-LASLECHUZAS		0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	34
PFV-LUCESOLAR		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	22
PFV-LASPALOMAS		0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	34
PFV-LASPERDICES		0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	0	0	0	0	28
PFV-VILLASECA		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	0	0	0	0	29
PFV-ELPITIO		0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	0	0	0	0	31

Térmicas		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
Total		5640	5465	5424	5445	5467	5503	5659	5587	5261	5241	5206	5206	5099	5028	5058	5093	5123	5075	5209	5450	5640	5704	5704	5659	128,945
ARICA-GMAR_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARICA-M1AR_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARICA-M2AR_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARAPACA-CTTAR_CAR		140	70	70	70	102	102	140	79	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	140	140	140	140	140	2243
TARAPACA-TGTAR_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-1_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-1_HFO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-2_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-2_HFO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-3_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-3_HFO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-4_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-4_HFO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-5_HFO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UJINA-6_HFO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERROPABELLON-G1A_GEO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERROPABELLON-G2A_GEO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORGENER-NT01_CAR		141	141	141	141	141	141	141	141	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	141	141	141	141	141	2543

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

[illegible]

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL		Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación		135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención		98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]		233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX		246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	246	5909
MEJILLONES-IEM_CAR		377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	377	9048
ANDINA-CTA_CAR		170	170	170	170	170	170	170	170	152	163	152	152	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	4020
HORNITOS-CTH_CAR		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	4080
ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAM_COGEN	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	586
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INACAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-2_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-2_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-2_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-2_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-2_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TALTAL-2_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DALMAGRO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-1_F06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-2_F06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-3_F06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-4_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDES-4_F06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALVADOR_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANLORENZO-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANLORENZO-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANLORENZO-3_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMELDA-1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMELDA-2_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CENIZAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARDONES_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GUACOLDA-1_CAR	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	3528
GUACOLDA-2_CAR	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	3504
GUACOLDA-3_CAR	152	152	149	152	136	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	3629
GUACOLDA-4_CAR	135	129	114	110	119	135	135	135	126	135	135	135	135	135	135	135	135	135	125	135	135	135	135	135	3153

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

[illegible]

17-12-2019 21-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	217	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	329	258	307	351	380	368	380	380	0	0	380	380	5588
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	380	0	0	760
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17-12-2019 21-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	387	387	387	386	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	387	9277
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLMITO_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLMITO_GNL_A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COLMITO_GNL_INFLEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCON_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLACILLA_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAGVERDE-TG_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAGVERDE-TV_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUINTAY_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTOTAL_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LASVEGAS_DIESEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

[illegible]

Periodo Desde: 17-12-2019 21-12-2019

[illegible]

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL	Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional																								
martes, 17 de diciembre de 2019	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Costos Operación	135	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,217
Costos Encendido/Detención	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98
Costos Totales [kUSD]	233	129	129	129	129	130	136	134	121	130	130	129	134	132	133	134	135	126	133	140	146	148	148	146	3,315

Embalses y Reguladas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Total
TOTAL	1499	1397	1266	1253	1273	1399	1427	1406	1341	1382	1428	1414	1439	1434	1480	1519	1467	1405	1333	1867	2465	2941	2785	2465	39,083
RAPEL-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAPEL-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIPRESES-1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13	13	13	13	13	13	13	26	19	7	7	13	169
CIPRESES-2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	20	35	32	20	327
CIPRESES-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	12	0	30
OJOSDEAGUA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	113
LAMINA	37	37	37	37	37	37	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	716
ISLA	63	55	55	55	55	55	54	54	54	60	60	60	64	64	64	64	64	64	64	64	65	69	69	64	1454
CURILLINQUE	71	61	61	61	61	61	60	60	60	67	68	67	72	72	72	72	72	72	72	72	74	79	79	72	1631
LOMAALTA	30	25	25	25	25	25	25	25	25	28	28	28	30	30	30	30	30	30	30	30	31	33	33	30	684
LOSHIERROS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96
LOSHIERROS-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24
PEHUENCHE-1	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	139	131	126	126	182	216	250	216	216	247	3612
PEHUENCHE-2	126	126	0	0	0	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	248	270	270	270	270	3344
COLBUN-1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	100	100	0	0	182	199	217	182	2381
COLBUN-2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	229	229	229	229	1896
MACHICURA-1	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	578
MACHICURA-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHIBURGO	0	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196
SANCLEMENTE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96
SANIGNACIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELTORO-1	26	84	69	51	84	34	84	84	79	34	84	50	65	65	84	84	84	67	34	76	84	84	84	84	1660
ELTORO-2	84	26	30	26	26	45	26	44	36	53	46	26	57	53	84	84	84	69	26	84	84	84	84	44	1306
ELTORO-3	53	31	26	26	31	62	81	26	26	54	84	76	84	84	84	44	84	84	43	84	72	84	84	84	1490
ELTORO-4	85	76	85	58	76	76	26	62	76	76	26	41	26	26	34	85	26	41	69	53	57	45	45	85	1347
ABANICO	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	811
ANTUCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTUCO-2	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	3840
RUCUE	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	56	55	61	85	52	52	52	74	74	91	74	74	1428
QUILLECO	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	24	24	26	37	22	22	22	32	32	39	32	32	614
LAJA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RALCO-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	0	0	0	0	90	280	265	202	1017
RALCO-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	258	343	274	169	1139
PALMUCHO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	725
PANGUE-1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1920
PANGUE-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANGOSTURA-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	74	0	172
ANGOSTURA-2	0	0	0	74	0	0	74	0	0	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	106	77	74	553
ANGOSTURA-3	39	39	39	0	39	39	0	39	39	39	39	0	39	39	39	39	39	39	39	39	0	36	24	0	715
CANUTILLAR-1	59	40	40	40	40	40	45	58	66	68	72	86	86	86	68	68	86	69	59	49	63	68	68	54	1475
CANUTILLAR-2	57	40	40	40	40	40	40	40	68	71	86	72	84	84	79	79	86	86	57	68	68	68	68	68	1525

ANEXO N° 2

Detalle de la generación real del día 17 de diciembre de 2019

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

17-12-2019

17-12-2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT DIA	OMAX	DMED.	
																									MWh	MW/hh	MW/hh	
CHAPIQUINA	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	4.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	4.8	8.0	8.0	8.0	8.0	119.2	8.0	5.0	
ELTORON2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.6	1.0	1.0	
CAVANCHA	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	45.3	2.6	1.9	
ALTOSPIPIO	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	1.0	1.0	
SANTAROSA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.8	0.5	0.5	
RIHUASCO	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	50.6	2.4	2.1	
PUCJARO	0.6	0.6	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	10.8	0.6	0.4	
LOSMOLLES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.0	58.0	5.0	2.4	
LAPALOMA	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	57.2	2.5	2.4	
CHORRINITO	27.0	25.9	24.7	23.7	23.0	22.4	22.0	21.8	21.6	21.5	21.3	21.1	21.0	20.9	20.7	20.6	20.6	20.8	21.0	21.7	28.2	36.6	38.9	38.2	585.2	38.9	24.4	
JUNCALITO	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	11.7	0.8	0.5	
ELTARTARO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
JUNCAL	15.0	15.0	14.4	13.9	13.4	13.1	12.8	12.6	12.5	12.5	12.4	12.3	12.3	12.2	12.1	12.1	12.0	11.9	12.0	12.3	12.5	15.8	19.2	20.2	324.5	20.2	13.5	
BLANCO	29.9	27.8	25.3	23.8	22.3	21.2	20.1	18.9	17.8	17.1	16.6	16.1	15.8	15.4	15.6	21.0	30.8	37.6	41.2	43.4	45.7	45.0	43.2	41.8	653.4	45.7	27.2	
LOSQUILOS	26.7	27.3	26.6	25.2	24.1	22.2	23.1	21.3	21.5	20.6	20.3	21.0	20.3	19.2	19.4	20.0	19.4	23.2	25.5	27.4	28.5	27.4	27.9	26.5	564.6	28.5	23.5	
CHAGABUQUITO	15.3	15.5	15.8	16.0	15.8	14.9	14.0	13.5	13.6	13.2	13.0	12.6	12.5	12.8	12.1	12.0	12.1	12.0	13.0	14.5	15.7	16.7	16.7	16.8	340.1	16.8	14.2	
SAUCEANDES	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.8	0.5	0.5	
CARENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
MINI_ARRAYAN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	7.8	0.6	0.3
ALFALFAL	89.8	84.8	77.1	75.3	75.3	75.3	75.3	78.4	77.7	76.3	73.1	71.9	64.6	64.5	64.5	66.5	70.7	88.7	89.2	93.6	99.6	99.7	99.8	99.9	1931.6	99.9	80.5	
MAITENES	12.3	12.2	11.9	11.7	12.0	12.6	12.7	12.2	11.9	12.0	11.9	11.9	12.5	12.4	12.4	12.2	11.9	11.8	11.9	12.0	12.3	12.4	12.3	12.0	291.4	12.7	12.1	
LABIFURCADA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.7	0.2	0.2	
CALIBORO	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.7	1.1	1.0	
MALLARAUJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.7	3.1	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	0.6	24.3	3.2	1.0	
COYA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CHAGAYES	55.5	55.6	55.6	55.5	52.5	49.5	49.5	49.0	49.8	50.1	49.1	49.4	49.5	48.2	44.4	43.5	39.5	39.3	42.6	53.3	57.4	59.4	62.4	64.2	1224.8	64.2	51.0	
SAUZAL	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	41.0	43.0	44.0	44.0	45.0	44.0	44.0	44.0	44.0	44.0	42.0	40.0	40.0	40.0	40.0	37.0	36.0	36.0	36.0	993.0	45.0	41.4	
SAUZAL 80 HZ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SAUZALITO	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.0	7.0	7.0	190.0	9.0	7.9	
LAHIGUERA	48.0	48.0	48.0	48.3	48.1	48.1	47.9	49.5	50.8	51.7	49.6	50.1	50.5	49.7	50.1	49.9	50.0	50.0	54.5	55.5	55.3	55.0	54.9	54.8	1218.1	55.5	50.8	
LACONFLUENCIA	55.3	0.1	0.0	20.1	50.3	50.3	50.3	50.2	50.7	52.3	37.1	0.0	0.0	49.1	60.5	60.4	62.4	49.5	11.4	0.0	31.2	60.4	60.4	60.5	922.6	62.4	38.4	
ELPASO	16.8	9.7	8.0	9.2	9.4	8.7	7.1	7.3	6.7	6.7	6.7	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	8.2	14.4	20.2	27.8	38.6	38.5	20.3	15.9	315.5	38.6	13.1	
SANANDRES	24.2	25.0	25.0	24.5	21.8	20.8	20.7	19.1	19.6	18.0	17.4	20.2	21.2	21.3	21.4	32.1	37.3	36.0	32.1	37.8	41.8	41.8	37.8	31.3	648.2	41.8	27.0	
CONVENTOIEJO	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	77.4	3.3	3.2	
LAMONTANA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LAMONTANA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CUMPEO	2.4	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.3	2.3	2.3	0.4	2.8	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	57.7	2.8	2.4	
ROBLERIA	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	55.4	2.4	2.3	
LIRACAY	19.1	19.1	19.1	19.1	19.1	19.0	18.6	18.5	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	19.1	19.1	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3	19.1	457.3	19.3	19.1	
MARIPOSAS	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	65.3	2.8	2.7	
PROVIDENCIA	2.4	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	53.6	2.4	2.2	
MCHDOSAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
PURISIMA	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.2	0.2	0.2	
ELGALPON	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	9.7	0.4	0.4	
RIOCOLORADO	6.4	6.3	6.2	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.7	5.6	4.4	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.7	5.9	6.0	6.1	6.0	6.0	138.8	6.4	5.8	
ITATA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ELDIUTO	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	70.3	3.0	2.9	
BUREO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.3	0.0	11.4	0.8	0.5	
MUNILQUE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	2.2	0.3	0.1	
MUNILQUE-2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	10.9	0.5	0.5		
BOQUIAMARGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

17-12-2019

7-12-2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED	
																									MWh	MWh/h	MWh/h	
RUCATAYO	33.0	32.5	38.9	38.1	37.9	37.9	37.9	37.8	36.8	34.8	33.8	33.4	33.0	32.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	37.9	37.3	583.5	38.9	24.3	
ENSENADA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LAARENA	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	23.4	1.1	1.0	
ELCOLORADO	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.3	0.4	0.4	
DONCO	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	14.6	0.9	0.6	
COLILL	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	17.9	0.8	0.7	
LLAQUEJERO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.8	0.2	0.2	
QUELTEHUES	33.5	32.4	31.0	30.7	30.7	30.8	30.8	32.8	35.1	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	34.9	34.9	34.8	34.4	34.1	34.1	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	806.3	35.1	33.6
VOLCAN	9.0	10.0	9.8	9.3	7.9	8.7	9.1	8.8	9.1	8.5	9.6	7.9	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	116.3	10.0	4.8
GUAYACAN	7.3	7.7	8.1	7.2	9.2	8.2	8.1	8.8	8.8	8.2	8.3	8.9	8.8	8.7	8.6	7.7	7.4	7.1	7.0	6.8	4.9	4.8	7.9	8.7	187.6	9.2	7.8	
FLORIDA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
FLORIDA-2	1.5	1.5	1.6	3.8	4.0	4.6	6.0	5.4	4.9	4.3	4.0	2.6	2.3	4.1	4.1	2.7	3.7	2.0	2.0	1.9	0.3	1.3	1.6	1.8	72.0	6.0	3.0	
FLORIDA-3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	55.2	2.3	2.3	
PUNTILLA	8.0	8.0	9.3	11.4	11.9	13.0	11.2	12.0	10.2	10.7	11.7	9.8	7.8	8.5	10.2	9.2	9.3	9.2	6.2	8.0	5.2	6.5	6.7	5.4	219.4	13.0	9.1	
EYZAGUIRRE	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	15.3	0.7	0.6	
LASVERTIENTES	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	41.9	1.8	1.7	
ELLANO	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4	0.3	0.2	
ELRINCON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6.0	0.3	0.3	
LOSMORROS	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	1.3	1.2	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.3	0.4	0.4	0.5	17.9	1.3	0.7	
LOSBAJOS	2.4	2.9	2.7	3.4	4.1	4.1	4.3	3.9	4.1	4.0	4.9	4.2	3.5	3.0	3.2	3.7	3.4	3.5	2.8	2.4	2.6	1.9	2.4	2.4	79.8	4.9	3.3	
AUXDELMAIPO	2.0	2.3	2.1	2.3	2.9	2.9	3.1	2.9	2.9	2.7	3.2	3.2	2.1	2.1	2.2	2.7	2.6	2.5	2.4	1.9	2.1	2.0	2.0	2.1	99.4	3.2	2.5	
PULLINQUE	5.1	5.1	5.3	5.5	5.5	5.5	5.4	9.9	10.7	19.9	20.7	20.2	20.5	20.4	20.2	20.3	20.5	20.6	20.4	20.5	20.4	20.4	20.4	9.0	352.4	20.7	14.7	
REGA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8.5	0.4	0.4	
PANGUIPULLI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
DONAHILDA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	10.7	0.5	0.4	
MUCHI	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.1	0.1	
LASFLORES	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	26.0	1.1	1.1	
PEHUI	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.4	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	9.4	1.0	0.4
LIGAN	7.7	5.3	5.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	12.5	14.3	14.7	14.5	14.3	13.1	9.3	6.6	5.7	130.3	14.7	5.4
CUMBRES	9.5	9.4	9.4	9.2	9.2	9.1	8.9	8.9	8.9	9.2	9.4	8.7	6.7	8.3	8.5	8.5	8.7	9.3	9.6	9.6	9.7	9.8	9.9	9.8	218.1	9.9	9.1	
SANTAISABEL	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	14.0	0.6	0.6	
LOSCORRALES-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LOSCORRALES-2	0.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	13.9	0.6	0.6	
MSA-1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	6.9	0.3	0.3	
PICHILONCO	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.5	0.2	0.2	
DONWALTERIO	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.3	2.1	2.1	2.1	34.4	2.3	1.4	
MELO	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	47.5	2.1	2.0	
CONTRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CURILEUFU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ELARRAYAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ANCOA	21.5	21.4	21.5	21.5	21.5	21.5	21.6	22.2	21.3	21.5	21.7	21.2	21.0	21.7	22.1	21.8	21.6	20.6	21.9	22.0	20.2	21.6	22.0	20.9	515.8	22.2	21.5	
LAVINA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.9	0.5	0.5	
SANTA ELENA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.2	0.5	0.5	
TRANQUIL	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	12.6	0.6	0.5	
ELTORO	258.0	256.0	258.0	280.0	280.0	258.0	252.0	248.0	284.0	273.0	248.0	258.0	280.0	248.0	256.0	252.0	256.0	258.0	252.0	281.0	280.0	256.0	252.0	252.0	6146.0	273.0	258.1	
ANTUCO	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	133.0	136.0	138.0	168.0	180.0	177.0	152.0	132.0	138.0	138.0	138.0	138.0	137.0	137.0	3371.0	180.0	140.5	
ABANICO	35.0	35.0	35.0	34.0	35.0	35.0	35.0	33.0	34.0	35.0	35.0	35.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	34.0	35.0	35.0	35.0	35.0	36.0	36.0	834.0	36.0	34.8	
RUCUE	64.0	59.0	64.0	70.0	70.0	70.0	70.0	69.0	72.0	64.0	69.0	70.0	63.0	68.0	69.0	72.0	75.0	81.0	81.0	76.0	68.0	62.0	61.0	62.0	1649.0	81.0	68.7	
QUILLECO	30.0	28.0	26.0	25.0	27.0	29.0	29.0	31.0	30.0	29.0	30.0	27.0	27.0	25.0	28.0	31.0	31.0	31.0	33.0	34.0	28.0	30.0	27.0	27.0	693.0	34.0	28.9	
LAJA1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RAPEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CANUTILLAR	42.0	69.0	84.0	84.0																								

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

17-12-2019																								17-12-2019				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.	
																									MWh	MWh/h	MWh/h	
PE-LASPENAS	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.3	7.7	5.3	4.1	4.0	4.1	3.5	6.7	6.2	6.5	6.2	6.5	7.8	7.8	8.0	7.0	8.0	4.9	3.4	157.6	8.4	6.6	
PE-CUEL	26.1	23.3	23.8	24.0	22.0	19.4	19.2	21.6	21.1	15.7	15.8	10.6	8.7	6.5	7.3	5.3	3.3	2.4	3.7	4.8	13.5	12.9	11.7	7.2	329.5	26.1	13.7	
PE-LAESPERANZA	8.7	8.5	8.8	8.6	8.4	8.3	8.6	8.6	7.7	5.6	5.0	2.7	3.6	4.8	4.5	3.2	1.5	1.5	1.9	3.3	5.1	2.8	4.7	5.8	131.9	8.8	5.5	
PE-LOSBUENOSAIRES	22.8	23.0	20.7	20.1	19.6	17.9	18.8	19.4	19.4	16.4	15.0	14.8	11.3	9.8	5.7	5.5	2.8	2.8	4.2	6.7	14.2	12.8	17.2	7.3	327.8	23.0	13.7	
PE-LEBU	2.4	2.8	2.1	1.9	3.0	2.1	2.2	1.4	1.3	1.5	0.9	0.6	0.4	0.4	4.5	4.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	32.4	4.5	1.4	
PE-LEBU-3	1.1	1.1	0.9	0.9	1.2	0.8	0.8	0.6	0.7	1.0	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	1.2	0.5	
PE-RAKI	6.6	7.0	6.1	5.4	6.9	6.5	6.2	5.9	3.1	2.3	0.6	1.1	0.7	1.7	0.7	0.0	0.0	0.4	0.8	0.6	0.2	0.0	0.0	0.2	63.1	7.0	2.6	
PE-HUAIACHE	5.4	5.7	5.0	4.2	5.4	5.1	4.6	4.4	2.3	1.7	0.6	1.1	0.6	1.3	0.7	0.0	0.0	0.7	1.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.1	50.5	5.7	2.1	
PE-ELNOGAL	5.7	7.0	6.7	5.4	4.3	3.5	4.0	5.2	4.4	2.5	3.0	1.5	2.2	1.9	2.2	2.0	0.6	0.7	0.8	1.3	4.9	5.2	2.8	1.5	79.3	7.0	3.3	
PE-SANGABRIEL	170.0	176.8	178.4	173.3	169.0	174.4	172.1	152.8	150.7	127.4	101.6	78.1	63.0	70.1	54.5	52.5	41.2	44.6	47.8	83.4	122.9	123.6	115.8	69.6	2713.5	178.4	113.1	
PE-RENAICO	75.1	72.7	75.4	66.3	59.3	57.6	66.4	81.6	75.2	54.4	56.0	43.4	29.2	31.8	28.2	27.9	15.0	16.2	26.2	47.0	48.9	45.3	35.7	26.8	1161.5	81.6	48.4	
PE-AURORA	34.0	20.6	6.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	1.0	4.0	9.7	6.7	6.4	3.9	8.9	7.6	6.7	9.5	13.4	21.7	42.0	51.9	38.3	294.1	51.9	12.3	
PE-SANPEDRO	0.3	1.2	1.0	1.8	2.6	6.2	10.9	17.1	23.2	28.3	27.9	26.3	24.9	29.4	32.1	31.8	29.8	29.4	32.3	31.7	29.7	29.6	29.9	31.4	508.8	32.3	21.2	
PE-SANPEDRO-2	0.5	2.9	2.8	4.7	5.2	11.2	18.2	27.7	36.9	37.4	35.9	33.4	34.2	40.6	44.0	42.8	40.8	38.8	46.9	42.0	37.0	37.6	35.7	37.5	694.7	46.9	28.9	
PFV-ELAGUILA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.9	1.4	1.7	1.8	1.9	1.8	1.7	1.4	1.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.6	1.9	0.6	
PFV-PAMPAGAMARONES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.5	4.6	2.9	2.9	2.9	3.0	3.2	5.4	5.5	5.2	4.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.2	5.5	1.9
PFV-POZOALMONTE-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-POZOALMONTE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.5	6.4	6.7	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	6.8	6.5	5.6	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	76.2	7.1	3.2
PFV-POZOALMONTE-3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	11.7	13.6	14.4	14.9	15.1	15.1	14.9	14.8	14.5	13.9	12.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	162.7	15.1	6.8
PFV-LOSPUQUIOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PICA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LAHUAYCA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CALAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.9	8.8	8.8	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.9	7.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.3	9.0	4.3
PFV-JAMA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	25.6	27.9	28.4	28.7	29.2	30.1	30.4	30.2	30.2	29.3	25.9	10.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	337.2	30.4	14.1
PFV-JAMA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	17.5	19.6	20.1	20.4	20.6	21.1	21.2	21.1	21.2	20.0	17.6	7.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	235.1	21.2	9.8
PFV-MARIAELENA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	43.3	51.3	53.3	58.0	58.7	59.0	58.4	58.3	56.9	54.9	46.9	16.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	626.7	59.0	26.1
PFV-FINISTERRAE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.5	93.6	114.6	117.4	119.1	119.3	118.6	117.0	116.5	115.3	111.7	97.5	34.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1298.6	119.3	54.1
PFV-PUERTOSECO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	8.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.4	4.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	104.3	9.0	4.3
PFV-CERRODOMINADOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	77.7	93.4	95.7	96.1	95.9	95.7	94.8	93.7	95.0	93.6	82.6	31.7	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1065.8	96.1	44.4
PFV-BOLERO-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.6	96.0	111.4	116.0	117.4	119.1	123.6	125.5	120.9	120.1	119.5	104.2	43.5	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1344.4	125.5	56.0
PFV-URIBESOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	27.2	47.2	49.6	50.5	50.5	50.5	50.5	50.5	50.4	49.0	43.3	23.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	545.9	50.5	22.7
PFV-ANDES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	16.9	19.5	19.7	20.4	19.8	20.0	19.9	19.9	20.0	19.7	17.1	7.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	225.5	20.4	9.4
PFV-HUATACONDO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	30.0	60.6	70.9	73.7	74.6	74.7	74.0	73.8	72.5	68.8	51.2	19.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	748.4	74.7	31.2
PFV-BELLAVISTA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.2	8.7	9.0	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	7.9	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.5	9.0	4.2
PFV-LALACKAMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	36.9	46.7	47.9	49.4	50.7	51.6	50.4	49.2	49.2	46.9	39.6	16.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	544.7	51.6	22.7
PFV-LALACKAMA2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	10.9	14.5	14.3	15.4	16.2	16.2	15.9	15.7	15.6	14.6	11.3	4.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	168.2	16.2	7.0
PFV-CONEJO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	62.7	102.4	103.3	104.3	103.8	104.3	104.2	103.8	104.0	102.2	88.8	37.2	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1137.9	104.3	47.4
PFV-PAMPASOLARNORTE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	23.4	67.2	65.0	67.6	69.3	69.3	69.3	69.3	68.9	66.9	61.1	28.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	730.4	69.3	30.4
PFV-JAVIERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.6	21.4	59.4	62																

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAX	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
PFV-TAMBOREAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.8	2.2	2.5	2.6	2.6	2.4	2.1	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	2.6	0.9
PFV-LAQUILLA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.5	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.3	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	29.8	2.7	1.2
PFV-SDGx01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	1.0	0.3
PFV-LACHAPEANA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.7	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	26.5	2.4	1.1
PFV-ALTURASDEOVALLE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.9	2.4	3.7	4.6	5.2	5.5	5.2	4.7	4.0	2.9	1.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	41.2	5.5	1.7
PFV-TALHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.5	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	33.7	2.9	1.4
PFV-SANTAGLARA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.7	2.7	2.5	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	30.5	2.7	1.3
PFV-ANTAY	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	2.1	5.3	8.2	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	8.5	6.3	3.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9	9.0	3.3
PFV-LASMOLLACAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.9	1.5	1.9	2.2	2.4	2.4	2.2	1.9	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	2.4	0.8
PFV-ELDIVISADERO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.5	3.0	3.0	3.0	1.2	0.0	1.8	3.0	3.0	3.0	2.9	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	27.4	3.0	1.1
PFV-LOMASCOLORADAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.2	1.5	1.7	1.8	1.8	1.7	1.5	1.2	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	1.8	0.6
PFV-CASASBLANCAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BELLAVISTA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	1.8	2.1	2.3	2.4	2.5	2.4	2.4	2.2	1.9	1.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	2.5	1.0
PFV-SANTALAURA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.6	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.3	2.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	27.0	2.6	1.1
PFV-MONTTSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.4	1.2	0.0	0.0	0.0	31.9	2.9	1.3
PFV-JAURURO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.7	1.1	1.3	1.5	1.6	1.6	1.5	1.2	0.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	1.6	0.5
PFV-CHUCHINI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.2	1.8	2.3	2.6	2.7	2.6	2.4	2.1	1.5	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	21.2	2.7	0.9
PFV-CHALINGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	2.2	2.3	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	25.0	2.4	1.0
PFV-ILLAPEL6X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	1.7	2.8	2.8	1.3	1.2	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	2.8	0.5
PFV-ALICAHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.5	1.8	2.0	2.1	2.1	2.0	1.6	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	2.1	0.7
PFV_LA_LIGUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.3	1.9	2.4	2.5	2.7	2.5	2.3	2.0	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	2.7	0.9
PFV-SANTAJULIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	3.0	1.4
PFV-CABILSOL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	1.1	1.7	2.2	2.5	2.6	2.5	2.3	1.9	1.4	0.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	19.8	2.6	0.8
PFV-ELQUEMADO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	3.0	1.4
PFV-NILHUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.4	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	0.8	0.2
PFV-MARIN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.1	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	2.9	1.3
PFV-HORMIGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.5	1.0	1.5	1.8	1.9	1.0	1.0	1.3	1.4	1.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	1.9	0.6
PFV-ELBOCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	1.6	2.3	2.8	3.1	3.1	3.0	2.8	2.3	1.6	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	3.1	1.0
PFV-CANESA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	2.6	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.4	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	30.0	3.0	1.3
PFV-OLIVILLO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.2	8.0	8.4	8.7	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.5	6.7	3.2	0.4	0.0	0.0	0.0	94.2	8.8	3.9
PFV-ARIZTIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.6	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	1.9	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	27.0	2.5	1.1
PFV-PANQUEHUE-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.0	2.5	3.8	4.7	5.1	5.4	5.3	4.9	4.0	2.8	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	41.3	5.4	1.7
PFV-PIQUIRO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.8	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	2.8	2.6	1.8	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	31.3	3.0	1.3
PFV-TILTIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-LUNA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.5	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	1.7	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	23.1	2.1	1.0
PFV-ELQUEULE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-OCOA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	3.0	1.4
PFV-CHIMBARONGO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.1	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.3	1.7	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	28.2	2.7	1.2
PFV-LOSLIBERTADORES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-CATANSOLAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	2.7	2.9	2.9	1.4	2.4	2.7	2.5	2.6	2.6	1.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	27.9	2.9	1.2
PFV-VILLAPRAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.3	1.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	29.2	2.8	1.2
PFV-LOSPATOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.5	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.9	2.3	1.9	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	32.5	3.1	1.4
PFV-LAFRONTERA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	2.4	3.5	4.3	4.6	4.7	4.5	4.1	3.5	2.4	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	37.3	4.7	1.6
PFV-RANGUIL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	1.7	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	27.1	2.4	1.1
PFV-TALGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.3	6.0	7.7	8.3	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.4	6.4	6.1	2.7	0.4	0.0	0.0	0.0	91.4	8.7	3.8
PFV-LASPERDICES	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.0	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	1.8	1.6	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	27.5	2.6	1.1
PFV-QUILAPILLUN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	15.9	58.8	85.9	87.9	91.9	93.1	93.8	92.8	91.5	89.9	85.4	74.9	39.4	4.3	0.0	0.0	0.0	1005.8	93.8	41.9
PFV-TECHOSDEALTAMIRA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-PIRQUE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	2.3	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	27.9	2.6	1.2
PFV-FOTOVOLTSOLAR-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.8	0.3
PFV-FRANCISCO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PFV-BLANQUINA	0.0	0.0	0.0	0.0																							

RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

17-12-2019

17-12-2019

[illegible]

17-12-2019

17-12-2019

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAx	DMED.
																									MWh	MWh/h	MWh/h
TV10_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TV20_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TV20_GAS NATURAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PAM_OOGEN	16.8	17.3	17.2	17.3	17.1	17.6	17.6	17.5	17.3	17.1	16.8	16.6	16.7	16.7	16.3	16.3	16.0	16.6	16.4	16.7	16.6	16.6	16.6	16.8	404.6	17.6	16.9
ENAEK CUMMINS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENAEK DEUTZ_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAPORTADA-TECNET_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
INACAL_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
AGB_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TALTAL-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DALMAGRO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SALVADOR_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EMELDA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_F06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_F06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_F06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_F06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ANDES-4_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SANLORENZO-3_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CENIZAS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TERMOPACIFICO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CARDONES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
GUACOLDA-1_CAR	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	143.0	143.0	143.0	143.0	143.0	144.0	144.0	144.0	144.0	144.0	3442.0	144.0	143.4
GUACOLDA-2_CAR	148.0	148.0	148.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	147.0	146.0	147.0	147.0	147.0	146.0	146.0	146.0	146.0	146.0	3525.0	148.0	146.9
GUACOLDA-3_CAR	154.0	153.0	154.0	154.0	154.0	153.0	154.0	154.0	154.0	153.0	153.0	154.0	154.0	153.0	153.0	154.0	154.0	153.0	154.0	154.0	153.0	154.0	154.0	154.0	3689.0	154.0	153.7
GUACOLDA-4_CAR	135.0	138.0	140.0	136.0	135.0	135.0	135.0	135.0	134.0	77.0	50.0	45.0	37.0	54.0	60.0	52.0	47.0	41.0	55.0	130.0	134.0	135.0	135.0	135.0	2410.0	140.0	100.4
GUACOLDA-5_CAR	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	156.0	3744.0	156.0	156.0	
HUASCO_TV	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
HUASCO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PCOLORADA_IFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	16.1	16.4	16.4	16.4	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	787.7	16.4	3.3
PCOLORADA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PENON_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
OLIVOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ESPINOS_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-1_CAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VENTANAS-2_CAR	111.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	91.0	92.0	92.0	92.0	90.0	86.0	115.0	123.0	124.0	130.0	123.0	124.0	154.0	186.0	186.0	186.0	183.0	184.0	2927.0	186.0	122.0
NUEVAVENTANAS_OAR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	97.0	158.0	195.0	248.0	268.0	268.0	1257.0	268.0</		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOT.DIA	DMAx	DMED.	
																									MWh	MWh/h	MWh/h	
NUEVARENCA_FA1_GN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
NUEVARENCA_FA1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
NUEVARENCA_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RENCA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
RENCA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SANTAMARTA_COGEN	5.3	5.3	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	4.8	4.6	4.6	5.0	5.0	5.1	4.8	4.7	4.2	4.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	126.0	6.1	5.3	
CMPCORDILLERA_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.6	17.7	1.2	
LEPANTO_BIOGAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CMPTCTISSUE_COGEN	0.0	0.2	0.3	0.6	0.2	0.4	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.7	0.1	
CANDELARIA-1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CANDELARIA-2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CANDELARIA-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CANDELARIA-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CANDELARIA-1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CANDELARIA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
EPACIFICO_COGEN	14.8	14.6	13.4	13.4	15.1	14.8	15.0	14.4	14.3	14.3	14.2	14.5	14.8	14.7	14.7	13.7	14.5	12.0	14.6	14.3	14.2	15.0	15.0	15.0	345.3	15.1	14.4	
SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
COLIHUES_HFO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
COLIHUES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ESPERANZA-DS1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ESPERANZA-DS2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ESPERANZA-TG1_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TENO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
TENO_GAS_50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CEMENTOSBIOBIO_F08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
CEMENTOSBIOBIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LICANTELL_COGEN	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.0	1.6	1.3	1.6	43.5	2.0	1.8	
VINALES_COGEN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	27.9	28.2	28.6	29.0	29.0	29.0	30.7	240.9	30.7	10.0		
CONSTITUCION-1-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.2	8.6	2.3
CONSTITUCION-2-ELEK	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	5.6	5.3	5.5	5.7	5.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	5.7	1.4
CELCO_COGEN	6.4	5.7	6.4	6.5	5.6	5.9	6.9	6.8	6.7	7.5	7.2	7.8	8.2	7.6	7.1	6.3	7.1	6.8	6.3	6.7	6.3	6.6	6.5	6.6	161.4	8.2	6.7	
RASOPOWER_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
LINARES_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
SANGREGORIO_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
NUEVAALDEA-1_COGEN	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	1.1	2.1	2.1	1.9	1.6	1.8	2.3	3.0	4.6	5.3	2.8	2.2	2.6	2.5	3.8	3.9	3.8	3.8	52.1	5.3	2.2	
NUEVAALDEA-2_DIESEL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
NUEVAALDEA-3_COGEN	26.7	19.2	19.3	16.7	12.9	12.7	16.5	19.2	16.3	13.8	14.8	13.2	13.8	12.2	11.1	13.3	12.7	11.1	7.6	6.9	7.7	5.8	5.3	5.3	314.2	26.7	13.1	
LAJAVEE	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	31.0	2.0	1.3	
MASISA_COGEN	5.6	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	133.9	5.6	5.6	
YUNGAY-1_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YUNGAY-2_GNL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
YUNGAY-3_GNL	0.0	0.0	0.																									

[illegible]

ANEXO N° 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día
17 de diciembre de 2019

Última Actualización:	17-12-2019	23:14															
Hora Mov.	Equipo / Instalación	Central-Unidad	Configuración	MW Actual	Estado Operacional	EO Combustibles	Consigna	Consigna Limitación	Instrucción Condición	Motivo Comentario	Zona Desacople	Condición del Embalse	Neomante	Centro de Control			
11:27	-	MOV. CMG	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-	CDC			
11:48	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	-	N	-	AGC	-	AGC	Finaliza Pruebas e inicia participación en el control secundario de frecuencia AGC	-	-	-	AES GENER			
11:57	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1+TV1_FSTVU GN_A	MT	N	-	LC	MT	-	OM	-	-	-	ENEL GENERACION			
12:57	-	MOV. CMG	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-	CDC			
13:11	-	PCOLORADA	PCOLORADA_IFO	-	PO	-	EP	-	EP	Sincronizada en pruebas	-	-	-	SD 90978			
13:28	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	Control cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
13:31	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	-	DN	-	PP	-	OM	Control Tx L 220kV Cautin - Ciruelos	-	N	-	COLBUN			
13:34	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	0	DN	-	FS	-	OM	Finaliza participación en control secundario de frecuencia AGC	-	N	-	ENEL GENERACION			
13:36	-	CANUTILLAR-2	CANUTILLAR	MT	N	-	AGC	-	AGC	Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC	-	N	-	COLBUN			
13:52	-	VINALES	VINALES BL1+BL2 COGEN	-	PO	-	EP	-	EP	Sincronizada en pruebas	-	-	-	IF 3461			
13:54	-	NORGENER-NT02	NORGENER-NT02_CAR	MT	N	-	MT	-	OM	Inicio Control Tx Líneas de 500 kV Nueva Maltencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2	-	-	-	AES GENER			
14:00	-	ANGAMOS-ANG1	ANGAMOS-ANG1_CAR	MT	N	-	AGC	-	AGC	Inicio trabajos programados SD 90969 Angamos + Kellar < 400 MW,	Angamos + Kellar < 400 MW,	-	SD 90969	AES GENER			
14:00	-	ANGAMOS-ANG2	ANGAMOS-ANG2_CAR	MT	N	-	AGC	-	AGC	Inicio trabajos programados SD 90969 Angamos + Kellar < 400 MW,	Angamos + Kellar < 400 MW,	-	SD 90969	AES GENER			
14:00	-	KELAR-TG12	KELAR-TG12 TG1+TG2+TV1 GN_L INFLEX	MT	N	-	LC	MT	-	Inicio trabajos programados SD 90969 Angamos + Kellar < 400 MW,	Angamos + Kellar < 400 MW,	-	SD 90969	KELAR			
14:03	-	PFV-ELROMERO	ERNC	-	N	-	CI	-	-	Inicio Control Tx línea de 220 kV El Romero - Don Hector, línea radial hacia SE Don Hector	-	-	-	ENOR CHILE			
14:04	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	200	N	-	CI	-	RE	Control cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
14:06	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	130	LF	-	CI	PCP	OM	Inicio Control Tx L. 110 kV Quillota - San Pedro	-	-	-	AES GENER			
14:09	-	NORGENER-NT02	NORGENER-NT02_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Finaliza Control Tx Líneas de 500 kV Nueva Maltencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2	-	-	-	AES GENER			
14:12	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	-	DN	-	PP	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION			
14:12	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	Control cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
14:20	-	PEHUENCHE-1	PEHUENCHE	MT	N	-	AGC	-	AGC	Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC	-	N	-	ENEL GENERACION			
14:24	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	90	N	-	CI	-	CPF	-	-	N	-	COLBUN			
14:46	-	MAULE	MAULE_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	Regulación de tensión S/E Constitución	-	-	-	ELEKTRAGEN CONSTITUCION			
14:48	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	3	N	-	CI	-	OM	Regulación de tensión S/E Constitución	-	-	-	ELEKTRAGEN CONSTITUCION			
14:49	-	SANISIDRO-2	SANISIDRO-2 TG1+TV1_FSTVU GN_A	PC	N	-	LC	PC	-	OM	-	-	-	ENEL GENERACION			
14:57	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	DF	-	FS	-	SIF	Falla en L23 kV C. Constitución - S/E Constitución	-	-	-	IF pendiente			
14:57	-	CELCO	CELCO BL1 COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	Finaliza control tensión en S/E Constitución	-	-	-	ARAUCO			
15:16	-	CONSTITUCION	CONSTITUCION_DIESEL	0	DN	-	FS	-	OM	L23 kV C. Constitución - S/E Constitución cerrada y C. Constitución queda disponible.	-	-	-	ELEKTRAGEN CONSTITUCION			
15:31	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	CPF	-	-	-	-	COLBUN			
15:40	-	CIPRESSES-2	CIPRESSES_sinv	20	N	-	CI	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION			
15:40	-	CIPRESSES-3	CIPRESSES_sinv	20	N	-	CI	-	OM	-	-	N	-	ENEL GENERACION			
15:45	-	RALCO-2	RALCO_sinv	-	N	-	AGC	-	AGC	Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC	-	N	-	ENEL GENERACION			
16:00	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
16:35	-	PFV-ELROMERO	ERNC	-	N	-	PC	-	OM	Finaliza Control Tx línea de 220 kV El Romero - Don Hector, línea radial hacia SE Don Hector	-	-	-	ENOR CHILE			
17:00	-	VINALES	VINALES BL1+BL2 COGEN	PC	N	-	PC	-	OM	Cancela IF 3461	-	-	-	ARAUCO			
17:23	-	NUBEAVENTANAS	NUBEAVENTANAS_CAR	-	PO	-	EP	-	EP	Sincronizada en pruebas	-	-	-	IF 3467			
17:30	-	CIPRESSES-3	CIPRESSES_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	N	-	ENEL GENERACION			
17:57	-	PFV-DOÑACARMEN	ERNC	-	DF	-	FS	-	OT	Se retira de servicio según SDCF 92674.	-	-	-	SDCF 92674			
18:00	-	NORGENER-NT01	NORGENER-NT01_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Cambio en política de precios.	-	-	-	AES GENER			
18:00	-	TARAPACA-CTTAR	TARAPACA-CTTAR_CAR	PC	LF	-	PC	MTP	SICF	Cambio en política de precios.	-	-	-	SICF 82431- IL 1871 - IL 1842			
18:08	-	VENTANAS-2	VENTANAS-2_CAR	-	PO	-	EP	MT	EP	Finaliza Ctx Línea 110 kV Quillota - San Pedro. Inicia medición y monitoreo de niveles de ruidos ambientales SD 89681	-	-	-	SD 89681			
18:13	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	CPF	-	-	-	-	COLBUN			
18:30	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	-	PO	-	EP	PCP	EP	Según IL 2068	-	-	-	IL 2068 - IL 2058 - IL 2055 - IL 2051			
18:35	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1 GN_L INFLEX	-	PO	-	LC	EP	-	TG Sincroniza en pruebas, según SDCF 92411	-	-	-	SDCF 92411			
18:51	-	PCOLORADA	PCOLORADA_IFO	-	DN	-	FS	-	OM	Finaliza pruebas y cancela SD 90978.	-	-	-	BARRICK			
19:14	-	RALCO-1	RALCO_sinv	-	N	-	AGC	-	AGC	Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC	-	N	-	ENEL GENERACION			
19:16	-	PANGUE-2	ELTORO_sinv	-	DN	-	PP	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION			
19:26	S/E NORGENER 220 kV	-	-	-	-	-	-	-	SSCC-CT	S/E NORGENER 220 kV: [-NORGENER]. Bajar 2 kV.	-	-	-	-			
19:26	S/E ANGAMOS 220 kV	-	-	-	-	-	-	-	SSCC-CT	S/E ANGAMOS 220 kV: [-ANGAMOS]. Bajar 3 kV.	-	-	-	-			
19:26	S/E COCHRANE 220 kV	-	-	-	-	-	-	-	SSCC-CT	S/E COCHRANE 220 kV: [-COCHRANE]. Bajar 3 kV.	-	-	-	-			
20:26	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
20:26	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	MT	N	-	MT	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
21:00	-	NUBEAALDEA-3	NUBEAALDEA-3_COGEN	0	DF	-	FS	-	SDCF	Ruido extraño en la turbina	-	-	-	SDCF 992713			
21:25	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	PC	N	-	PC	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
21:39	-	GUACOLDA-4	GUACOLDA-4_CAR	PC	LF	-	PC	PCP	OM	Cancela IL 2068. Continúan IL 2058 - IL 2055 - IL 2051.	-	-	-	IL 2068 - IL 2058 - IL 2055 - IL 2051			
21:52	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	PC	N	-	PC	-	CPF	-	-	-	-	COLBUN			
21:55	-	NUBEAVENTANAS	NUBEAVENTANAS_CAR	-	PO	-	EP	-	EP	Estable. Continúa en pruebas en P/C por 1 hora.	-	-	-	IF 3467			
22:10	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1+TV1 GN_L INFLEX	-	RO	-	LC	PMT	PCP	TV sincroniza en pruebas	-	-	-	SDCF 92411			
22:35	-	PANGUE-2	ELTORO_sinv	MT	DN	-	MT	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION			
22:43	-	MEJILLONES-CTM3	MEJILLONES-CTM3 TG1+TV1 GN_L INFLEX	130	LF	-	LC	MT	PCP	OM	Cancela SDCF 92411 y continúa limitada con SICF 92399	-	-	SICF 92399			
22:53	-	PANGUE-2	ELTORO_sinv	MT	N	-	FS	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION			
22:55	-	NUBEAVENTANAS	NUBEAVENTANAS_CAR	PC	N	-	PC	-	OM	Cancela IF 3467.	-	-	-	AES GENER			
22:56	-	ANGOSTURA-1	RALCO_sinv	MT	N	-	MT	-	CPF	-	-	N	-	COLBUN			
22:59	-	PANGUE-2	ELTORO_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	-	-	-	-	ENEL GENERACION			
23:13	-	CIPRESSES-1	CIPRESSES_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	IL 1876 Convenio de Riego	-	N	-	IL 1876			
23:13	-	CIPRESSES-2	CIPRESSES_sinv	0	DN	-	FS	-	RE	IL 1876 Convenio de Riego	-	N	-	ENEL GENERACION			
23:51	-	COLBUN-1	COLBUN_sinv	150	N	-	CI	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
23:51	-	COLBUN-2	COLBUN_sinv	150	N	-	CI	-	RE	Control Cota Machicura	-	A	-	COLBUN			
23:59	-	MOV. CMG	-	-	-	-	-	-	-	Movimiento para estimar CMG horario	-	-	-	CDC			

INFORME DIARIO

Martes 17 de Diciembre del 2019



DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Abanico	810.8	834.0	+2.87 %	
Aguas Blancas Diésel	0.0	0.0	-	
Alfalfal	1884.1	1931.6	+2.52 %	
Alto Renaico	0.0	23.3	-	PMG
Ancoa	516.0	515.8	-0.04 %	
Andes Diésel	0.0	0.0	-	
Andes FO6	0.0	0.0	-	
Andina-CTA	4019.7	4042.0	+0.55 %	IL
Angamos-ANG1	2809.0	4871.8	(*) +73.44 %	
Angamos-ANG2	4382.3	4747.5	+8.33 %	
Angostura	1439.9	2014.0	+39.87 %	
Antilhue	0.0	0.0	-	IL
Antuco	3840.0	3371.0	-12.21 %	IL
Arauco	168.0	134.8	-19.77 %	
Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
Arica-M1AR	0.0	0.0	-	
Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
Atacama-1 Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-1 GNL	0.0	0.0	-	
Atacama-2 Diésel	0.0	0.0	-	
Atacama-2 GNL	0.0	0.0	-	
Bess Andes	-	9.3	GNP	
Bess Angamos	-	8.1	GNP	
Bess Cochrane	-	0.3	GNP	
Blanco	564.0	653.4	+15.85 %	
Bocamina	0.0	0.0	-	
Bocamina 2	4902.6	6773.0	(*) +38.15 %	
CMPC Cordillera	0.0	28.6	GNP	
CMPC Laja	120.0	448.7	+273.92 %	
CMPC Pacífico	288.0	307.0	+6.60 %	
CMPC Santa Fe	0.0	79.4	GNP	
CMPC Tissue	-	3.1	-	PMG
Callao	8.9	7.4	-16.69 %	PMG
Calle Calle	0.0	0.0	-	IF
Campiche	6528.0	6419.0	-1.67 %	IL
Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 GNL	0.0	0.0	-	
Candelaria 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Canutillar	2999.3	2305.0	-23.15 %	IL

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Maitenes	288.5	291.4	+0.99 %	IF
Malalcahuello	0.0	0.0	-	SDCF
Mampil	305.9	270.7	-11.52 %	
Mantos Blancos-MIMB	0.0	0.0	-	
Mariposas	72.0	65.3	-9.31 %	PMG
Masisa	127.2	133.9	+5.27 %	IL
Maule	0.0	32.6	GNP	
Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM1 Fuel Oil	-	0.0	-	
Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM3 Diésel	0.0	0.0	-	
Mejillones-CTM3 GNL	5909.8	1336.0	(*) -77.39 %	SDCF
Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	-	-	
Mejillones-PAM	584.6	404.6	-30.80 %	
Nalcas	63.3	65.8	+3.89 %	PMG
Nehuenco 1 Diésel	0.0	0.0	-	IL
Nehuenco 1 GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 Diésel	0.0	0.0	-	IL
Nehuenco 2 GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 2 Gas Arg	9277.3	9008.0	-2.90 %	
Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	
Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
Newen Diésel	0.0	0.0	-	
Newen Gas	0.0	0.0	-	
Newen Gas Arg	0.0	0.0	-	
Newen Propano	0.0	-	-	
Norgener-NT01	2542.7	2534.8	-0.31 %	
Norgener-NT02	3204.6	3123.0	-2.55 %	
Norgener-NT02 Fuel Oil	-	0.0	-	
Nueva Aldea 1	336.0	52.1	-84.49 %	
Nueva Aldea 2	0.0	0.0	-	
Nueva Aldea 3	720.0	314.2	-56.36 %	
Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
Nueva Renca GNL	0.0	0.0	-	IL
Nueva Renca Gas Arg	6926.6	7436.0	+7.35 %	
Nueva Ventanas	6528.0	1257.0	(*) -80.74 %	IL, IF
Ojos de Agua	111.8	110.8	-0.86 %	PMG
Olivos	0.0	0.0	-	
Palacios	22.0	0.0	-100.00 %	PMG
Palmucho	725.3	726.0	+0.10 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Capullo	0.0	105.1	GNP	
Cardones	0.0	0.0	-	
Carena	0.0	0.0	-	PMG, IF
Carilafquén	0.0	0.0	-	PMM
Celco	110.0	161.4	+46.76 %	
Cementos Bío Bío	0.0	0.0	-	
Cenizas	0.0	0.0	-	IF
Chacabucuito	308.0	340.1	+10.42 %	
Chacayes	995.5	1224.8	+23.03 %	
Chapiquiña	125.0	119.2	-4.64 %	
Chiburgo	196.0	322.0	+64.29 %	PMG
Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
Cholguán	96.0	0.0	-100.00 %	
Cholguán IFO	-	0.0	-	
Chuyaca	0.0	0.0	-	IL
Cipreses	525.7	678.0	+28.96 %	IL
Cipresillos	-	0.0	-	PMG
Citrino	-	0.0	-	
Cochrane-CCH1	6421.8	4701.3	(*) -26.79 %	
Cochrane-CCH2	5542.4	4695.2	-15.29 %	
Cogen. Aconcagua	-	0.0	-	
Colbún	4276.8	3327.0	-22.21 %	IL
Colihues Diésel	-	0.0	-	
Colihues HFO	0.0	0.0	-	
Colmito Diésel	0.0	0.0	-	IF
Colmito GNL	0.0	0.0	-	
Concón	0.0	0.0	-	PMG
Constitución	0.0	56.2	-	PMG
Contulmo	-	0.0	-	PMG
Convento Viejo	78.7	77.4	-1.66 %	
Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
Coronel GNL	0.0	0.0	-	
Coronel Gas Arg	0.0	0.0	-	
Coya	0.0	0.0	-	
Cumbres	233.0	218.1	-6.40 %	
Curillínque	1631.4	1729.0	+5.98 %	
Degañ	0.0	0.0	-	
Degañ 2	0.0	0.0	-	
Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG
El Paso	225.0	315.5	+40.22 %	
El Peñón	0.0	0.0	-	
El Rincón	6.0	6.0	-	PMG
El Salvador	0.0	0.0	-	
El Toro	5802.9	6146.0	+5.91 %	IL
El Totoral	0.0	0.0	-	PMG
Emelda 1	0.0	0.0	-	
Emelda 2	0.0	0.0	-	
Enaex-CUMMINS	0.0	0.0	-	
Enaex-DEUTZ	0.0	0.0	-	
Energía Pacífico	384.0	345.3	-10.09 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Pangue	1920.0	3645.0	(*) +89.84 %	IL
Pehuenche	6955.7	7684.0	+10.47 %	
Petropower	1560.0	1267.5	-18.75 %	
Peuchén	538.2	407.3	-24.32 %	
Picoiquén	106.4	115.5	+8.57 %	
Pilmaiquén	661.4	748.1	+13.10 %	IL
Pilpilen	-	0.0	-	
Placilla	0.0	0.0	-	PMG
Planta Valdivia	504.0	278.5	-44.75 %	
Providencia	40.8	53.6	+31.37 %	
Pulelfu	112.8	112.8	-	PMG
Pullinque	420.3	352.4	-16.16 %	
Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
Punta Colorada IFO	0.0	78.7	GNP	
Puntilla	244.5	219.4	-10.27 %	
Queltehues	865.0	806.3	-6.79 %	
Quilleco	613.6	693.0	+12.93 %	
Quintay	0.0	0.0	-	PMG
Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	IL
Quintero 1A GNL	0.0	0.0	-	
Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	
Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	IL
Quintero 1B GNL	0.0	0.0	-	
Quintero 1B Gas Arg	0.0	0.0	-	
Ralco	2156.2	5421.0	(*) +151.41 %	IL
Rapel	0.0	0.0	-	
Renaico	96.7	115.0	+18.93 %	PMG
Renca	0.0	0.0	-	
Rucatayo	816.0	583.5	-28.49 %	
Rucúe	1428.1	1649.0	+15.47 %	
Río Colorado	151.7	138.8	-8.50 %	
Río Huasco	53.6	50.6	-5.51 %	
SF Energía	0.0	0.0	-	PMMep
San Andrés	506.8	648.2	+27.90 %	
San Clemente	96.0	81.6	-15.00 %	PMG
San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG
San Ignacio	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Diésel	0.0	0.0	-	IL
San Isidro 1 GNL	0.0	0.0	-	
San Isidro 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
San Isidro 2 Diésel	0.0	0.0	-	
San Isidro 2 GNL	760.0	0.0	-100.00 %	
San Isidro 2 Gas Arg	5588.0	5458.0	-2.33 %	
San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	
San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	
Santa Lidia	0.0	0.0	-	
Santa Marta	240.0	126.0	-47.50 %	
Santa María	0.0	8603.0	(*)GNP	IF
Sauzal	894.7	993.0	+10.98 %	
Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Escuadrón	0.0	0.0	-	
Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
Espinos	0.0	0.0	-	
Eólica Aurora	266.4	294.1	+10.40 %	
Eólica Cabo Leones	461.2	276.3	-40.08 %	
Eólica Canela	119.3	65.9	-44.74 %	
Eólica Canela 2	545.9	427.9	-21.61 %	
Eólica Cuel	378.9	329.5	-13.04 %	
Eólica El Arrayán	933.5	978.1	+4.78 %	
Eólica La Esperanza	156.2	131.9	-15.60 %	PMG
Eólica La Flor	-	469.5	GNP	
Eólica Lebu	21.0	32.4	+54.29 %	PMG
Eólica Los Buenos Aires	355.4	327.8	-7.76 %	
Eólica Los Cururos	417.1	595.7	+42.82 %	
Eólica Monte Redondo	304.7	251.0	-17.61 %	
Eólica Punta Colorada	61.6	59.9	-2.89 %	IF
Eólica Punta Palmeras	464.9	390.1	-16.09 %	
Eólica Punta Sierra	924.9	805.6	-12.90 %	
Eólica Renaico	1291.6	1161.5	-10.07 %	
Eólica San Gabriel	2745.3	2713.5	-1.16 %	
Eólica San Juan	865.5	540.7	-37.53 %	
Eólica San Pedro	271.8	508.8	+87.20 %	
Eólica San Pedro 2	484.2	694.7	+43.47 %	
Eólica Sarco	752.1	362.1	-51.85 %	
Eólica Sierra Gorda	912.8	865.6	-5.17 %	
Eólica Talinay Oriente	698.9	607.9	-13.02 %	
Eólica Talinay Poniente	682.7	718.6	+5.26 %	
Eólica Taltal	652.4	820.6	+25.79 %	
Eólica Totoral	302.1	217.3	-28.08 %	
Eólica Ucuquer 2	149.9	149.9	-0.02 %	
Eólica Valle de los Vientos	805.1	860.0	+6.82 %	
Florida	126.2	127.2	+0.79 %	
Geotérmica Cerro Pabellón	0.0	414.2	GNP	
Guacolda 1	3528.0	3442.0	-2.44 %	IL
Guacolda 2	3504.0	3525.0	+0.60 %	IL
Guacolda 3	3628.6	3689.0	+1.66 %	IL
Guacolda 4	3153.0	2410.0	-23.57 %	IL
Guacolda 5	3749.2	3744.0	-0.14 %	IL
Guayacán	165.1	187.0	+13.22 %	
Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
Horcones TG	-	0.0	-	
Hornitos	452.0	585.2	+29.47 %	
Hornitos-CTH	4080.0	4058.0	-0.54 %	IL
Huasco	0.0	0.0	-	
Huasco TG IFO	0.0	-	-	
IE Mejillones	9047.0	7820.0	(*) -13.56 %	IL
Inacal	0.0	0.0	-	
Isla	1454.1	1424.0	-2.07 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Sauzalito	178.9	190.0	+6.18 %	
Solar Aguila 1	12.4	14.6	+17.75 %	
Solar Andes	228.0	225.5	-1.08 %	
Solar Antay	76.2	78.9	+3.57 %	PMG
Solar Carrera Pinto	782.5	909.4	+16.21 %	
Solar Cerro Dominador	1069.8	1065.8	-0.37 %	
Solar Chañares	341.4	311.2	-8.85 %	
Solar Diego de Almagro	248.5	232.6	-6.41 %	
Solar Doña Carmen	242.7	255.7	+5.34 %	
Solar El Pelicano	1104.1	1095.8	-0.75 %	
Solar El Pilar - Los Amarillos	0.0	0.0	-	PMG
Solar El Romero	1502.4	1490.1	-0.82 %	
Solar FV Bolero	1381.2	1344.4	-2.66 %	
Solar Finis Terrae	1254.9	1298.6	+3.48 %	
Solar Huatacondo	914.8	748.4	-18.19 %	
Solar Jama	594.0	572.3	-3.66 %	
Solar Javieria	623.3	595.7	-4.42 %	
Solar La Huayca 2	158.6	0.0	-100.00 %	
Solar La Silla	16.4	17.6	+7.44 %	
Solar Lalackama	626.2	544.7	-13.02 %	
Solar Lalackama 2	135.7	168.2	+23.96 %	
Solar Llano de Llampos	966.3	983.2	+1.75 %	
Solar Loma Los Colorados	12.4	0.0	-100.00 %	PMG
Solar Los Loros	349.1	342.5	-1.89 %	
Solar Luz del Norte	1523.9	1492.1	-2.09 %	
Solar María Elena	575.3	626.7	+8.93 %	
Solar PV Conejo	1167.5	1137.9	-2.54 %	
Solar PV Salvador	700.9	691.9	-1.28 %	
Solar Pampa Camarones	0.0	45.2	GNP	
Solar Pampa Solar Norte	762.0	730.4	-4.15 %	
Solar Piloto Cardones	1.8	1.9	+1.63 %	PMG
Solar Pozo Almonte 2	71.5	76.2	+6.61 %	
Solar Pozo Almonte 3	152.4	162.7	+6.78 %	
Solar Puerto Seco	90.2	104.3	+15.63 %	PMG
Solar Quilapilún	991.7	1005.8	+1.42 %	
Solar SDGx01	7.6	7.6	+0.39 %	PMG
Solar San Andrés	434.2	449.0	+3.41 %	
Solar Santiago	1054.2	708.5	-32.79 %	
Solar Uribe	535.9	545.9	+1.86 %	
Taltal 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 1 GNL	0.0	0.0	-	
Taltal 2 Diésel	0.0	0.0	-	
Taltal 2 GNL	0.0	0.0	-	IL
Tamaya-Suta	0.0	0.0	-	
Tarapacá-CTTAR	2242.9	2273.0	+1.34 %	IL
Tarapacá-CTTAR Fuel Oil	-	0.0	-	
Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
Teno	0.0	0.0	-	
Teno Gas 50	-	0.0	-	
Termopacífico	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Itata	0.0	0.0	-	
Juncal	386.0	324.5	-15.93 %	
Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
Kelar GNL	9623.5	9959.2	+3.49 %	
La Confluencia	1045.0	922.6	-11.72 %	
La Higuera	1440.0	1218.1	-15.41 %	
La Mina	715.4	503.8	-29.58 %	
La Portada-TECNET	0.0	0.0	-	
Laguna Verde TG	0.0	0.0	-	IF
Laguna Verde TV	0.0	0.0	-	
Laja 1	0.0	0.0	-	
Laja Energía Verde	72.0	31.0	-56.94 %	
Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG
Lautaro 1	473.0	476.9	+0.82 %	
Lautaro 2	0.0	0.0	-	PMM
Lebu	-	0.0	-	PMG
Licantén	60.0	43.5	-27.53 %	
Licán	140.0	130.3	-6.95 %	
Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
Lircay	480.0	457.3	-4.73 %	
Llauquereo	5.4	4.8	-11.87 %	PMG
Loma Alta	683.7	738.0	+7.95 %	
Loma Los Colorados 1	0.0	0.0	-	PMG, IF
Loma Los Colorados 2	336.0	83.8	-75.06 %	
Los Guindos Diésel	0.0	0.0	-	
Los Hierros	96.0	137.4	+43.07 %	
Los Hierros 2	24.0	26.0	+8.38 %	
Los Molles	55.3	58.0	+4.88 %	
Los Pinos	0.0	0.0	-	
Los Quilos	521.0	564.6	+8.37 %	
Los Vientos	0.0	0.0	-	
Machicura	578.8	531.0	-8.26 %	IL

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-TG3 GNL	125.6	724.7	+477.10 %	
Tocopilla-U14	0.0	0.0	-	
Tocopilla-U14 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U15	0.0	0.0	-	PMM
Tocopilla-U15 Fuel Oil	-	0.0	-	
Tocopilla-U16 Diésel	0.0	0.0	-	
Tocopilla-U16 GNL	0.0	0.0	-	PMM
Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	-	-	
Trapén	0.0	0.0	-	
Trincao	0.0	0.0	-	
Trongol	-	0.0	-	PMG
Ujina-1	0.0	0.0	-	
Ujina-2	0.0	0.0	-	
Ujina-3	0.0	0.0	-	
Ujina-4	0.0	0.0	-	
Ujina-5	0.0	0.0	-	
Ujina-6	0.0	0.0	-	
Ventanas 1	0.0	0.0	-	
Ventanas 2	3811.9	2927.0	-23.21 %	IL
Viñales	528.0	240.9	-54.38 %	
Volcán	210.0	116.3	-44.60 %	
Yungay 1 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 1 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 2 Diésel	400.0	65.9	-83.53 %	
Yungay 2 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 3 Diésel	0.0	0.0	-	
Yungay 3 GNL	0.0	0.0	-	
Yungay 4	0.0	0.0	-	
Total	221170.5	221499.7	+0.15 %	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Agni	-	0.0	-
Alicahue	9.9	15.7	+58.22 %
Allipén	60.3	59.6	-1.10 %
Almendrado	-	0.0	-
Ancalí	-	0.0	-
Arrayán	-	0.0	-
Auxiliar del Maipo	56.3	47.0	-16.63 %
Bellavista 1	99.9	76.4	-23.50 %
Biocruz	-	3.6	-
Biomar	-	0.0	-
Boquiamargo	0.0	0.0	-
Bureo	11.6	11.4	-1.13 %
Calfuco	-	0.0	-
Caliboro	24.2	24.4	+1.22 %
Casablanca 1	-	0.0	-
Casablanca 2	-	0.0	-
Cavancho	42.2	45.3	+7.37 %
Cañete	-	0.0	-
Chanleufu	6.8	3.4	-50.35 %
Chile Generación	-	0.0	-
Chorrillos	-	0.0	-
Chufkén (Traiguén)	-	0.0	-
Ciruelillo	-	0.0	-
Collil	30.5	19.3	-36.54 %
Conchali	-	0.0	-
Contra	-	0.0	-
Copiulemu	-	18.3	-
Correntoso	-	13.1	-
Cortés	-	0.0	-
Curacautín	-	0.0	-
Curauma	-	0.8	-
Curileufu	-	0.0	-
Danisco	-	0.0	-
Don Walterio	58.7	52.5	-10.55 %
Dongo	23.2	14.6	-36.99 %
Donguil	0.0	0.0	-
Doña Hilda	7.2	10.8	+50.61 %
Doñihue	83.6	35.0	-58.21 %
Eagon	-	0.0	-
El Agrio	20.4	17.7	-13.12 %
El Arrayán	-	7.3	-
El Campesino 1	-	0.6	-
El Canelo	52.0	51.9	-0.28 %
El Canelo 1	-	0.0	-
El Colorado	10.5	10.3	-1.60 %
El Diuto	69.0	69.4	+0.52 %
El Llano	3.9	4.3	+10.00 %
El Manzano	64.6	63.6	-1.61 %
El Mirador	10.7	9.3	-12.72 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Altos de Til Til	14.5	15.1	+4.03 %
Solar Altos del Paico	0.0	-	-
Solar Alturas de Ovalle	41.3	41.3	-0.00 %
Solar Amparo del Sol	26.5	25.0	-5.81 %
Solar Ariztía	20.9	26.0	+24.14 %
Solar Bellavista	23.5	21.8	-7.42 %
Solar Cabilsol	20.4	18.6	-8.85 %
Solar Cachiyuyo 2	100.5	95.1	-5.40 %
Solar Calama 1	106.3	97.6	-8.15 %
Solar Calle Larga	33.6	31.9	-5.11 %
Solar Canesa 1	30.8	30.0	-2.65 %
Solar Casuto	26.8	24.9	-7.08 %
Solar Catán	26.4	27.9	+5.56 %
Solar Cernicalo 1	17.7	12.8	-27.57 %
Solar Cernicalo 2	16.9	16.4	-2.94 %
Solar Chalinga	26.2	24.2	-7.57 %
Solar Chancon	23.0	26.9	+16.79 %
Solar Chimbarongo	21.6	28.3	+30.98 %
Solar Chuchiñi	22.1	19.9	-9.90 %
Solar Cordillerilla	11.2	11.1	-0.90 %
Solar Crucero	24.2	28.9	+19.32 %
Solar Cruz	34.5	32.1	-6.94 %
Solar Cuz Cuz	17.4	20.4	+16.85 %
Solar Don Eugenio	23.4	27.7	+18.39 %
Solar El Boco	23.3	22.9	-1.62 %
Solar El Chincol	34.4	24.9	-27.68 %
Solar El Divisadero	35.3	28.4	-19.53 %
Solar El Laurel	62.7	59.5	-5.03 %
Solar El Picurio	32.5	31.8	-2.26 %
Solar El Pilpen	33.2	33.1	-0.26 %
Solar El Pitio	31.2	26.7	-14.40 %
Solar El Queltehue	33.4	-	-
Solar El Quemado	32.3	26.1	-19.20 %
Solar El Queule	0.0	0.0	-
Solar El Roble	29.4	83.4	+183.64 %
Solar El Sauce	29.4	29.6	+0.79 %
Solar Encon	85.0	76.5	-10.02 %
Solar Esperanza	23.1	0.0	-100.00 %
Solar Fotovolt	5.7	6.0	+4.82 %
Solar Francisco	-	0.0	-
Solar GR Santa Rosa	85.8	100.7	+17.35 %
Solar Homero	31.1	-	-
Solar Hormiga	16.6	12.8	-22.97 %
Solar Hornitos	1.2	1.0	-16.09 %
Solar Illapel 5X	27.8	2.6	-90.61 %
Solar Jaururo	11.0	12.7	+15.25 %
Solar José Soler Mallafré	15.4	7.9	-48.49 %
Solar La Acacia	83.1	0.0	-100.00 %
Solar La Blanquina	87.7	90.9	+3.59 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
El Molle	-	24.0	-
El Nogal	-	0.0	-
El Tártaro	0.0	0.0	-
Energía León	-	85.0	-
Ensenada	0.0	0.0	-
Ermitaño	-	0.0	-
Estancilla	-	0.0	-
Estandartes	-	0.0	-
Eyzaguirre	15.3	15.0	-1.41 %
Eólica Huajache	66.8	99.0	+48.30 %
Eólica Las Peñas	125.1	172.5	+37.86 %
Eólica Lebu 3	15.4	25.8	+67.48 %
Eólica Raki	81.4	130.6	+60.48 %
Eólica Ucuquer	23.8	86.7	+264.68 %
Eólico El Nogal	48.4	83.2	+72.08 %
Galpón	8.9	9.5	+6.17 %
Gami	-	0.0	-
HBS	-	5.5	-
HBS-GNL	-	0.0	-
Hidrobonito MC1	70.9	61.2	-13.72 %
Hidrobonito MC2	46.9	41.4	-11.79 %
Hidroeléctrica Cumpeo	43.1	60.5	+40.28 %
Hidroeléctrica Río Mulchén	1.5	1.5	+3.63 %
JCE	-	0.0	-
Juncalito	8.3	11.7	+40.96 %
La Arena	30.6	24.8	-19.08 %
La Bifurcada	4.7	4.6	-0.38 %
La Ligua	19.8	20.3	+2.32 %
La Montaña 1	0.0	0.0	-
La Montaña 2	0.0	0.0	-
La Paloma	20.2	50.9	+151.84 %
La Viña - Alto la Viña	12.3	11.5	-5.91 %
Las Flores	30.1	26.0	-13.51 %
Las Lechuzas	33.7	10.3	-69.54 %
Las Pampas	-	0.0	-
Las Vertientes	39.8	41.2	+3.36 %
Lepanto	-	0.0	-
Lipigas Concón	-	0.0	-
Lonquimay	-	0.0	-
Los Bajos	72.7	70.0	-3.71 %
Los Colonos	-	0.0	-
Los Corrales	0.0	0.0	-
Los Corrales 2	14.8	13.9	-6.44 %
Los Morros	16.2	17.8	+9.79 %
Los Padres	3.8	3.2	-14.92 %
Los Sauces	-	0.0	-
Los Álamos	-	0.0	-
Louisiana Pacific	-	0.2	-
Lousiana Pacific 2	-	0.0	-
MCH-Dosal	-	0.0	-
MSA-1	10.0	7.1	-29.35 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar La Chapeana	27.3	25.9	-4.99 %
Solar La Esperanza 2	62.4	101.0	+61.86 %
Solar La Frontera	33.0	35.4	+7.46 %
Solar La Lajuela	67.1	16.1	-76.07 %
Solar La Manga	16.2	15.3	-5.39 %
Solar La Quinta	30.9	29.2	-5.79 %
Solar Lagunilla	30.5	28.5	-6.74 %
Solar Las Araucarias	0.0	0.0	-
Solar Las Codornices	35.0	6.5	-81.38 %
Solar Las Mollacas	19.2	18.1	-5.83 %
Solar Las Palomas	33.9	30.4	-10.18 %
Solar Las Perdices	28.6	28.5	-0.08 %
Solar Las Terrazas	23.1	0.1	-99.52 %
Solar Las Turcas	33.2	30.9	-6.99 %
Solar Lipangue	15.2	16.7	+9.94 %
Solar Lo Sierra	18.6	6.7	-64.33 %
Solar Los Gorriones	32.4	27.4	-15.26 %
Solar Los Libertadores	66.0	0.0	-100.00 %
Solar Los Patos	30.4	27.6	-9.32 %
Solar Los Puquios	23.7	0.0	-100.00 %
Solar Luce	21.9	27.4	+24.88 %
Solar Luders	33.6	32.3	-3.91 %
Solar Luna	22.7	22.0	-2.94 %
Solar Luna del Norte	21.4	18.7	-12.67 %
Solar Malaquita 2	101.7	86.7	-14.75 %
Solar Marchigue 2	81.9	69.4	-15.25 %
Solar Marchigue 7	24.1	27.2	+13.01 %
Solar Marin	31.0	28.6	-7.59 %
Solar Montt	30.5	30.5	+0.14 %
Solar Norte Chico 1	20.1	15.3	-24.27 %
Solar Ocoa	29.6	26.5	-10.61 %
Solar Olivillo	76.6	89.2	+16.47 %
Solar Ovejería	92.4	84.8	-8.21 %
Solar PFV Mostazal	98.3	96.1	-2.26 %
Solar PMGD Diego de Almagro	0.0	0.0	-
Solar PSF Lomas Coloradas	14.8	14.0	-5.33 %
Solar Pama	15.3	13.7	-10.65 %
Solar Panquehue 2	43.4	41.5	-4.53 %
Solar Pedreros	31.7	31.1	-1.64 %
Solar Peralillo	24.9	23.9	-4.20 %
Solar Pica	0.0	0.0	-
Solar Piquero	25.1	28.3	+12.74 %
Solar Pirque	28.6	26.9	-5.95 %
Solar Placilla	0.0	0.0	-
Solar Población	25.4	28.9	+13.84 %
Solar Portezuelo	23.9	26.7	+11.83 %
Solar Pozo Almonte 1	71.3	0.0	-100.00 %
Solar Punta Baja	22.2	21.0	-5.61 %
Solar RLA	22.0	25.2	+14.69 %
Solar Ranguil	0.0	0.0	-
Solar Rodeo	24.9	26.5	+6.36 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Maisan	4.0	4.0	-1.96 %
Mallarauco	69.8	24.3	-65.19 %
María Elena	0.6	0.3	-57.79 %
Melo	46.1	47.5	+2.97 %
Mimbre	-	0.0	-
Minihidro Alto Hospicio	21.4	-	-
Minihidro El Toro 2	21.4	-	-
Minihidro Santa Rosa	11.3	-	-
Molinera Villarrica	8.5	4.9	-42.68 %
Monte Patria	-	0.0	-
Muchi	1.9	1.3	-34.86 %
Multiexport 1	-	0.0	-
Multiexport 2	-	0.0	-
Munilque 1	2.2	2.2	+4.43 %
Munilque 2	10.9	10.9	-0.35 %
Orafti	-	0.0	-
Palmar	-	59.0	-
Panguipulli	-	0.0	-
Pehui	4.4	4.1	-6.53 %
Pichilonco	5.7	4.6	-20.00 %
Picoltué	-	0.0	-
Puclaro	28.8	10.7	-62.78 %
Punitaqui	-	0.0	-
Purísima	4.9	5.1	+5.04 %
Quillaileo	9.3	10.8	+15.35 %
Ramadilla	-	0.0	-
Raso Power	-	0.0	-
Reca	9.3	8.4	-9.60 %
Rey	-	0.0	-
Riñinahue	0.0	21.6	-
Roblería	42.5	54.3	+27.81 %
Río Azul	-	0.0	-
Salmofood 1	-	0.0	-
Santa Elena	0.0	11.2	-
Santa Irene	-	0.0	-
Santa Isabel	13.6	13.6	+0.10 %
Sauce Andes	11.2	10.5	-5.78 %
Sepultura	-	0.0	-
Skretting	-	0.0	-
Skretting Osorno	-	0.0	-
Solar Alto	21.0	15.2	-27.50 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
Solar Rovián	68.7	72.6	+5.66 %
Solar San Francisco	62.7	21.4	-65.90 %
Solar San Isidro	9.2	7.7	-16.41 %
Solar San Pedro	19.7	19.3	-1.95 %
Solar Santa Adriana	22.3	22.4	+0.44 %
Solar Santa Cecilia	13.6	15.9	+16.91 %
Solar Santa Clara	30.5	29.6	-2.73 %
Solar Santa Julia	27.7	28.9	+4.25 %
Solar Santa Laura	24.7	25.9	+4.95 %
Solar Santuario	32.6	31.7	-2.76 %
Solar Sol	22.0	19.9	-9.52 %
Solar Talca	81.2	89.0	+9.62 %
Solar Talhuén	27.8	32.1	+15.49 %
Solar Tambo Real	20.7	19.4	-6.08 %
Solar Techos de Altamira	0.0	0.0	-
Solar Til Til	19.6	0.0	-100.00 %
Solar Tricahue 2	89.5	92.8	+3.61 %
Solar Tucúquere	30.2	31.2	+3.30 %
Solar Valle Este 2	80.8	78.5	-2.85 %
Solar Valle Oeste 2	81.3	79.2	-2.66 %
Solar Valle de la Luna 2	28.4	27.0	-4.98 %
Solar Villa Prat	28.5	30.5	+7.29 %
Solar Villa Seca	28.3	14.0	-50.35 %
Solar Vituco 2B	25.4	31.0	+21.88 %
Solar Ñilhue	6.3	5.6	-10.12 %
Southern	-	0.0	-
Tamm	-	0.0	-
Tapihue	-	0.0	-
Tirúa	-	0.0	-
Tomaval	-	1.9	-
Trailelfú	8.5	7.8	-9.09 %
Tranquil	15.3	12.6	-17.96 %
Trebal Mapocho	-	1.0	-
Trueno	23.8	22.3	-6.30 %
Truful Truful	18.1	18.1	-0.41 %
Watts 1	-	0.0	-
Watts 2	-	0.0	-
Yumbel	-	0.0	-
Zapallar	-	0.0	-
Zofri	-	0.0	-
Total	6152.2	5901.9	-4.07 %

Abreviaturas:

GNP:Generación no programada

IF:Indisponibilidad por Falla

IL:Informe de Limitación de Unidades Generadoras

PMG:Pequeño Medio de Generación

PMGD:Pequeño Medio de Generación Distribuida

PMM:Programa de Mantenimiento Mayor

PMMeP:Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo

SDCF:Solicitud de desconexión de curso forzoso

SI:Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

Bocamina 2	Mayor generación real por costo marginal.
IE Mejillones	Menor generación real por limitación.
Nueva Ventanas	Menor generación real por indisponibilidad.
Pangue	Mayor generación real por control Cota.
Ralco	Mayor generación real por costo marginal.
Santa María	GNP por pruebas.
Angamos-ANG1	Mayor generación real por costo marginal.
Cochrane-CCH1	Menor generación real por costo marginal.
Mejillones-CTM3 GNL	Menor generación real por indisponibilidad.

$$(*) \text{ si } \left\{ \begin{array}{c} |E_{real} - E_{programada}| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ |E_{real} - E_{programada}| > 0.5\% E_{total \text{ real}} \end{array} \right\}$$

CONTROL DE FRECUENCIA SEN

Central / Unidad	Hora Inicio	Hora Fin	Antecedentes
El Toro / U-2	00:00	23:59	Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
El Toro / U-1	00:00	23:59	Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
El Toro / U-3	00:00	23:59	Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
El Toro / U-4	00:00	23:59	Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
Canutillar / U-1	00:00	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Pehuenche / U-2	00:00	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Ralco / U-2	00:00	07:42	Control secundario de frecuencia AGC.
Angamos / ANG2	00:00	09:26	Control secundario de frecuencia AGC.
Pehuenche / U-1	00:00	02:36	Control secundario de frecuencia AGC.
Angamos / ANG1	00:00	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Cochrane / CCH1	00:00	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Pangue / U-1	00:00	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Cochrane / CCH2	00:00	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Ralco / U-1	00:00	02:17	Control secundario de frecuencia AGC.
Pehuenche / U-1	05:55	08:26	Control secundario de frecuencia AGC.
Ralco / U-1	06:24	07:36	Control secundario de frecuencia AGC.
Angostura / U-1	09:06	23:59	Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
Pehuenche / U-1	09:29	13:34	Control secundario de frecuencia AGC.
Angamos / ANG2	11:48	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Canutillar / U-2	13:36	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Pehuenche / U-1	14:20	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Ralco / U-2	15:45	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.
Ralco / U-1	19:14	23:59	Control secundario de frecuencia AGC.

ESTADO DE LAS CENTRALES

4.1. Indisponibilidad por Falla

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Nueva Ventanas	25.0	Alta presión en la caldera.
Santa María	0.0	Alta vibración en la turbina.

4.2. Informe de Limitación de Unidades Generadoras

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Andina-CTA	96.0	Limitada en 170 MW por Máxima apertura válvulas de turbina (IL 1497).
Antihue	100.0	TG1 y TG2 limitada a un mínimo técnico de 25 MW, por altas vibraciones en la turbina con menor generación.
Antuco	66.0	Entrada en vigencia del periodo de riego 2019 - 2020, no podrá aportar en el control Primario de Frecuencia y AGC del SEN, y la tasa de toma de carga se deberá limitar a 20 MW por hora. U-1 limitada, mínimo técnico de 100 MW por vibraciones en tubo intermedio.
Campiche	93.0	Limitada por control parámetros de descarga de agua de mar.
Canutillar	100.0	Sin posibilidad de tener partida autónoma, por mal funcionamiento de las protecciones.
Cipreses	100.0	De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se encuentra deficitario (actual escenario) se debe generar el afluente a la Laguna.
Colbún	100.0	U-1 limitada de operar en control AGC.
El Toro	100.0	Deberá extraer del lago Laja el caudal que solicite el Director Regional de Obras Hidráulicas de la región del Ñuble, debido a la disminución del caudal del río Laja.
Guacolda 1	96.0	Limitada a 147 MW por problema en control de válvula gobernadora.
Guacolda 2	95.0	Unidad limitada en 146 MW por máximo control de válvula de turbina.
Guacolda 3	100.0	Limitada de operar en control AGC por problemas de intermitencias en las comunicación.
Guacolda 4	82.0	Limitada por alta diferencial de filtro de mangas del equipo de abatimiento de gases.
Guacolda 5	0.0	Limitada de operar en control AGC por problemas de intermitencias en las comunicación.
Hornitos-CTH	96.0	Limitada en 170 MW por Máxima apertura válvulas de turbina (IL 1504).
IE Mejillones	62.0	limitada por reparación de horquilla quebrada en pulverizador B.
Nehuenco 1 Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Nehuenco 2 Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Nueva Renca GNL	100.0	No participa en el control secundario de frecuencia AGC.
Nueva Ventanas	92.3	Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar del sistema de circulación.
Pangue	100.0	U-2 limitada a operación local e indisponible para participar en control secundario de frecuencia AGC.
Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Ralco	100.0	Cota superior a 710 msnm el embalse no debe bajar mas de 40 cm/día y entre cotas 710 y 695 msnm no debe bajar más de 25 cm/día.
San Isidro 1 Diésel	0.0	Por cambio de inyectores de combustión, queda limitada a no generar con Diésel hasta realizar el análisis de los resultados.
Taltal 2 GNL	0.0	Limitada a generar con GNL por falla en el sistema DLN, abatimiento de NOx, no mantiene el modo de combustión premix estable.
Tarapacá-CTTAR	69.6	Limitada en 110 MW por alta temperatura descarga de agua de mar (IL N° 1871).
Ventanas 2	90.9	Limitada a 200 MW por control de parámetros del sistema de combustión.

4.3. Programa de Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Tocopilla-U15	0.0	SMM 87445.
Tocopilla-U16 GNL	0.0	SMM 69789

4.4. Solicitud de desconexión de curso forzoso

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
Mejillones-CTM3 GNL	41.7	Cambio filtros entrada compresor (SDCF 92411).

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

5.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	PFV Almeyda, Cs. PE Sarco, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Loma Los Colorados 2 (U-15 y 16), Dos Valles, Aconcagua TG, PE Aurora, Correntoso, Palmar, Teno Gas, PE San Gabriel, PE El Maitén y PE La Flor continúan en período de puesta en servicio.
00:00	Enel Generación	C. Rapel se declara en condición de agotamiento.
00:00	Colbún	C. Colbún se declara en condición de agotamiento.
00:00	Enel Distribución	SDAC deshabilitado.
00:00	Transec	S/E Pan de Azúcar paño JR disponible, cancelado IF 3308.
00:00	AES Gener	C. Ventanas 2 limitada a mínimo técnico con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Falla en sistema del transporte de extracción de cenizas, según SICF 92398.
00:30	Engie	C. Mejillones CTM3 TV disponible y E/S, cancelado IF 3468. Queda limitada en 130 MW con solicitud de intervención de curso forzoso Causa informada: Inspección y/o reparación de bomba agua de circulación, por alta temperatura devanado "B", según SICF 92399.
00:40	STS	Línea de 66 kV Licanco - Nueva Imperial interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 3470.
01:08	STS	Línea de 66 kV Licanco - Nueva Imperial interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF3471.
01:25	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 abierta por regulación de tensión.
01:29	KDM	C. Loma Los Colorados 2 sale del servicio en forma intempestiva con 16 MW. Causa informada: Animal electrocutado en patio de alta tensión, según IF 3477.
02:04	STS	Línea de 66 kV Licanco - Nueva Imperial interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 3472.
02:37	STS	Línea de 66 kV Licanco - Nueva Imperial interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito, según IF 3473.
02:50	STS	Línea de 66 kV Licanco - Nueva Imperial interrupción forzada por protecciones, se pierden 5 MW de consumos correspondientes a la S/E Nueva Imperial. Causa informada: Restos de pastos en aisladores en la estructura 179, según IF 3474.
03:03	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta para regular tensión.
04:18	KDM	C. Loma Los Colorados 2 disponible, cancelado IF 3477.
04:24	STS	Línea de 66 kV Licanco - Nueva Imperial cerrada y cancelado IF 3474.
04:47	Chilquinta	Línea de 110 kV Las Vegas - Cerro Navia 2 interrupción forzada por protecciones con transferencia automática de consumos de la S/E Batuco. Causa informada: Cadena de aisladores pasada en estructura N° 329, fase superior, según IF 3487.
04:47	KDM	C. Loma Los Colorados 2 indisponible para el servicio. Causa informada: Falla en línea de 110 kV Cerro Navia - Las Vegas 2, según IF 3478.
06:57	AES Gener	C. Cochrane 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Pulverizador de carbón "E" indisponible por fuerte ruido y altas vibraciones, según SICF 92417.
07:10	Transec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
07:16	Engie	C. Mejillones CTM3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de filtros de entrada al compresor (Intake) por alta diferencial, según SDCF 92411.
07:16	Enel Distribución	SDAC habilitado.
07:45	CGE	S/E Villa Alegre interruptor B1 cerrado por control de tensión en la zona de Constitución.
08:10	Enel Generación	C. Tarapacá CTTAR baja a 60 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de caja del condensador, según SICF 92431.
08:14	TEN	Línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 cerrada.
08:14	TEN	S/E Cumbre conectada compensación serie de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1.
08:20	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectadas compensación serie de línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2.
08:37	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1.
08:50	AES Gener	C. Guacolda U-4 limitada en 50 MW. Causa informada: Posible rotura de filtro de mangas del equipo de abatimiento, según IL 2068
08:59	CGE	S/E Copiapó banco de CC.EE. N° 1 de 13.8 kV, 5 MVar interrupción forzada por protecciones, según IF 3475.
09:24	Engie	C. IEM sube a plena generación y cancela solicitud de intervención de curso forzoso.

Hora	Centro de Control	Observación
09:38	Los Cururos	S/E La Cebada barra de 220 kV sección 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso (SDCF 90737, 90744, 90746 y 90748).
10:54	STS	S/E Osorno interruptor ET2 y ET3 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Instalar peinetas y dispositivos antipájaros en estructuras de interruptores, según SICF 92459.
11:00	TEN	S/E Nueva Cardones interruptor central K8 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar conector tipo plug asociado a cableado de control, según SDCF 92467.
11:18	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2.
11:30	AES Gener	C. Ventanas 2 cancelada SICF 92398. Continúa limitada a 200 MW, según IL 1482.
12:10	Enel Generación	C. Antuco U-1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Medición de vibraciones para determinar el mínimo técnico y así evitar daños en la turbina, según SICF 92477.
12:17	Colbún	C. Hornitos con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Cambio de flujómetro fallado en bomba N°1 de sistema de refrigeración, según SICF 92492.
12:38	TEN	S/E Nueva Cardones interruptor central K8 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
13:29	Chilquinta	SS/EE San Rafael y San Felipe transferencia automática de consumos deshabilitada por control transferencia línea de 110 kV Aconcagua - Esperanza.
13:40	Transelec	S/E Don Héctor abierta líneas de 220 kV Don Héctor - Punta Colorada 1 y 2 por control de transferencia.
13:44	Transelec	S/E Pan de Azúcar abierto interruptor H2 de línea de 110 kV Pan de Azúcar - Las Compañías por seguridad.
13:45	Transelec	S/E Maitencillo abierto interruptor H5 de línea de 110 kV Maitencillo - Cardones por seguridad.
13:52	Arauco	C. Viñales sincronizada en pruebas.
13:52	Chilquinta	Línea de 110 kV Las Vegas - Cerro Navia 2 cerrada y cancelado IF 3487.
13:57	Rucatayo	C. Rucatayo con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión del sello de eje de la unidad generadora, según SDCF 92362.
14:00	AES Gener	C. Volcán sale del servicio en forma intempestiva con 7 MW. Causa informada: Falla en la línea de 12 kV Volcán - Queltehues por incendio en la zona, según IF 3484.
14:09	Transelec	S/E Polpaico desconectado reactor de barra de 500 kV para regular tensión.
14:16	Celeoredes	S/E Santiago Solar 52H2 de la línea de 110 kV Santiago Solar - Cerro Navia abierto para controlar la transferencia de línea de 110 kV Quillota - San Pedro.
14:28	Enel Distribución	S/E Lo Aguirre transformador N° 1 de 110/12.5 kV con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambiar taps para mejorar la calidad de suministro, según SDCF 92481.
14:38	Transelec	S/E Polpaico desconectado reactor de línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 2 para regular tensión.
14:39	STS	S/E Osorno interruptor ET2 y ET3 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 92459.
14:44	CGE	Línea de 66 kV Curanilahue - Tres Pinos - Lebu interrupción forzada por protecciones. Se pierden 13 MW de consumos de las SS/EE Tres Pinos, Lebu y Cañete, según IF 3479.
14:44	Parque Eólico Lebu-Toro	C. PE Lebu sale del servicio en forma intempestiva con 1 MW.
14:57	Elektragen	C. Constitución sale del servicio en forma intempestiva con 3 MW. Causa informada: S/E Constitución paño E5 de línea de 23 kV C. Constitución - S/E Constitución interrupción forzada por protecciones.
15:16	Elektragen	S/E Constitución cerrada línea de 23 kV C. Constitución - S/E Constitución, central Constitución disponible.
15:18	STS	S/E Cañete recupera parcialmente consumos con generación local.
15:37	Enel Generación	C. Tarapacá CTTAR cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 92431.
16:15	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectadas compensación serie de línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 1 y 2.
16:53	CGE	Línea de 66 kV Curanilahue - Tres Pinos - Lebu cerrada y normalizado la totalidad de los consumos. Cancelado IF 3479.
16:54	Parque Eólico Lebu-Toro	C. PE Lebu sincronizada.
17:00	Arauco	C. Viñales disponible y en servicio. Cancelado IF 3461.
17:05	Interchile	Línea de 220 kV Encuentro - Lagunas 2 abierta para regular tensión.
17:15	Colbún	C. Hornitos cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 92492.
17:23	AES Gener	C. Nueva Ventanas sincronizada en pruebas.
17:34	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2.
17:53	Enel Distribución	S/E Lo Aguirre transformador N° 1 de 110/12.5 kV cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
17:57	Imelsa -Crell	C. PFV Doña Carmen interruptor J2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Punto caliente en la fase 1 del desconectador 89J1-2, según SDCF 92674.
18:00	Transelec	S/E Polpaico conectado reactor de línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico 2.
18:11	Transelec	S/E Polpaico conectado reactor de barra de 500 kV.
18:35	Enel Generación	C. Antuco U-1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso SICF 92477.

Hora	Centro de Control	Observación
18:35	Engie	C. Mejillones CTM3 TG sincronizada en pruebas.
18:35	CGE	S/E Villa Alegre abierto 52B1, topología normal.
19:21	Transelec	S/E Don Héctor cerrada líneas de 220 kV Don Héctor - Punta Colorada 1 y 2.
19:21	Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1.
19:22	Transelec	S/E Maitencillo cerrado interruptor H5 de línea de 110 kV Maitencillo - Cardones.
21:00	Arauco	C. Nueva Aldea III con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Ruido extraño en la turbina obliga a detenerla para realizar inspección, según SDCF 92713.
21:39	AES Gener	C. Guacolda U-4 continúa limitada en 135 MW según IL 2055 y cancelada IL 2068.
21:44	Rucatayo	C. Rucatayo cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
22:10	Engie	C. Mejillones CTM3 TV sincronizada en pruebas.
22:43	Engie	C. Mejillones CTM3 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso SDCF 92411. Continúa limitada a 130 MW, según SICF 92399.
22:55	AES Gener	C. Nueva Ventanas disponible y en servicio. Cancelado IF 3467.
23:40	Enel Distribución	SDAC deshabilitado.

5.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	Enel Generación	C. Antuco continúa evacuando 20 m3/s, para cumplir con convenio de riego por limitación de U-1 según IL 2056.
00:00	Enel Generación	C. Pehuenche bocatoma Maule continúan extracciones para riego del canal Maule Norte Alto de 5.3 m3/seg, a solicitud de la DOH.
00:00	Enel Generación	Lago Laja continúan extracciones de 55 m3/s equivalentes a 256 MW a requerimiento de la DOH, según IL 1948.
00:00	Enel Generación	Laguna del Maule continúan extracciones en 48 m3/seg a solicitud de la DOH.
11:40	Enel Generación	C. Antuco cerrada compuerta en bocatoma Polcura, evacuando 0 m3/s.
17:10	Enel Generación	C. Antuco abierta compuerta, continúa evacuando 20 m3/s, para cumplir con convenio de riego por limitación de U-1 según IL 2056.
23:59	Enel Generación	C. Pehuenche bocatoma Maule promedio de extracciones diaria de 5,3 m3/seg, a solicitud de la DOH.
23:59	Enel Generación	Lago Laja promedio de extracciones diarias de 55 m3/s a solicitud de la DOH.
23:59	Enel Generación	Laguna del Maule promedio de extracciones diarias de 46,50 m3/seg, a solicitud de la DOH.

5.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Centrol de Control	Empresa	Instalación
No hay registros para esta fecha.			

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos scada.	06/02/2017	18:50		
Elektragen	Cs. Constitución y Maule sin datos scada.	07/11/2017	08:00		
Enor Chile	S/E Mantos Blancos sin datos scada.	18/11/2017	18:31		
Enel Generación	S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos scada F/S.	06/12/2018	11:59		
Colbún	Líneas 220 kV Charrúa - Quilleco y Charrúa - Rucúe sin visualización de parámetros de transferencia.	10/12/2018	14:00		
Engie	S/E Tamaya interruptor H1 con datos SCADA inválidos (indisponibles al SITR), equipo sin operación remota vía scada.	03/03/2019	04:00		
San Andrés	C. San Andrés data scada.	04/03/2019	16:00		
Enel Generación	C. TG Diego de Almagro sin datos scada.	25/04/2019	08:00		
Enel Generación	C. Cipreses U-1 52 G1 sin visualización de cambios de estados por entrada manual pegada.	01/05/2019	14:00		
Enel Generación	C. Taltal TG2 sin datos scada.	30/05/2019	00:16		
Chilquinta	S/E Las Vegas paño 52HR datos scada con error.	07/06/2019	15:39		
Engie	Línea de 220 kV Encuentro - El Tesoro datos scada sin actualizar.	24/09/2019	01:00		
Enor Chile	S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1.	08/10/2019	09:30		
Engie	S/E El Tesoro interruptor J1 sin datos scada.	12/11/2019	00:40		
Colbún	C. Nehuenco 1 TV con datos scada congelados.	27/11/2019	12:10		
CGE	S/E Coronel BB.CC.EE N° 1 de 66 kV, dato scada.	30/11/2019	02:40		
Enel Green Power	C. PE Taltal datos scada.	30/11/2019	19:00		
CGE	SS/EE Latorre, Tumbes, Perales y Talcahuano sin telecontrol ni datos scada.	05/12/2019	17:51		
Collahuasi	S/E Collahuasi patio 2 sin datos scada.	10/12/2019	16:50		
Transelec	Líneas de 66 kV Los Molles - Ovalle 1 y 2 datos scada y telecontrol.	14/12/2019	07:00		
Enel Green Power	PE Talinay Oriente datos scada.	16/12/2019	00:01		

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	Hot line.	07/10/2018	11:50		
Mariposas	Hot line.	23/02/2019	05:00		
Enel Generación	Hot line.	18/10/2019	14:30		
Enel Distribución	Hot line (Principal - Edificio Santa Rosa).	25/11/2019	17:33		

ANEXO N° 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 17 de diciembre de 2019

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Fallida
Total registros General: 279
Total registros Subestación: 147

Número	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Prevision	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva	Fecha Efectiva Prevision
201908099	Subestación	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL EL ROMERO	S/E CENTRAL EL ROMERO	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E El Romero: Integración de la bahía J3 SE Don Héctor a SCADA local SE El Romero	El riesgo de trabajo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de seguridad necesarias para su realización	S/E El Romero: Integración de la bahía J3 SE Don Héctor a SCADA local SE El Romero	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	18-12-19 18:00	17-12-19 14:52	18-12-19 22:29
201908092	Subestación	Ejecución Exitosa	ACCIONA ENERGÍA CHILE	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CENTRAL EL ROMERO	S/E CENTRAL EL ROMERO J2	Lavado de Aislación	0	Según SOO: 2351-POA de Transmex: Línea 220KV Don Héctor-Matucos; Lavado de aislamiento (Estructura 493 a 524)	Trabajo de bajo riesgo y se evaluarán las medidas y medidas de seguridad tomadas	Se requiere por el lapso que duren los trabajos NO RECONECTAR S221, en El Romero	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:42	17-12-19 18:12
201908033	Subestación	Ejecución Exitosa	ALFA EDUCACIÓN S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL PARQUE EDUCACIONAL	S/E CENTRAL AURORA J7	Noa y poder Farja veredumbre	0	Noa Farja de veredumbre: Trabajo ejecutado por Transmex: Condiciones requeridas: no reconectar S215 Tap Off Aurora.	El riesgo del trabajo es bajo.	Noa Farja de veredumbre: Trabajo ejecutado por Transmex: Condiciones requeridas: no reconectar S215 Tap Off Aurora.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:30	17-12-19 18:00	17-12-19 08:32	17-12-19 18:15
201908057	Subestación	Ejecución Exitosa	AES GENER SING	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E ANDES (AES GENER)	otro: batería	Mantenimiento preventivo	0	Mantenimiento correctivo a circuito de control de invernadero, baterías y Chiller en BBS Andes comandando activo	Riesgo bajo ya que se realiza en equipo desconectado	BBS Andes con 12 2 MVA disponibles	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 09:58	17-12-19 18:43
201908082	Subestación	Ejecución Exitosa	AES GENER SING	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ANDES (AES GENER)	ANDES 345/220/23 kV F3	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspección y reparación indicadora de nivel aceite ATR3	El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad	S/E Andes: 352800, 352804, 352812, 352834, 352841, 352848, 352849, 352850, 352851, 352852, 352853, 352854, 352855, 352856, 352857, 352858, 352859, 352860, 352861, 352862, 352863, 352864, 352865, 352866, 352867, 352868, 352869, 352870, 352871, 352872, 352873, 352874, 352875, 352876, 352877, 352878, 352879, 352880, 352881, 352882, 352883, 352884, 352885, 352886, 352887, 352888, 352889, 352890, 352891, 352892, 352893, 352894, 352895, 352896, 352897, 352898, 352899, 352900, 352901, 352902, 352903, 352904, 352905, 352906, 352907, 352908, 352909, 352910, 352911, 352912, 352913, 352914, 352915, 352916, 352917, 352918, 352919, 352920, 352921, 352922, 352923, 352924, 352925, 352926, 352927, 352928, 352929, 352930, 352931, 352932, 352933, 352934, 352935, 352936, 352937, 352938, 352939, 352940, 352941, 352942, 352943, 352944, 352945, 352946, 352947, 352948, 352949, 352950, 352951, 352952, 352953, 352954, 352955, 352956, 352957, 352958, 352959, 352960, 352961, 352962, 352963, 352964, 352965, 352966, 352967, 352968, 352969, 352970, 352971, 352972, 352973, 352974, 352975, 352976, 352977, 352978, 352979, 352980, 352981, 352982, 352983, 352984, 352985, 352986, 352987, 352988, 352989, 352990, 352991, 352992, 352993, 352994, 352995, 352996, 352997, 352998, 352999, 353000, 353001, 353002, 353003, 353004, 353005, 353006, 353007, 353008, 353009, 353010, 353011, 353012, 353013, 353014, 353015, 353016, 353017, 353018, 353019, 353020, 353021, 353022, 353023, 353024, 353025, 353026, 353027, 353028, 353029, 353030, 353031, 353032, 353033, 353034, 353035, 353036, 353037, 353038, 353039, 353040, 353041, 353042, 353043, 353044, 353045, 353046, 353047, 353048, 353049, 353050, 353051, 353052, 353053, 353054, 353055, 353056, 353057, 353058, 353059, 353060, 353061, 353062, 353063, 353064, 353065, 353066, 353067, 353068, 353069, 353070, 353071, 353072, 353073, 353074, 353075, 353076, 353077, 353078, 353079, 353080, 353081, 353082, 353083, 353084, 353085, 353086, 353087, 353088, 353089, 353090, 353091, 353092, 353093, 353094, 353095, 353096, 353097, 353098, 353099, 353100, 353101, 353102, 353103, 353104, 353105, 353106, 353107, 353108, 353109, 353110, 353111, 353112, 353113, 353114, 353115, 353116, 353117, 353118, 353119, 353120, 353121, 353122, 353123, 353124, 353125, 353126, 353127, 353128, 353129, 353130, 353131, 353132, 353133, 353134, 353135, 353136, 353137, 353138, 353139, 353140, 353141, 353142, 353143, 353144, 353145, 353146, 353147, 353148, 353149, 353150, 353151, 353152, 353153, 353154, 353155, 353156, 353157, 353158, 353159, 353160, 353161, 353162, 353163, 353164, 353165, 353166, 353167, 353168, 353169, 353170, 353171, 353172, 353173, 353174, 353175, 353176, 353177, 353178, 353179, 353180, 353181, 353182, 353183, 353184, 353185, 353186, 353187, 353188, 353189, 353190, 353191, 353192, 353193, 353194, 353195, 353196, 353197, 353198, 353199, 353200, 353201, 353202, 353203, 353204, 353205, 353206, 353207, 353208, 353209, 353210, 353211, 353212, 353213, 353214, 353215, 353216, 353217, 353218, 353219, 353220, 353221, 353222, 353223, 353224, 353225, 353226, 353227, 353228, 353229, 353230, 353231, 353232, 353233, 353234, 353235, 353236, 353237, 353238, 353239, 353240, 353241, 353242, 353243, 353244, 353245, 353246, 353247, 353248, 353249, 353250, 353251, 353252, 353253, 353254, 353255, 353256, 353257, 353258, 353259, 353260, 353261, 353262, 353263, 353264, 353265, 353266, 353267, 353268, 353269, 353270, 353271, 353272, 353273, 353274, 353275, 353276, 353277, 353278, 353279, 353280, 353281, 353282, 353283, 353284, 353285, 353286, 353287, 353288, 353289, 353290, 353291, 353292, 353293, 353294, 353295, 353296, 353297, 353298, 353299, 353300, 353301, 353302, 353303, 353304, 353305, 353306, 353307, 353308, 353309, 353310, 353311, 353312, 353313, 353314, 353315, 353316, 353317, 353318, 353319, 353320, 353321, 353322, 353323, 353324, 353325, 353326, 353327, 353328, 353329, 353330, 353331, 353332, 353333, 353334, 353335, 353336, 353337, 353338, 353339, 353340, 353341, 353342, 353343, 353344, 353345, 353346, 353347, 353348, 353349, 353350, 353351, 353352, 353353, 353354, 353355, 353356, 353357, 353358, 353359, 353360, 353361, 353362, 353363, 353364, 353365, 353366, 353367, 353368, 353369, 353370, 353371, 353372, 353373, 353374, 353375, 353376, 353377, 353378, 353379, 353380, 353381, 353382, 353383, 353384, 353385, 353386, 353387, 353388, 353389, 353390, 353391, 353392, 353393, 353394, 353395, 353396, 353397, 353398, 353399, 353400, 353401, 353402, 353403, 353404, 353405, 353406, 353407, 353408, 353409, 353410, 353411, 353412, 353413, 353414, 353415, 353416, 353417, 353418, 353419, 353420, 353421, 353422, 353423, 353424, 353425, 353426, 353427, 353428, 353429, 353430, 353431, 353432, 353433, 353434, 353435, 353436, 353437, 353438, 353439, 353440, 353441, 353442, 353443, 353444, 353445, 353446, 353447, 353448, 353449, 353450, 353451, 353452, 353453, 353454, 353455, 353456, 353457, 353458, 353459, 353460, 353461, 353462, 353463, 353464, 353465, 353466, 353467, 353468, 353469, 353470, 353471, 353472, 353473, 353474, 353475, 353476, 353477, 353478, 353479, 353480, 353481, 353482, 353483, 353484, 353485, 353486, 353487, 353488, 353489, 353490, 353491, 353492, 353493, 353494, 353495, 353496, 353497, 353498, 353499, 353500, 353501, 353502, 353503, 353504, 353505, 353506, 353507, 353508, 353509, 353510, 353511, 353512, 353513, 353514, 353515, 353516, 353517, 353518, 353519, 353520, 353521, 353522, 353523, 353524, 353525, 353526, 353527, 353528, 353529, 353530, 353531, 353532, 353533, 353534, 353535, 353536, 353537, 353538, 353539, 353540, 353541, 353542, 353543, 353544, 353545, 353546, 353547, 353548, 353549, 353550, 353551, 353552, 353553, 353554, 353555, 353556, 353557, 353558, 353559, 353560, 353561, 353562, 353563, 353564, 353565, 353566, 353567, 353568, 353569, 353570, 353571, 353572, 353573, 353574, 353575, 353576, 353577, 353578, 353579, 353580, 353581, 353582, 353583, 353584, 353585, 353586, 353587, 353588, 353589, 353590, 353591, 353592, 353593, 353594, 353595, 353596, 353597, 353598, 353599, 353600, 353601, 353602, 353603, 353604, 353605, 353606, 353607, 353608, 353609, 353610, 353611, 353612, 353613, 353614, 353615, 353616, 353617, 353618, 353619, 353620, 353621, 353622, 353623, 353624, 353625, 353626, 353627, 353628, 353629, 353630, 353631, 353632, 353633, 353634, 353635, 353636, 353637, 353638, 353639, 353640, 353641, 353642, 353643, 353644, 353645, 353646, 353647, 353648, 353649, 353650, 353651, 353652, 353653, 353654, 353655, 353656, 353657, 353658, 353659, 353660, 353661, 353662, 353663, 353664, 353665, 353666, 353667, 353668, 353669, 353670, 353671, 353672, 353673, 353674, 353675, 353676, 353677, 353678, 353679, 353680, 353681, 353682, 353683, 353684, 353685, 353686, 353687, 353688, 353689, 353690, 353691, 353692, 353693, 353694, 353695, 353696, 353697, 353698, 353699, 353700, 353701, 353702, 353703, 353704, 353705, 353706, 353707, 353708, 353709, 353710, 353711, 353712, 353713, 353714, 353715, 353716, 353717, 353718, 353719, 353720, 353721, 353722, 353723, 353724, 353725, 353726, 353727, 353728, 353729, 353730, 353731, 353732, 353733, 353734, 353735, 353736, 353737, 353738, 353739, 353740, 353741, 353742, 353743, 353744, 353745, 353746, 353747, 353748, 353749, 353750, 353751, 353752, 353753, 353754, 353755, 353756, 353757, 353758, 353759, 353760, 353761, 353762, 353763, 353764, 353765, 353766, 353767, 353768, 353769, 353770, 353771, 353772, 353773, 353774, 353775, 353776, 353777, 353778, 353779, 353780, 353781, 353782, 353783, 353784, 353785, 353786, 353787, 353788, 353789, 353790, 353791, 353792, 353793, 353794, 353795, 353796, 353797, 353798, 353799, 353800, 353801, 353802, 353803, 353804, 353805, 353806, 353807, 353808, 353809, 353810, 353811, 353812, 353813, 353814, 353815, 353816, 353817, 353818, 353819, 353820, 353821, 353822, 353823, 353824, 353825, 353826, 353827, 353828, 353829, 353830, 353831, 353832, 353833, 353834, 353835, 353836, 353837, 353838, 353839, 353840, 353841, 353842, 353843, 353844, 353845, 353846, 353847, 353848, 353849, 353850, 353851, 353852, 353853, 353854, 353855, 353856, 353857, 353858, 353859, 353860, 353861, 353862, 353863, 353864, 353865, 353866, 353867, 353868, 353869, 353870, 353871, 353872, 353873, 353874, 353875, 353876, 353877, 353878, 353879, 353880, 353881, 353882, 353883, 353884, 353885, 353886, 353887, 353888, 353889, 353890, 353891, 353892, 353893, 353894, 353895, 353896, 353897, 353898, 353899, 353900, 353901, 353902, 353903, 353904, 353905, 353906, 353907, 353908, 353909, 353910, 353911, 353912, 353913, 353914, 353915, 353916, 353917, 353918, 353919, 353920, 353921, 353922, 353923, 353924, 353925, 353926, 353927, 353928, 353929, 353930, 353931, 353932, 353933, 353934, 353935, 353936, 353937, 353938, 353939, 353940, 353941, 353942, 353943, 353944, 353945, 353946, 353947, 353948, 353949, 353950, 353951, 353952, 353953, 353954, 353955, 353956, 353957, 353958, 353959, 353960, 353961, 353962, 353963, 353964, 353965, 353966, 353967, 353968, 353969, 353970, 353971, 353972, 353973, 353974, 353975, 353976, 353977, 353978, 353979, 353980, 353981, 353982, 353983, 353984, 353985, 353986, 353987, 353988, 353989, 353990, 353991, 353992, 353993, 353994, 353995, 353996, 353997, 353998, 353999, 354000, 354001, 354002, 354003, 354004, 354005, 354006, 354007, 354008, 354009, 354010, 354011, 354012, 354013, 354014, 354015, 354016, 354017, 354018, 354019, 354020, 354021, 354022, 354023, 354024, 354025, 354026, 354027, 354028, 354029, 354030, 354031, 354032, 354033, 354034, 354035, 354036, 354037, 354038, 354039, 354040, 354041, 354042, 354043, 354044, 354045, 354046, 354047, 354048, 354049, 354050, 354051, 354052, 354053, 354054, 354055, 354056, 354057, 354058, 354059, 354060, 354061, 354062, 354063, 354064, 354065, 354066, 354067, 354068, 354069, 354070, 354071, 354072, 354073, 354074, 354075, 354076, 354077, 354078, 354079, 354080, 354081, 354082, 354083, 354084, 354085, 354086, 354087, 354088, 354089, 354090, 354091, 354092, 354093, 354094, 354095, 354096, 354097, 354098, 354099, 354100, 354101, 354102, 354103, 354104, 354105, 354106, 354107, 354108, 354109, 354110, 354111, 354112, 354113, 354114, 354115, 354116, 354117, 354118, 354119, 354120, 354121, 354122, 354123, 354124, 354125, 354126, 354127, 354128, 354129, 354130, 354131, 354132, 354133, 354134, 354135, 354136, 354137, 354138, 354139, 354140, 354141, 354142, 354143, 354144, 354145, 354146, 354147, 354148, 354149, 354150, 354151, 354152, 354153, 354154, 354155, 354156, 354157, 354158, 354159, 354160, 354161, 354162, 354163, 354164, 354165, 354166, 354167, 354168, 354169, 354170, 354171, 354172, 354173, 354174, 354175, 354176, 354177, 354178,									

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Fallida
Total registros General: 279
Total registros Subestación: 147

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elementos	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nuev Riego	Comentarios Alarma	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019087973	Subestación	Ejecución Exitosa	CSE	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E SAN JOAQUIN (TRANSMET)	S/E SAN JOAQUIN (TRANSMET) CT	Mantenimiento preventivo	0	Mantenimiento preventivo de Interruptor S2 CT, pruebas simultaneidad, razón de transformación, resistencia de contacto	Mantenimiento preventivo de Interruptor S2 CT (Phase), pruebas simultaneidad, razón de transformación, resistencia de contacto	Mantenimiento preventivo de Interruptor S2 CT, pruebas simultaneidad, razón de transformación, resistencia de contacto	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-16:00	17-12-19-08:00	17-12-19-15:34
2019089184	Subestación	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E QUINTERO	S/T QUINTERO 120/12.5 KV 15-20-25 MVA 2 (En Revision)	Mantenimiento preventivo	0	Trabajos relacionados con mantenimiento y pruebas de control respuesta de protección asociada a Transformador T2 110/12.5 KV S/E Quintero	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	La protección diferencial de barra B no desactivará, por lo que quedarán como receptivos las protecciones, de receptivos en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-11:35	17-12-19-20:57
2019088011	Subestación	Ejecución Exitosa	CHILQUINTA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E LOS PLACERES	BA S/E LOS PLACERES BARRA 120KV N° 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos relacionados con protección de punto energizado, servicio a trabajos. Controlar protección interruptor S2/2 asociada a barra N° 13	Riesgo bajo, trabajos controlado y planificados.	Trabajos se realizan con personal de líneas energizadas.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-09:08	17-12-19-18:55
2019091572	Subestación	Ejecución Exitosa	CODIGO CHILE DIVISION EL TENIENTE	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E MINERO	BA S/E MINERO 120KV BP1 BA S/E MINERO 120KV BP2	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará mantenimiento preventivo básico a desconectores 89H2-1 y 89H2-2	Controlado	Se realizará mantenimiento preventivo básico a desconectores 89H2-1 y 89H2-2, por tal motivo se solicita transferencia de cargas de barra 1 a barra 2 (MPS 89H2-1), y posterior transferir de barra 2 a barra 1 todos los cargas (MPS 89H2-2)	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:52	17-12-19-17:21
2019090042	Subestación	Ejecución Exitosa	CODIGO CHILE DIVISION ANDRADO TOMIC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E RADOMIRO TOMIC	otras: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	Por término de trabajos de normalización de UPS en gabinete de comunicaciones, se realizará una desenergización de switch de comunicaciones asociado al Sistema de Información en Tiempo Real (SITR) Sistema de Lectura y Remota de Protecciones (SLRP). Esta intervención implica indisponibilidad de datos de dichos sistemas durante la intervención	No existe riesgo asociado al trabajo.	Esta intervención implica indisponibilidad de datos de S/E Radomiro Tomic, asociados a SITR y SLRP, durante el tiempo que dure la intervención.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-12:50	17-12-19-14:32
2019090511	Subestación	Ejecución Exitosa	COLBUN	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E MINERO	S/E MINERO H2	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará mantenimiento preventivo básico a equipos primarios al paflo H2	Controlado	Se realizará mantenimiento preventivo básico a equipos primarios al paflo H2, por tal motivo se requiere cerrar #2 S/E Minero - S/E Coten desenergizado.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:32	17-12-19-17:21
2019090150	Subestación	Ejecución Exitosa	COLBUN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MAIPO	S/E MAIPO 12	Otro Tipo de Trabajo	0	Configuración del Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP).	Controlado	Configuración del Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP), por tal motivo se requiere inter venir alternativamente sistema 1 y sistema 2 asociados al paflo 12, de esta manera siempre estará el paflo con su protección redundante activa.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	20-12-19-20:00	17-12-19-13:51	19-12-19-12:34
2019090661	Subestación	Ejecución Exitosa	COLBUN TRANSMISION	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ESPERANZA	ESPERANZA 120/12.5/120V BMVA N°1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará toma muestra de aceite al transformador de S/E Esperanza, donde también se realizará cambio de aceite del	nivel de riesgo bajo	Tomas de muestras de aceite para los análisis físico-químicos, cromatográficos, furano y agua corrosiva, además de cambio de aceite del	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-07:45	17-12-19-18:58
2019090519	Subestación	Ejecución Exitosa	COLBUN TRANSMISION	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CERRO CALERA	CERRO CALERA 120/12.5/120V BMVA	Otro Tipo de Trabajo	0	Se realizará toma muestra de aceite al transformador de S/E Cerro Calera, donde también se realizará cambio de aceite del	nivel de riesgo bajo	Tomas de muestras de aceite para los análisis físico-químicos, cromatográficos, furano y agua corrosiva, además de cambio de aceite del	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-07:45	17-12-19-18:58
2019090601	Subestación	Ejecución Exitosa	CTNG SpA	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E LABERINTO	S/E LABERINTO 115L S/E LABERINTO 111L	Mantenimiento preventivo	0	Se realizará lavado de asociación en S/E Laberinto, Novea Laberinto, puntas y torres acomoda	Riesgo bajo, Trabajo programado	Los trabajos se realizarán con personal de no reconectar interruptores S213 y S21313 en S/E Laberinto e interruptores S211, S212, S213 y S24 en S/E Kaputur e interruptores S21312 y S21313 en S/E Cuzco	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-17:00	17-12-19-08:24	17-12-19-14:18
2019090851	Subestación	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.	Desconexión	Origen Externo	Programada	S/E ILAPPA	S/E ILAPPA 12 S/E ILAPPA 13	Otro Tipo de Trabajo	0	Desconexión de la LT 220 KV Ilapa - Diego de Almagro. C a solicitud de S7N por trabajos en sus instalaciones S/E Ilapa para configuración de unidad central #6. Inyección primaria (corrientes mutuas y pruebas de control). Pruebas SAT funcional de paflo con la protección 87B	Trabajos sin riesgos, se trabajará con la LT 220 KV Ilapa - Diego de Almagro, C de Estremo desconectada, a solicitud de S7N.	S7N requiere abortar el 880-3 y cerrado al 880-37. Una vez realizada esta maniobra se normalizarán los interruptores S211 y S212 para dar conformidad a la Diagrama 1 de S/E Ilapa.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:58	17-12-19-22:31
2019090613	Subestación	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E ILAPPA	otras: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	Por trabajos programados de Transmisión en S/E Carrera Pinto de mantenimiento a filtro de equipamiento con dirección S/E Ilapa, se requiere SACTO DE MANTENIMIENTO TYPH-1 DE LT CARRETA PINTO-ILAPPA 220 KV C/ DESCONECTADO.	Sin riesgo asociado. Trabajos solicitados por terceros (TRANSCABLE)	La telecomunicación quedará en todo momento por el canal redundante.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-14:00	17-12-19-19:53
2019090529	Subestación	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E ILAPPA	S/E ILAPPA 12 S/E ILAPPA 13 S/E ILAPPA 14 S/E ILAPPA 15 S/E ILAPPA 16 S/E ILAPPA 17 S/E ILAPPA 18 S/E ILAPPA 19 S/E ILAPPA 110 S/E ILAPPA 121 S/E ILAPPA 122	Lavado de Aislación	0	Lavado de aislación con equipos energizados, utilizando método pítón en mano. Se lavará todos los equipos primarios del Paflo de 220 KV en S/E Ilapa. Se lavará todos las cadenas de aislación con equipos energizados, utilizando método pítón en mano. Se lavará mayor de línea en S/E Ilapa. Previsión de no reconectar paflos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 121, 122 y 112 de S/E ILAPPA.	Riesgo de Operación forzada de interruptores asociados a la fauna durante los trabajos de lavado, se lavará de un paflo a la vez para mitigar riesgo de desconexión.	Durante lo trabajos se encontraran con restricción de no reconectar Línea Ilapa - Cumbre #1 y #2, Línea Ilapa - Carrera Pinto #1, #2 y #3, Línea Ilapa - Diego de Almagro #1, #2 y #3	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:05	17-12-19-18:51
2019090228	Subestación	Ejecución Exitosa	DIEGO DE ALMAGRO TRANSMISORA DE ENERGIA S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CUMBRE	S/E CUMBRE 12 S/E CUMBRE 13 S/E CUMBRE 15	Lavado de Aislación	0	Previsión de no reconectar los interruptores asociados a las circuitos 1 y 2 Ilapa-Cumbre (paflos 12,13,15 y 15), se inhabilitará, reconexión automática de ambos circuitos, debido a trabajos de lavado de aislación con equipos energizados, utilizando método pítón en mano.	Operación forzada de los interruptores asociados a los Circuitos 1 y 2 Ilapa - Cumbre, por lavado de aislación de equipos energizados en S/E ILAPPA, se lavará de un paflo a la vez para mitigar riesgo de desconexión.	Precaución de no Reconectar por trabajos de lavado de aislación con equipos energizados en S/E ILAPPA.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:05	17-12-19-18:51
2019090208	Subestación	Ejecución Exitosa	EDELRAO TRANSMISIÓN S.A.	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CRUCERO	BA S/E CRUCERO 220KV BP2 BA S/E CRUCERO 220KV BP1 BA S/E CRUCERO 220KV BP1	Otro Tipo de Trabajo	0	Obras Civiles, demolición y montaje de equipos, desenergización de cables de fuerza y control en paflo #6.	Riesgo bajo según análisis de riesgo.	Trabajo asociado al proyecto de Mantenimiento Preventivo Mayor del paflo #6. Condiciones requeridas: #6 Cruceiro - No Reconectar: S2136, S2416, S248, S249, S249E, S2121, S2127, S2174, S246, S2107R, S248, S2171, S246, S2105, S2111, S2125, S215.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:45	17-12-19-19:04
2019090712	Subestación	Ejecución Exitosa	ELETTRANS S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/T DIEGO DE ALMAGRO 17 S/E DIEGO DE ALMAGRO 17	Otro Tipo de Trabajo	0	Bloqueo de Tiro asociado a la protección 87B y 88B de los paflos 13 y 17 por faenas de mantenimiento de la línea entre la de los paflos	el riesgo del trabajo es bajo y controlado	No Hay	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-30:00	17-12-19-09:55	17-12-19-22:32
2019090439	Subestación	Ejecución Exitosa	ELETTRANS S.A.	Desconexión	Origen Externo	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/T DIEGO DE ALMAGRO 16 S/E DIEGO DE ALMAGRO 17	Otro Tipo de Trabajo	0	desconexión de paflo S217 y S218 (actualmente desconectada) por faenas de Configuración Unidad de Barra Central con Unidad de Barra Paflo #6 - inyecciones primarias (corrientes mutuas y pruebas de control). Realización de pruebas SAT funcional de la barra del Paflo #6 con la diferencial de Barra #7A 220 KV según orden de Transmisión de instructivo 0-PO-048-003 (los Pruebas de adaptación en sitio para protecciones diferenciales de barra, utilizando como referencia el Paflo #60). Acoplador: habilitación en Unidad Central ETR/CU de la Unidad de Barra del Paflo #6	el riesgo del trabajo es bajo, se trabajará en instalación desconectada	desconexión coordinada con Transmisión y Cables Redes	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-20:00	17-12-19-08:11	17-12-19-22:32
2019090572	Subestación	Ejecución Exitosa	ELETTRANS S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/T DIEGO DE ALMAGRO 15 S/E DIEGO DE ALMAGRO 16	Lavado de Aislación	0	No Reconectar S215, S216 y 17 en S/E Diego de Almagro por faenas de Cables Redes correspondiente a Lavado de aislación a equipos primarios del paflo 220 KV de S/E Ilapa.	Puede haber apertura de protecciones de LAT 20220 KV Ilapa - Diego de Almagro circuitos 2 y 3 de Estremo por los trabajos de Cables Redes correspondiente a Lavado de aislación	Faenas coordinadas entre Centro de Control Cables Redes y Grupo SASEA.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:09	17-12-19-19:12
2019090566	Subestación	Ejecución Exitosa	ELETTRANS S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CARRETA PINTO	S/E CARRETA PINTO 15 S/E CARRETA PINTO 14 S/E CARRETA PINTO 15	Lavado de Aislación	0	No Reconectar S215, S216 y 15 en S/E Carrera Pinto por faenas de Cables Redes correspondiente a Lavado de aislación a equipos primarios del paflo 220 KV de S/E Ilapa.	Puede haber apertura de protecciones de LAT 20220 KV Ilapa - Carrera Pinto circuitos 2 y 3 por los trabajos de Cables Redes correspondiente a Lavado de aislación	Faenas coordinadas entre Centro de Control Cables Redes y Grupo SASEA.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:09	17-12-19-19:12
2019091810	Subestación	Ejecución Exitosa	ELETTRANS S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E NUEVA PICHIRPULLU	S/E NUEVA PICHIRPULLU 12 S/E NUEVA PICHIRPULLU 14 S/E NUEVA PICHIRPULLU 14	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptor S212, S242, S246 y S251 a solicitud de Transmisión por faenas de corte y poda de árboles en línea 220 KV El Laurel, Pichirpulli N° 7 y 8.	El riesgo es la operación de los interruptores durante los trabajos de Transmisión.	Trabajo de Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:30	17-12-19-18:00	17-12-19-07:45	17-12-19-13:38
2019090615	Subestación	Ejecución Exitosa	ELETTRANS S.A.	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E NUEVA PICHIRPULLU	S/E NUEVA PICHIRPULLU 12 S/E NUEVA PICHIRPULLU 14 S/E NUEVA PICHIRPULLU 15 S/E NUEVA PICHIRPULLU 16	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores S212, S242, S246 y S251 en S/E Nue. Pichirpulli a solicitud de Transmisión, por trabajos de instalación de corte y poda de árboles en línea 220 KV Nue. Pichirpulli-Rahu circuitos 1 y 2 de propiiedad de Transmisión.	El riesgo es la operación de los interruptores durante los trabajos de Transmisión.	Trabajo de Transmisión.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-08:57	17-12-19-14:48
2019090308	Subestación	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Interno	Curso Foros	S/E SAN PABLO	SAN PABLO 110/21.5KV 37 SMVA 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Cambio de tarjetas para normalizar medidas y señales de estado asociado al Tr. 110/ 21.5 KV R2	Se debe realizar cambio de tarjetas para normalizar medidas y señales de estado asociado al Tr. 110/ 21.5 KV R2	El trabajo se ejecutará con equipos en servicio.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-21:00	18-12-19-00:00	17-12-19-21:35	17-12-19-22:37
2019090481	Subestación	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Desconexión	Origen Interno	Curso Foros	S/E LO AGUIRRE	LO AGUIRRE 120/12.5KV 30 SMVA 1	Otro Tipo de Trabajo	0	Se requiere cambiar Tarjetas 3 (S10000V) al Paflo 12 para salir tensión.	Se requiere cambiar Tarjetas 3 (S10000V) al Paflo 12 para salir tensión.	Se requiere cambiar tarjeta para mejorar la calidad de suministro.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-14:00	17-12-19-17:00	17-12-19-14:28	17-12-19-17:53
2019090708	Subestación	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E SAN PABLO	SAN PABLO 110/21.5KV 37 SMVA 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Reparo de circuitos y señales desconector de Tierra Transformador N°2 para habilitar el interruptor 110 KV N°2	Trabajos en riesgo para el sistema	Trabajos enmarcados en el proyecto Ampliación de Subestación San Pablo, NUP-491	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	19-12-19-20:00	17-12-19-10:09	19-12-19-19:19
2019090706	Subestación	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E SAN PABLO	SAN PABLO 110/21.5KV 37 SMVA 1	Otro Tipo de Trabajo	0	Reparo de circuitos y señales desconector de Tierra Transformador N°2 para habilitar el interruptor 110 KV N°2	Trabajos en riesgo para el sistema	Trabajos enmarcados en el proyecto Ampliación de Subestación San Pablo, NUP-491	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	19-12-19-20:00	17-12-19-10:09	19-12-19-19:19
2019090701	Subestación	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E SAN PABLO	Otras: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	Realiza actualización del Sistema de control local y pruebas con el Coordinador de los interruptores 220 KV de los transformadores de poder N°2 y N°3	Trabajos sin riesgos para el sistema	Trabajos provocan pérdida de comunicaciones por 5 minutos en forma alterativa durante los trabajos	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-07:30	19-12-19-20:00	17-12-19-10:08	19-12-19-19:19
2019090578	Subestación	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LAMPA	S/E LAMPA 11	Otro Tipo de Trabajo	0	Transmisión realiza lavado de aislación con líneas energizadas.	Trabajos por parte de Transmisión	Previo a una desconexión automática, ENEL recordará solo previa coordinación con el Coordinador Eléctrico Nacional.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-07:30	17-12-19-17:30	17-12-19-05:53	17-12-19-18:05
2019090570	Subestación	Ejecución Exitosa	ENEL DISTRIBUCIÓN	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E PICHIRPULLU	S/E PICHIRPULLU 12 S/E PICHIRPULLU 14	Otro Tipo de Trabajo	0	Transmisión realiza lavado de aislación en sus paflos energizados	Trabajos por parte de Transmisión	Previo a una operación automática ENel recordará previa coordinación con el CEN	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:53	17-12-19-18:07
2019091486	Subestación	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL TOCOPILLA	otras: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	Configuración de Equipamiento de comunicaciones bajo Rack 5D en sala de comunicaciones ubicada en Sector informático, equipamiento a configurar mediante nivel de peso, no involucra trabajos en altura.	Se tomarán todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo riesgo bajo.	Servicio Afectados intermitente: Teléfono, Internet, Conexión hacia Sitio, Señales SCADA.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-07:00	17-12-19-18:00	17-12-19-14:16	17-12-19-23:07
2019091393	Subestación	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL TOCOPILLA	Central Tocopilla Autófila 220/110/13.8 KV R2	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	0	Retiro de muestra de aceite.	Se tomarán todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar: S2AT1, S2AT2, S2AT2Z, ENCARGADO MANOBRAS: S/E Tocopilla Operador de Turno.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-07:00	17-12-19-16:00	17-12-19-11:29	17-12-19-17:13
2019091392	Subestación	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL TOCOPILLA	Central Tocopilla Autófila 220/110/13.8 KV R2	Análisis Cromatográfico de Aceite de Transformador	0	Retiro de muestra de aceite.	Se tomarán todas las medidas de precaución, controlando todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo riesgo bajo.	CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar: S2AT1, S2AT1Z, S2AT1Z, ENCARGADO DE MANOBRAS: S/E Tocopilla Operador de Turno.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-07:00	17-12-19-16:00	17-12-19-11:29	17-12-19-17:13
2019091088	Subestación	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	TAP OFF EL NEGRO	TAP OFF EL NEGRO 120/12.5 KV	Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de sistema para monitoreo de gas.	Trabajos cercanos a instalación energizada, sin interferencia con reconexión, riesgo bajo.	en condiciones operacionales	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	19-12-19-20:00	17-12-19-09:55	20-12-19-08:26
2019090887	Subestación	Ejecución Exitosa	EPINOS S.A	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILLOS	S/E LOS VILLOS 16	Lavado de Aislación	0	Solicitud por M. Los pelambes, por lavado de aislación e inspección visual paflo transformador JT1 (bajo 230/23 KV) transformador T1, interruptores S2171, S2174, S242 y S252, un operación local sobre aceite, auto verificación.	Trabajos de Transmisión, solicitan no reconectar S246 ubicado en S/E Los Villos. Central Estremo queda disponible en caso de emergencia	No Reconectar S246	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-11:33	17-12-19-18:04
2019090676	Subestación	Ejecución Exitosa	FRONTIER	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E LOS SAUCES	LOS SAUCES 68/74KV 15MVA	Otro Tipo de Trabajo	0	Faena que consiste en el retiro de aceite en CTR del T2, para lo cual se procederá con el bloqueo del rele buchholz, bajo nivel aceite de combilador de tap mientras se realiza la faena	El riesgo del trabajo es bajo y controlado	No Hay	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-13:00	17-12-19-14:20
2019090519	Subestación	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E NUEVA MATENCILLO	otras: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	0	Tendido e ingreso de conductores desde caleta S2 a S1 Tablero 110 SA1 2 + #12.	Se declara por entrar al gabinete un riesgo de disparo mínimo a interruptor corte central diagonal 2 GS de 1000 KV SE Nueva Matencillo, ya que no se realizará un intervención mayor y se tomarán todas las medidas de seguridad descritas en los procedimientos establecidos.	Se tomarán todas las medidas de seguridad descritas en los procedimientos establecidos.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-10:10	17-12-19-17:42
2019090507	Subestación	Ejecución Exitosa	INTERCHILE	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E NUEVA MATENCILLO	otras: tendido_cable	Otro Tipo de Trabajo	0	SE MMA1 200: Tendido e ingreso de conductores desde caleta S2 a S1 Tablero 110 SA1 2 + #12	Se declara por entrar al gabinete un riesgo de disparo mínimo a interruptor de ATFE, ya que no se realizará un intervención mayor y se tomarán todas las medidas de seguridad descritas en los procedimientos establecidos.	Se tomarán todas las medidas de seguridad descritas en los procedimientos establecidos.	No tiene consumo afectado		ninguno			17-12-19-08:00	17-12-1		

[illegible]

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 278
Total registros Subestación: 147

	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Excepción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019091383	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MIRAJE	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación de Equipos en Campo N/E Torre B6 (a nivel de piso) con delimitación área de trabajo.	Actividades: Instalación de Equipos en Campo N/E Torre B6 (a nivel de piso) con delimitación área de trabajo. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Bajo no significativas. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno					17-12-19 08:00	24-12-19 18:00	17-12-19 19:41	24-12-19 14:49
2019091300	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E TINGURRICA	S/E TINGURRICA A3	Otro Tipo de Trabajo	0	Atender limitación Técnica N°2019002000	Bajo	Actividades: S/E Tinguirica: Revisión de nivel asociado al sistema 1 modelo Semens 75A612 en condición de error: paño A3.- Instalaciones en Riesgo: 154KV Camino Vago-Tinguirica, CL.- Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.- Nivel de Riesgo: Bajo.- Bloques del jefe de Faena: Subestación Tinguirica, Delimitar Zona de Trabajo.- Bloques de Prueba C y C a Camiones controlados, potenciales y trips bloqueados, protección interna 1 a nivelar por jefe de Faena.- Actividades: S/E San Vicente: Traspaso de Interpretación TPO 313 a FOMES1, cableado de comunicaciones entre VPA MOK, prueba de datos entre San Vicente- Huapilán y Traspaso de canal Ethernet RTU Dúndico Churra. Condiciones: Interpretación Bloqueada en Reapalo. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Huapilán San Vicente, C1 o Línea 154KV Huapilán San Vicente, C2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 10:41	17-12-19 17:34	
2019091289	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E SAN VICENTE	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	En S/E EE Huapilán y San Vicente switchs de mantenimiento TPO-513 desconectados. Trabajo relacionado a obra contrato TRA-051/2019.	Bajo	Actividades: S/E Huapilán: Traspaso de Interpretación TPO 313 a FOMES1, cableado de comunicaciones entre VPA MOK, prueba de datos entre San Vicente- Huapilán y Traspaso de canal Ethernet RTU Dúndico Churra. Condiciones: Interpretación Bloqueada en Reapalo. Instalaciones en Riesgo: Línea 154KV Huapilán San Vicente, C1 o Línea 154KV Huapilán San Vicente, C2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	18-12-19 18:00	17-12-19 19:58	19-12-19 19:30	
2019091288	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E HUAPILAN	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	En S/E EE Huapilán y San Vicente, Switchs de mantenimiento TPO-513 desconectados. Trabajos relacionados con obra contrato TRA-051/2019.	Bajo	Actividades: S/E Huapilán: Traspaso de Interpretación 513 desde multiplexor FOX-4 a FOMES1, reconfiguración puerto RTU San Vicente para conexión dirección Huapilán. Restricciones: Interpretación en reapalo. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 KV Huapilán-San Vicente, C2 o Línea 154KV Huapilán-San Vicente, C1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	18-12-19 18:00	17-12-19 19:58	19-12-19 19:30	
2019091286	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CHARRUA	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	En caso de que el canal no levante inmediatamente se deberá probar el canal desde multiplexor FOMES1 Charrua hasta multiplexor FOMES1 San Vicente. Trabajos relacionados con obra contrato TRA-051/2019.	Bajo	Actividades: S/E Charrua: Traspaso de RTU San Vicente desde multiplexor FOX-615 en S/E Huapilán a multiplexor FOMES1 en S/E San Vicente. Instalaciones en Riesgo: SCADA San Vicente. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	18-12-19 18:00	17-12-19 05:29	20-12-19 06:34	
2019091123	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZÚCAR	PAN DE AZÚCAR ATB4 220/115/13,8KV 75MVA	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Paño #14- HTA: Levantamiento conectorado de control en sala SSGS 220 kv, en los armarios de control y protecciones asociadas al paño #14. (Protección Sistema # 1 y # 2).	Instalaciones en Riesgo: Tr. Trifásico 01, 200/110KV P. Aizúcar y Tr. Trifásico 01. Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	Nota: Protección Sistema # 2 del paño #14 comparte busbar con protección # 1 del paño #13.9. Bloques del jefe de Faena: Subestación P. Aizúcar, Busbar asociadas a paño #14. Delimitación zona de trabajo y/o elementos a intervenir.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 22:00	18-12-19 06:00	17-12-19 22:10	17-12-19 23:44	
2019091107	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E VALLENAR	S/E VALLENAR C3	Otro Tipo de Trabajo	0	SODI N° 81, 84,85 y86.	Bajo.	Restricciones: No reconectar 52C3 Matta. Instalación con riesgo: Alimentador Matta.- Temperalidad de los riesgos: Durante la Faena.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 11:25	17-12-19 20:15	
2019091079	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZÚCAR		Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Proyecto normalización de medidas analógicas (V, F, Q, T) por RTICS-2short. 3) Instalación de transductor de medida en armario RTU. 2) Tendido de conductor desde IT en armario de SAAX CC hasta armario de RTU.	Instalaciones en Riesgo: Barra 110 KV, Sección 3-P. Aizúcar o SCADA Local SE P. Aizúcar o Tr. Trifásico 01, 110/130KV-P. Aizúcar o 110KV Pan De Azúcar Las Compañías, C1 o Paño Acoplador HDS1-P. Aizúcar o Paño Secundario HDS2-P. Aizúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PA2-Vicuña o 1.220KV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o Banco CC.EE. 05, 220 KV-P. Aizúcar. Temperalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: Subestación P. Aizúcar, ARMARIO RTU señalizar Delimitar área de trabajo. Subestación P. Aizúcar, Paño HT1 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H2 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H3 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H4 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H5 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H6 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H7 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H8 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H9 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H10 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H11 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H12 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H13 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H14 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H15 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H16 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H17 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H18 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H19 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H20 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H21 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H22 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H23 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H24 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H25 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H26 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H27 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H28 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H29 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H30 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H31 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H32 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H33 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H34 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H35 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H36 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H37 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H38 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H39 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H40 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H41 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H42 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H43 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H44 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H45 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H46 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H47 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H48 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H49 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H50 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H51 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H52 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H53 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H54 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H55 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H56 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H57 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H58 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H59 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H60 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H61 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H62 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H63 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H64 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H65 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H66 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H67 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H68 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H69 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H70 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H71 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H72 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H73 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H74 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H75 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H76 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H77 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H78 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H79 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H80 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H81 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H82 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H83 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H84 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H85 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H86 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H87 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H88 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H89 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H90 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H91 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H92 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H93 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H94 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H95 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H96 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H97 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H98 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H99 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H100 Selector L/R en modo Local.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 00:00	19-12-19 06:00	17-12-19 00:13	19-12-19 02:02		
2019091078	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZÚCAR	otros: grupo emergencia	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Proyecto normalización de medidas analógicas (V, F, Q, T) por RTICS-2short. 3) Instalación de transductor de medida en armario RTU. 2) Tendido de conductor desde IT en armario de SAAX CC hasta armario de RTU.	Instalaciones en Riesgo: Barra 110 KV, Sección 3-P. Aizúcar o SCADA Local SE P. Aizúcar o Tr. Trifásico 01, 110/130KV-P. Aizúcar o 110KV Pan De Azúcar Las Compañías, C1 o Paño Acoplador HDS1-P. Aizúcar o Paño Secundario HDS2-P. Aizúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PA2-Vicuña o 1.220KV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o Banco CC.EE. 05, 220 KV-P. Aizúcar. Temperalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: Subestación P. Aizúcar, ARMARIO RTU señalizar Delimitar área de trabajo. Subestación P. Aizúcar, Paño HT1 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H2 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H3 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H4 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H5 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H6 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H7 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H8 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H9 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H10 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H11 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H12 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H13 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H14 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H15 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H16 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H17 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H18 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H19 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H20 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H21 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H22 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H23 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H24 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H25 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H26 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H27 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H28 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H29 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H30 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H31 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H32 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H33 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H34 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H35 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H36 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H37 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H38 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H39 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H40 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H41 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H42 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H43 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H44 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H45 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H46 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H47 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H48 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H49 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H50 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H51 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H52 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H53 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H54 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H55 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H56 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H57 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H58 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H59 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H60 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H61 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H62 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H63 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H64 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H65 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H66 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H67 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H68 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H69 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H70 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H71 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H72 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H73 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H74 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H75 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H76 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H77 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H78 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H79 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H80 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H81 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H82 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H83 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H84 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H85 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H86 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H87 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H88 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H89 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H90 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H91 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H92 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H93 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H94 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H95 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H96 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H97 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H98 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H99 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H100 Selector L/R en modo Local.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 00:00	19-12-19 06:00	17-12-19 00:13	19-12-19 02:02		
2019091077	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZÚCAR	BA S/E PAN DE AZÚCAR 110KV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Proyecto normalización de medidas analógicas (V, F, Q, T) por RTICS-2short. 3) Instalación de transductor de medida en armario RTU. 2) Tendido de conductor desde IT en armario de SAAX CC hasta armario de RTU.	Instalaciones en Riesgo: Barra 110 KV, Sección 3-P. Aizúcar o SCADA Local SE P. Aizúcar o Tr. Trifásico 01, 110/130KV-P. Aizúcar o 110KV Pan De Azúcar Las Compañías, C1 o Paño Acoplador HDS1-P. Aizúcar o Paño Secundario HDS2-P. Aizúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PA2-Vicuña o 1.220KV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 o Banco CC.EE. 05, 220 KV-P. Aizúcar. Temperalidad de los Riesgos: Al término, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del jefe de Faena: Subestación P. Aizúcar, ARMARIO RTU señalizar Delimitar área de trabajo. Subestación P. Aizúcar, Paño HT1 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H2 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H3 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H4 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H5 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H6 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H7 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H8 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H9 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H10 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H11 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H12 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H13 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H14 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H15 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H16 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H17 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H18 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H19 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H20 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H21 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H22 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H23 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H24 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H25 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H26 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H27 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H28 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H29 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H30 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H31 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H32 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H33 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H34 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H35 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H36 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H37 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H38 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H39 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H40 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H41 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H42 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H43 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H44 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H45 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H46 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H47 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H48 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H49 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H50 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H51 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H52 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H53 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H54 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H55 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H56 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H57 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H58 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H59 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H60 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H61 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H62 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H63 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H64 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H65 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H66 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H67 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H68 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H69 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H70 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H71 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H72 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H73 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H74 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H75 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H76 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H77 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H78 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H79 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H80 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H81 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H82 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H83 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H84 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H85 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H86 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H87 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H88 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H89 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H90 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H91 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H92 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H93 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H94 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H95 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H96 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H97 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H98 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H99 Selector L/R en modo Local. Subestación P. Aizúcar, Paño H100 Selector L/R en modo Local.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 00:00	19-12-19 06:00	17-12-19 00:13	19-12-19 02:02		

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 278
Total registros Subestación: 147

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2020090174	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E OVALLE	otros: grupo_emergencia	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Ovale - (Trabajos previos integración IED al Scada); - (i) Instalación de un switch de comunicación en gabinete IED Línea los Molles; - (ii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2	Bajo	Actividades: Montaje de equipos de comunicación y tendido de cables; SE Ovale - (Trabajos previos integración IED al Scada); - (i) Instalación de un switch de comunicación en gabinetes IED Línea los Molles; - (ii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2; - (iii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2; - (iv) Tendido y conexionado de cable ethernet entre switch y URT GE D25; - (v) Cableado y alimentación de switch desde IT PP; - (vi) Montaje de Red DM para fijación de equipos de comunicación; - (vii) Tendido y conexionado de cable coaxial desde equipo GPS en armario URT e IED GE D60 B2/S2 y IED GE D60 B2/S2; - (viii) Sincronización horaria de IED GE D60 B2/S2 y IED GE D60 B2/S2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 06kV Los Molles-Ovale, C1 o L 06kV Los Molles-Ovale, C2 o SCADA Local SE Ovale Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de Faena: Subestación Ovale, Armario de protecciónespaños B1 y B2 Señalizada zona de trabajo y/o equipos a intervenir	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 09:00	18-12-19 18:00	17-12-19 11:07	20-12-19 19:12	
2020090173	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E OVALLE		Otro Tipo de Trabajo	0	SE Ovale - (Trabajos previos integración IED al Scada); - (i) Instalación de un switch de comunicación en gabinete IED Línea los Molles; - (ii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2	Bajo	Actividades: Montaje de equipos de comunicación y tendido de cables; SE Ovale - (Trabajos previos integración IED al Scada); - (i) Instalación de un switch de comunicación en gabinetes IED Línea los Molles; - (ii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2; - (iii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2; - (iv) Tendido y conexionado de cable ethernet entre switch y URT GE D25; - (v) Cableado y alimentación de switch desde IT PP; - (vi) Montaje de Red DM para fijación de equipos de comunicación; - (vii) Tendido y conexionado de cable coaxial desde equipo GPS en armario URT e IED GE D60 B2/S2 y IED GE D60 B2/S2; - (viii) Sincronización horaria de IED GE D60 B2/S2 y IED GE D60 B2/S2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 06kV Los Molles-Ovale, C1 o L 06kV Los Molles-Ovale, C2 o SCADA Local SE Ovale Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de Faena: Subestación Ovale, Armario de protecciónespaños B1 y B2 Señalizada zona de trabajo y/o equipos a intervenir	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 09:00	18-12-19 18:00	17-12-19 11:07	20-12-19 19:12	
2020090172	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E OVALLE	S/E OVALLE B1 S/E OVALLE B2	Otro Tipo de Trabajo	0	SE Ovale - (Trabajos previos integración IED al Scada); - (i) Instalación de un switch de comunicación en gabinete IED Línea los Molles; - (ii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2	Bajo	Actividades: Montaje de equipos de comunicación y tendido de cables; SE Ovale - (Trabajos previos integración IED al Scada); - (i) Instalación de un switch de comunicación en gabinetes IED Línea los Molles; - (ii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2; - (iii) Tendido y conexionado de cable de comunicación Ethernet entre Switch de comunicación e IED GE D60 B2/S2; - (iv) Tendido y conexionado de cable ethernet entre switch y URT GE D25; - (v) Cableado y alimentación de switch desde IT PP; - (vi) Montaje de Red DM para fijación de equipos de comunicación; - (vii) Tendido y conexionado de cable coaxial desde equipo GPS en armario URT e IED GE D60 B2/S2 y IED GE D60 B2/S2; - (viii) Sincronización horaria de IED GE D60 B2/S2 y IED GE D60 B2/S2. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 06kV Los Molles-Ovale, C1 o L 06kV Los Molles-Ovale, C2 o SCADA Local SE Ovale Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de Faena: Subestación Ovale, Armario de protecciónespaños B1 y B2 Señalizada zona de trabajo y/o equipos a intervenir	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 09:00	18-12-19 18:00	17-12-19 11:07	20-12-19 19:12	
2020090171	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MANTENCULO	S/E MANTENCULO I2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Mantencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Mantencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP); - (i) Realizar Bloqueo de protección sistema N° 1 de acuerdo a minuta de Bloqueo "Anexo 1" - - (ii) Inician los trabajos correspondientes al Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP) en IED sistema N° 1 del paño I02; - - (iii) Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 11173, AT 36414. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Cardones, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Mantencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de Faena: Subestación Mantencillo, Paño I02: Protección sistema # 1 Bloqueo trip sobre S202 Para dar condición al AT N° 36414. Subestación Mantencillo, Paño I02: Protección sistema # 1 Bloqueo trip SOB hacia B78U12 Para dar condición al AT N° 36414. Subestación Mantencillo, Paño I02: Protección sistema # 1 Bloqueo Envío de TDO extremo remoto Para dar condición al AT N° 36414.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 09:00	17-12-19 11:00	17-12-19 11:18	17-12-19 17:30	
2020090170	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MANTENCULO	S/E MANTENCULO I2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Mantencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)	Bajo	Actividades: Bloqueo de Protecciones, S/E Mantencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP); - (i) Realizar Bloqueo de protección sistema N° 2 de acuerdo a minuta de Bloqueo "Anexo 1" - - (ii) Inician los trabajos correspondientes al Sistema de Lectura Remota de Protección (SLRP) en IED sistema N° 2 del paño I02; - - (iii) Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 11173, AT 36413. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Cardones, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Mantencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de Faena: Subestación Mantencillo, Paño I02: Protección sistema # 2 Bloqueo trip sobre S202 Para dar condición al AT N° 36413. Subestación Mantencillo, Paño I02: Protección sistema # 2 Bloqueo trip SOB hacia B78U12 Para dar condición al AT N° 36413. Subestación Mantencillo, Paño I02: Protección sistema # 2 Bloqueo Envío de TDO extremo remoto Para dar condición al AT N° 36413.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 11:00	17-12-19 15:00	17-12-19 15:07	17-12-19 17:30	
2020090169	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MANTENCULO	S/E MANTENCULO I2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Mantencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)	Bajo	Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Mantencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP); - (i) Verificar bloques realizados por personal de Transmision en protección sistema N° 1 del paño I02, según PMTDI N° 11187 AT N° 36405; - (ii) Descargar y regular configuración existente en IED; - (iii) Realizar levantamiento y chequeo del alambreado del IED, para constatar información de planos elementales C.C. y configuración existente; - (iv) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP); - (v) Realizar modificaciones en IED donde se incluyen los nuevos parámetros correspondiente a los canales analógicos y digitales del registro oscillográfico; - (vi) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscillográfico; - (vii) Descargar archivo centralizado cuando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que los canales exigidos por el coordinador (CCN) han quedado correctamente configurados; - (viii) Dejar habilitado cable de comunicación sellado/unio sin conectar, desde el bastidor del paño I02 donde se ubica la protección sistema N° 1, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en las bases de telecomunicaciones; - (ix) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscillográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: L 220kV Mantencillo-Cardones, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Mantencillo Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 09:00	17-12-19 11:00	17-12-19 11:18	17-12-19 17:30	

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Fallida
Total registros General: 278
Total registros Subestación: 147

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Regio	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Realizado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019091058	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MATENCILLO	S/E MATENCILLO I2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Matencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)	Bajo	Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Matencillo, paño I02: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). -- 1) Verificar bloques realizados por personal de Tenuales en protección sistema N° 2 del paño I02, según PMTDI N° 1187 AT N° 3642. -- 2) Descargar y reemplazar configuración existente en IED. -- 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C. y configuración existente. -- 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). -- 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyan los nuevos parámetros correspondiente a los canales analógicos y digitales del registro oscilográfico. -- 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. -- 7) Descargar archivos control usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que los señales exigidos por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configurados. -- 8) Dejar tendido cable de comunicación sellado sin conectar, desde el baulista del paño I02 donde se ubica la protección sistema N° 2, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones. -- 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: 1.220KV Matencillo-Caribenes, C2 o Barra 220 KV, Sección 2 Matencillo Temporalidad de los Regios: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: Reservados al Jefe de Fianza.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 11:00	17-12-19 15:00	17-12-19 15:07	17-12-19 17:30	
2019091057	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MATENCILLO	S/E MATENCILLO I3	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Matencillo, paño I03: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)	Bajo	Actividades: Remota de Protecciones (SLRP). -- 1) Realizar bloque de protección sistema N° 1 de acuerdo a minuta de Bloqueo "Anexo 1". -- 2) Inician los trabajos correspondientes al Sistema de Lectura Remota de Protección (SLRP) en IED sistema N° 1 del paño I03. -- 3) Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 11173, AT 36412. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: 1.220KV Don Victor Matencillo, C2 o Barra 220 KV, Sección 3 Matencillo Temporalidad de los Regios: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: Subestación Matencillo, Paño I03: Protección sistema # 1 Bloqueo trip sobre S203 Para dar condición al AT N° 36412 Subestación Matencillo, Buña I03: Protección sistema # 1 Bloqueo trip SOB hacia BPAU18 Para dar condición al AT N° 36412 Subestación Matencillo, Buña I03: Protección sistema # 1 Bloqueo Envío de TDO extremo remoto Para dar condición al AT N° 36412	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 15:00	17-12-19 18:00	17-12-19 17:15	17-12-19 18:43	
2019091056	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MATENCILLO	S/E MATENCILLO I3	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Matencillo, paño I03: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP)	Bajo	Actividades: Carga de configuración o ajuste de protecciones, S/E Matencillo, paño I03: Proyecto Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). -- 1) Verificar bloques realizados por personal de Tenuales en protección sistema N° 1 del paño I03, según PMTDI N° 1187 AT N° 3649. -- 2) Descargar y reemplazar configuración existente en IED. -- 3) Realizar levantamiento y chequeo del alambrado del IED, para contrastar información de planos elementales C.C. y configuración existente. -- 4) Chequear puertos de comunicación disponibles en IED y dejar habilitado dicho puerto para la lectura remota del equipo (SLRP). -- 5) Realizar modificaciones en IED donde se incluyan los nuevos parámetros correspondiente a los canales analógicos y digitales del registro oscilográfico. -- 6) Cargar nueva configuración a la protección y realizar un trigger manual para forzar la generación de un registro oscilográfico. -- 7) Descargar archivos control usando el puerto habilitado para el SLRP para verificar que los señales exigidos por el coordinador (CEN) han quedado correctamente configurados. -- 8) Dejar tendido cable de comunicación sellado sin conectar, desde el baulista del paño I03 donde se ubica la protección sistema N° 1, hasta el futuro armario del Sistema de Lectura Remota de Protecciones previamente definido en sala de telecomunicaciones. -- 9) Nota: El trabajo a realizar comprende la configuración de los canales oscilográficos, no se van a realizar pruebas en esta etapa. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: 1.220KV Don Victor Matencillo, C2 o Barra 220 KV, Sección 2 Matencillo Temporalidad de los Regios: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: Reservados al Jefe de Fianza.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 15:00	17-12-19 18:00	17-12-19 17:15	17-12-19 18:43	
2019091055	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZÚCAR	S/E PAN DE AZÚCAR I1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar // Levantamiento a nivel de control y protecciones por reemplazo de interruptor S211	Bajo	Actividades: Levantamiento y/o actualización de planos, S/E Pan de Azúcar // Levantamiento a nivel de control y protecciones por reemplazo de interruptor S211. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: 1.220KV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 Temporalidad de los Regios: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: Reservados al Jefe de Fianza.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	19-12-19 18:00	17-12-19 10:23	18-12-19 13:14	
2019090935	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E MIRAE	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	Instalación automática para conectar sistema CCTV en R/E Torre B6		Actividades: Instalación automática para conectar sistema CCTV en R/E Torre B6. Restricciones: No hay Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo Bloques del Jefe de Fianza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	24-12-19 18:00	17-12-19 19:41	17-12-19 19:43	
2019090874	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PAN DE AZÚCAR	S/E PAN DE AZÚCAR I7	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento "Condición A" a interruptor S217 (Transferida)	Bajo	Actividades: MPR reducido, normal, exhaustivo, mxc o reemplazo de interruptor; transferencia o desenergizado, S/E Pan de Azúcar: Mantenimiento "Condición A" a interruptor S217 (Transferida) Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 1-P. Azúcar a 1.220KV Pan de Azúcar-Andacollo, C1 Temporalidad de los Regios: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: Subestación P. Azúcar, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de S217.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 09:25	17-12-19 17:20	
2019090800	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CENTRAL EL TORO	S/E CENTRAL EL TORO I71	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea de interconexión.	Bajo	Actividades: Corte a pda de árboles bajo conductor de línea de interconexión entre Unidad generadora y paño de transformación. Restricciones: Bloqueo a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Paño transformación I702 El Toro. Temporalidad de los Regios: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Fianza: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 18:23	
2019090938	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E HUASCO	S/E HUASCO HTS	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Huasco, Mantenimiento Normal a S2HTS.	Bajo	Actividades: MPR reducido, normal, exhaustivo, mxc o reemplazo de interruptor; transferencia o desenergizado, S/E Huasco. Mantenimiento Normal a S2HTS. Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 KV, Sección 1-Huasco y Barra 110 KV, Sección 2-Huasco Temporalidad de los Regios: Al inicio, Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: Subestación Huasco, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en ambos lados de interruptor S2HTS.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:15	17-12-19 17:31	
2019090949	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E CARRERA PINTO	S/E CARRERA PINTO I2	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de CELEORDES, restricción en el paño I2 de Carrera Pinto por lavado de aislación de equipos primarios en S/E ILAPA	BAJO	Restricciones: Subestación Diego de Almagro, S202 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño línea L022,CH-ILAPA Temporalidad de los Regios: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: NO HAY	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:46	17-12-19 20:14	
2019090946	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO I1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de CELEORDES, restricción en el paño I1 de Diego de Almagro por lavado de aislación de equipos primarios en S/E ILAPA	BAJO	Restricciones: Subestación Diego de Almagro, S201 con bloqueo a la reconexión Instalaciones en Riesgo: Paño línea L01,DDA-ILAPA Temporalidad de los Regios: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Fianza: NO HAY	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:31	17-12-19 20:15	

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 278
Total registros Subestación: 147

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019090347	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO JR	Otro Tipo de Trabajo	0	Subestación diego de almagro: A solicitud de Electrans, integración del paulo JS a la diferencial de barras.	Bajo	Actividades: S/E D. de Almagro: Bloqueo de protección diferencial de Barra 87B 220 kV por incorporación de la Bahía Paulo JS de ELETTRAN, con habilitación de Vcc, conexión de la Fíbra Óptica entre la bahía del Paulo JS con la Unidad Central 87B 220 kV, Realización de pruebas SAT Funcionales de la bahía del Paulo JS con la Diferencial de Barra 87B 220 kV según estándar de Transelac de Instructivo O-PO-0481-003 de Pruebas de aceptación en sitio para protecciones diferenciales de Barra, utilizando como referencia el Paulo JR01 Acoplador. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro. Temperamental de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trigo 87B y auxiliar diferencial de cada Unidad de Bahía (J1, J1.4, E1, J71, J71.4, E.4B). Bloques realizados por personal de Transelac. Subestación D. Almagro, Coordinado con SAEISA para el bloqueo de la BU (S) y J7. Subestación D. Almagro, Coordinado con Enlase para el bloqueo de la BU J2.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 09:16	17-12-19 22:42		
2019090345	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220kV SECCIÓN 1 BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 220kV SECCIÓN 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Subestación diego de almagro: A solicitud de Electrans, integración del paulo JS a la diferencial de barras.	Bajo	Actividades: S/E D. de Almagro: Bloqueo de protección diferencial de Barra 87B 220 kV por incorporación de la Bahía Paulo JS de ELETTRAN, con habilitación de Vcc, conexión de la Fíbra Óptica entre la bahía del Paulo JS con la Unidad Central 87B 220 kV, Realización de pruebas SAT Funcionales de la bahía del Paulo JS con la Diferencial de Barra 87B 220 kV según estándar de Transelac de Instructivo O-PO-0481-003 de Pruebas de aceptación en sitio para protecciones diferenciales de Barra, utilizando como referencia el Paulo JR01 Acoplador. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-D. Almagro o Barra 220 kV, Sección 2-D. Almagro. Temperamental de los Riesgos: Al inicio de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Trigo 87B y auxiliar diferencial de cada Unidad de Bahía (J1, J1.4, E1, J71, J71.4, E.4B). Bloques realizados por personal de Transelac. Subestación D. Almagro, Coordinado con SAEISA para el bloqueo de la BU (S) y J7. Subestación D. Almagro, Coordinado con Enlase para el bloqueo de la BU J2.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 09:16	17-12-19 22:42		
2019090061	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E ANCOA	BA S/E ANCOA 220kV/SECCION 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos a solicitud de Colbún S.A.	Bajo	S/E Ancoa: Declaración de riesgo a nuestra instalación por trabajos a solicitud de Colbún S.A. de pruebas de función 87I, del sistema 2 de protecciones del paulo J9 y J21 con disparo efectivo de protecciones. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. Restricciones: Con Bloqueo a la instalación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa. Temperamental de los Riesgos: Durante los trabajos (manobras de desconexión/comando interconexión Colbún - Ancoa y verificación de protección 87I). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 22:00	18-12-19 05:00	17-12-19 23:28	18-12-19 06:39		
2019090060	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E ANCOA	BA S/E ANCOA 220kV/SECCION 1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos a solicitud de Colbún S.A.	Bajo	Actividades: S/E Ancoa: Declaración de riesgo a nuestra instalación por trabajos a solicitud de Colbún S.A. de pruebas de función 87I, del sistema 2 de protecciones del paulo J9 y J21 con disparo efectivo de protecciones. Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación. Restricciones: Con Bloqueo a la instalación. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Ancoa o Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa. Temperamental de los Riesgos: Durante los trabajos (manobras de desconexión/comando interconexión Colbún - Ancoa y verificación de protección 87I). Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 22:00	18-12-19 05:00	17-12-19 23:28	18-12-19 06:39		
2019090043	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILOS	BA S/E LOS VILOS 220kV/SECCION 2	Otro Tipo de Trabajo	0	Soldi N° 349 a 152 - M. Los Pelambres Soldi N° 2311-POA a 2314-POA - Los Espinos	Bajo	Actividades: Solicitado por M. Los Pelambres, por lavado de aislación e inspección visual paulo transformador J71 (lado 220/23 kV) transformador T1, interruptores 521, 52E1, 52E1 y 52E2, sin operación local sobre ellos, solo verificación. Restricción: Los Vilos: Barra 220 kV. Sec. 2 Instalación con riesgo: Los Vilos: Barra 220 kV. Sec. 2 Temperamental del riesgo: Es el transcurso de la faena	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 11:22	17-12-19 17:41		
2019090039	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILOS	S/E LOS VILOS E2	Otro Tipo de Trabajo	0	Soldi N° 349 a 152 - M. Los Pelambres	Bajo	Actividades: Solicitado por M. Los Pelambres, por lavado de aislación e inspección visual paulo transformador J71 (lado 220/23 kV) transformador T1, interruptores 521, 52E1, 52E1 y 52E2, sin operación local sobre ellos, solo verificación. Restricción: Los Vilos: Paulo 52E2 Instalación con riesgo: Los Vilos: Paulo 52E2 Temperamental del riesgo: Es el transcurso de la faena	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 11:22	17-12-19 17:40		
2019090035	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E LOS VILOS	S/E LOS VILOS E1	Otro Tipo de Trabajo	0	Soldi N° 349 a 152 - M. Los Pelambres	Bajo	Actividades: Solicitado por M. Los Pelambres, por lavado de aislación e inspección visual paulo transformador J71 (lado 220/23 kV) transformador T1, interruptores 521, 52E1, 52E1 y 52E2, sin operación local sobre ellos, solo verificación. Restricción: Los Vilos: Paulo 52E1 Instalación con riesgo: Los Vilos: Paulo 52E1 Temperamental del riesgo: Es el transcurso de la faena	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 11:22	17-12-19 17:40		
2019090796	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E HUAPLEN	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Huaplen (Paulo A1 Sistema 1): Proyecto de integración de Alarmas de IDS al SCADA de Transelac. Configuración de nuevas alarmas de la protección MICOM P44 Sistema 1 del paulo A1. Configuración e integración de nuevas alarmas al controlador Microm C261 del paulo A1. Configuración de la IRT PMCS y pruebas simuladas de señales punto a punto con CNOT por integración de alarmas del paulo A1. (Pérdida de comunicación con CNOT por 10 minutos aproximadamente). Condiciones: Protección Bloqueada. Instalaciones en Riesgo: Paulo Línea LAZL, HUP-San Vicente 1 o SCADA Huaplen. Temperamental de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Huaplen, Selector Local / Remoto Subestación (A disposición del Jefe de Faena), Bloques de protección MICOM P444 S1 de Paulo A1 (Realizado por personal de Transelac).	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 09:00	18-12-19 18:00	17-12-19 05:36	18-12-19 18:20		
2019090795	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E HUAPLEN	S/E HUAPLEN A1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Huaplen (Paulo A1 Sistema 1): Proyecto de integración de Alarmas de IDS al SCADA de Transelac. Configuración de nuevas alarmas de la protección MICOM P44 Sistema 1 del paulo A1. Configuración e integración de nuevas alarmas al controlador Microm C261 del paulo A1. Configuración de la IRT PMCS y pruebas simuladas de señales punto a punto con CNOT por integración de alarmas del paulo A1. (Pérdida de comunicación con CNOT por 10 minutos aproximadamente). Condiciones: Protección Bloqueada. Instalaciones en Riesgo: Paulo Línea LAZL, HUP-San Vicente 1 o SCADA Huaplen. Temperamental de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Huaplen, Selector Local / Remoto Subestación (A disposición del Jefe de Faena), Bloques de protección MICOM P444 S1 de Paulo A1 (Realizado por personal de Transelac).	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 09:00	18-12-19 18:00	17-12-19 05:36	18-12-19 18:20		
2019090794	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E CHARBUA	S/E CHARBUA K1	Otro Tipo de Trabajo	0	Atiende limitación técnica N°2019003114.	Bajo	Actividades: S/E Charhua: Reemplazo de protección de Paulo K1 (Sistema 1) Nota: Según SAP 55/2015. Instalaciones en Riesgo: línea 100 kV Charhua Entre Rios, C1. Temperamental de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Subestación Charhua, protección 21-21M de paulo K1 (sistema 1) Bloqueado.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 08:00	18-12-19 18:00	17-12-19 05:29	19-12-19 17:37		
2019090483	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E RAHUE		Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Rahue: Tendido y conexión de cable Ethernet entre equipo micro ondas, y equipo PMU, pruebas de comunicación a Nodo de Charhua. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 14:30	17-12-19 19:00	17-12-19 05:29	17-12-19 17:34		
2019090482	Subestación	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E RAHUE	otros: telecomunicación	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: S/E Piroquisan: Tendido y conexión de cable Ethernet en equipos micro ondas para comunicación de PMU de S/E Rahue a Nodo de Charhua. Restricciones: No hay. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno		17-12-19 10:00	17-12-19 14:00	17-12-19 05:29	17-12-19 17:25		

Reporte Desconexión/Intervención Subestación

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 279
Total registros Subestación: 147

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Subestación	Elemento(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Eleccion	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019087248	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E TARAPACÁ	BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP1 BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Tarapacá: Paflo IS Lavado de aislación	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: Paflo IS Lavado de aislación (S20, 8B05-1y 8B05-2), peletastas, catenars de los marcos de las barras principales, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento. Restricciones: Subestación Tarapacá, S20S, S20R, S20T1, S20T2, S20T3, S20T4 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 KV, Sección 2-Tarapacá Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 09:30	17-12-19 11:32	
2019087246	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E TARAPACÁ	S/E TARAPACÁ IS	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Tarapacá: Paflo IS Lavado de aislación	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: Paflo IS Lavado de aislación (S20, 8B05-1y 8B05-2), peletastas, catenars de los marcos de las barras principales, marcos de líneas, conforme al avance y a la dirección del viento. Restricciones: Subestación Tarapacá, S20S, S20R, S20T1, S20T2, S20T3, S20T4 No reconectar Instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 KV, Sección 2-Tarapacá Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 09:31	17-12-19 11:32	
2019087235	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E DIEGO DE ALMAGRO	S/E DIEGO DE ALMAGRO HS	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Diego de Almagro, paflo HS: Implementación por Proyecto de Normalización de Señales de Estados de Disconectores a Saca (Otra Capex No V)	Bajo	Actividades: S/E Diego de Almagro, paflo HS: Implementación por Proyecto de Normalización de Señales de Estados de Disconectores a Saca (Otra Capex No V). Restricciones: No hay Instalaciones en Riesgo: Barra 110 KV, Sección 1-D. Almagro o Barra 110 KV, Sección 2-D. Almagro o Paflo Transformación HT/D. Almagro o Paflo Línea UMS, ODA-Tatall. Temperalidad de los Riesgos: Durante los Trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del jefe de Faena: Subestación D. Almagro, Fusibles/TM de Telealimentación A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Fusibles/TM de Alim. motor 8B05-1B. A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Fusibles/TM de Alim. motor 8B05-2. A disposición del jefe de faena. Subestación D. Almagro, Fusibles/TM de Alim. motor 8B05-3. A disposición del jefe de faena.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 22:00	18-12-19 06:00	17-12-19 23:01	19-12-19 05:45	
2019087824	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E TARAPACÁ	BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP1 BA S/E TARAPACÁ 220KV-BP2	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Tarapacá: MPB. Lavado de aislación a equipos primarios.	Bajo	Actividades: S/E Tarapacá: MPB. Lavado de aislación a equipos primarios, aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transformación, marcos de línea de acuerdo al avance en las labores de lavado. Restricciones: Subestación Tarapacá, S20S, S20T, S20T2, S20R, S20S, S20S No reconectar Subestación Córdores, S20T1, S20T2 No reconectar Subestación Laguna, S20S, S20R No reconectar Subestación Central Tarapacá, S20TV, S2-18BA01, S2-18BB01, S20T, S20P1 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 KV, Sección 2-Tarapacá Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:56	17-12-19 17:20	
2019087310	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSEMEL	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E DUQUECO	S/E DUQUECO B4	Roca y poda franja verde-umbra	0	Bloqueo de reconexión a interruptor S204 de S/E Duqueco a solicitud de Palmucho S.A por trabajos de roca y corte de árboles en franja de 60 m Duqueco-Pargal de su propiedad.	Riesgo no inherente a empresa propietaria del paflo. Trabajos programados por terceros en sus instalaciones.	Bloqueo de reconexión a interruptor S204 de S/E Duqueco a solicitud de Palmucho S.A por trabajos de roca y corte de árboles en franja de 60 m Duqueco-Pargal de su propiedad.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:28	17-12-19 18:45	
2019085272	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSEMEL	Intervención	Origen Interno	Programada	S/E PARINACOTA	otros: tendido_cable	Obras Civiles	0	Trabajos se realizaran en patios 13.8 KV-68KV-220 KV y Autotransformadores: Desplazación y señalización de zona de trabajo. Remate de obras civiles, confección de extensión de MPT y chisotes, confección de banco de ductos, instalación de cámaras eléctricas y canalizaciones, montaje de estructuras de equipos primarios, montaje de equipos, tendido de cables BT, conexión de banco de ductos a trinchera existentes, pruebas eléctricas a equipos primarios. Trabajos se realizaran en Sala de Mando: Retiro de tapas canchales, tendido de cables de control y fuerza, preparación, medición con megger y marcado de cables de fuerza, tendido y armado de cables al interior de armarios nuevos, pruebas punto a punto y conexionado en armarios nuevos y existentes. Trabajos en paflo SKV Setai: canalizaciones y fundaciones de plancha operador, montaje de disyuntor CPT, tendido de cables de equipos a sala de control y paflo, conexión de cables a circuitos de control y protección en paflo sky solar y sala de mando, pruebas de equipos AT y pruebas de control.	Trabajo presenta bajo riesgo.	Condiciones Operacionales: Deshabilitar reconexión automática de S22 en S/E Cordoba. Deshabilitar reconexión automática de S20S, S20R, S20R en S/E Parinacota. Señalización de S2CE1, S2CE2 y S2CT1 en S/E Parinacota.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 19:00	17-12-19 07:52	17-12-19 18:52	
2019085230	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSEMEL	Desconexión	Origen Interno	Programada	S/E PARINACOTA	S/E PARINACOTA 13.8 KV	Otro Tipo de Trabajo	0	RETIRO DE CABLE DE PODER S2CE1, RETIRO DE PUENTES MT, DEMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE CABLE DE PODER MT, DEMONTAJE Y MONTAJE EQUIPO INTERRUPTOR DE PODER S2CE1, T2CE1 Y RISE, BICE1, DEMONTAJE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE INTERRUPTOR DE PODER, TENDIDO DE CABLE MT, PRUEBAS Y CONEXIONADO, TENDIDO DE CABLE BT, PRUEBAS Y CONEXIONADO.	NO HAY RIESGOS MAYORES.	ABBR: S2CT1, BICE1, BICE1, BICE2 Y BRCSA-F. VERIFICAR ABIERTOS S2CE1 Y S2CE2.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 16:00	17-12-19 08:53	17-12-19 16:42	
2019086479	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALUPIN	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E RIO TOLTEN	S/E RIO TOLTEN IJ	Otro Tipo de Trabajo	0	A través de S20S S&C2 empresa Transelc solicita no reconectar al interruptor S201 de S/E Rio Tolten sin previa coordinación con el CNOT, esto debido a trabajos de corte y poda de árboles en línea 220 KV Canto - Cautín, mo. A.	Trabajo a solicitud de Transelc quien debe indicar riesgos asociados.	S/E Rio Tolten: Interruptor S201 posee deshabilitada la reconexión automática.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 09:00	17-12-19 18:00	17-12-19 10:57	17-12-19 17:28	
2019086825	Subestacion	Ejecución Exitosa	TRANSCRUCATAYO S.A	Intervención	Origen Externo	Programada	S/E PICHIRAHUE	S/E PICHIRAHUE IJ	Otro Tipo de Trabajo	0	Corte y poda de árboles en línea 220 Kv Pichiripulli - Rahue C2	Bajo riesgo, ya que es un trabajo fuera de la subestación Pichirahue, específicamente en línea de Transelc (línea 220 Kv Pichiripulli - Rahue C2)	A solicitud de transelc S20P 8B07 Corte y poda, NO reconectar S201 sin previo aviso al CNOT.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 09:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:59	17-12-19 19:58	

Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14

Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros Central: 279

Total registros Central Generadora: 26

Numero	Central Generadora	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Plan Programado	Central	Unidad(es)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva	Fecha Efectiva
201909298	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES GENER	Intervención	Origen Interno	Programada	TER VENTANAS II	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	300	Falla en sistema transporte de extracción de cenizas.	Bajo riesgo, se toman las medidas necesarias para ejecutar en forma segura.	Falla en sistema transporte de extracción de cenizas.	No tiene consumo afectado	ninguno	UF (Unidad con limitación forzada)	DF (Desconexión Forzada)	17-12-19 09:00	17-12-19 09:00	17-12-19 09:00	17-12-19 13:30	
201909061	Central Generadora	Ejecución Exitosa	AES GENER	Intervención	Origen Interno	Programada	TER VENTANAS II	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	208	Medición y monitoreo de niveles de ruidos ambientales. Unidad debe permanecer a plena carga durante la medición.	Bajo riesgo, las pruebas se realizarán tomando todas las medidas de seguridad.	Medición y monitoreo de niveles de ruidos ambientales. Unidad debe permanecer a plena carga durante la medición.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	17-12-19 08:00	18-12-19 08:00	17-12-19 08:08	18-12-19 09:45	
201909048	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ANGAMOS	Intervención	Origen Interno	Programada	TER ANGAMOS	TER ANGAMOS U2	Otro Tipo de Trabajo	200	Prueba de válvulas de turbina	Riesgo bajo de acuerdo a la actividad	Unidad ANG2 opera en 200 MW en CFW ni AGC.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	17-12-19 09:00	17-12-19 12:00	17-12-19 09:26	17-12-19 11:48	
201909078	Central Generadora	Ejecución Exitosa	BARICK GENERACIÓN	Intervención	Origen Interno	Programada	TER PUNTA COLORADA	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	16,3	Pruebas técnicas. Medición de gases y material particulado. Considera pruebas con carga en 16,3 MW por una ventana de 4 horas dentro del periodo informado. Condiciones requeridas: A disposición la falla de Faena Unidad 1 Térmica Punta Colorado.	El riesgo del trabajo es bajo.	Pruebas técnicas. Medición de gases y material particulado. Considera pruebas con carga en 16,3 MW por una ventana de 4 horas dentro del periodo informado. Condiciones requeridas: A disposición la falla de Faena Unidad 1 Térmica Punta Colorado.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	17-12-19 10:00	17-12-19 20:00	17-12-19 12:25	17-12-19 18:51	
201909273	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CEUSOSA ARAUCO	Desconexión	Origen Interno	Programada	TER NUEVA ALDEA III	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	0	Detener el equipo para enfriarlo por 36 horas y poder inspeccionar debido a ruido extraño.	Se decide detener el equipo para enfriarlo por 36 horas y poder inspeccionar debido a ruido extraño.	Se encuentra un ruido extraño, por lo tanto se decide detener el equipo para enfriarlo por 36 horas y poder inspeccionar.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Unidad desconectada con limitación forzada)	DF (Desconexión Forzada)	17-12-19 21:00	19-12-19 21:00	17-12-19 21:00	20-12-19 12:45	
201908080	Central Generadora	Ejecución Exitosa	CMPC PAPELES CONSUELA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER CMPC CONSUELA	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	40	Se necesita sincronizar Unidad Generadora para realizar pruebas de validación del CMDS de Cogenación a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).	Riesgo bajo, se necesita sincronizar Unidad Generadora para realizar pruebas de validación del CMDS de Cogenación.	Se necesita sincronizar Unidad Generadora a solicitud de la Superintendencia del Medio Ambiente para validación del CMDS de Cogenación (MP-Hac/CO-03-P) bajo.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 15:40	17-12-19 17:44	
201909017	Central Generadora	Ejecución Exitosa	COCHANE	Intervención	Origen Interno	Programada	TER COCHANE	TER COCHANE U1	Otro Tipo de Trabajo	274,95	Pulverizador de carbon "C" antiexplosivo por fuerte ruido y altas vibraciones en mesa de molinos.	Riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de seguridad.	Unidad opera sin respaldo de pulverizador.	No tiene consumo afectado	ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)	RO (Unidad con Restricción Operativa)	17-12-19 07:00	20-12-19 20:00	17-12-19 06:57	23-12-19 18:35	
201909064	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELECTRICA PANGLOSSPILLI	Intervención	Origen Interno	Programada	HE PILMAQUÉN	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	40	Falla en recinto de 5V Osorno bajo línea 66 KV. Pilmaquén-Osorno Cho. 3, que consiste en instalación y cables de conductores.	El riesgo es bajo porque se toman todas las medidas de seguridad.	Línea de 66 KV Pilmaquén-Osorno Cho. 3 (Intervención a la Redacción) en 5V Pilmaquén. Ver 79/282 a posición Desconexión.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 08:10	17-12-19 20:00	
201909062	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ELECTRICA PANGLOSSPILLI	Intervención	Origen Interno	Programada	HE PILMAQUÉN	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	40	Falla en recinto de 5V Osorno bajo línea 66 KV. Pilmaquén-Osorno Cho. 3, que consiste en instalación y cables de conductores.	El riesgo es bajo porque se toman todas las medidas de seguridad.	Línea de 66 KV Pilmaquén-Osorno Cho. 3 (Intervención a la Redacción) en 5V Pilmaquén. Ver 79/282 a posición Desconexión.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 08:10	17-12-19 20:00	
201909047	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACION	Intervención	Origen Interno	Programada	HE ANTUCO	HE ANTUCO U1	Otro Tipo de Trabajo	160	Medición de vibraciones para determinar el mismo técnico y así evitar daños en la Turbina.	Medición de vibraciones Unidad N°1 Riesgo bajo.	Sin comentarios.	No tiene consumo afectado	ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)	RO (Unidad con Restricción Operativa)	17-12-19 12:00	17-12-19 16:00	17-12-19 12:10	17-12-19 18:35	
201909038	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENEL GENERACION	Desconexión	Origen Interno	Programada	TER HUASCO	TER HUASCO U5	Otro Tipo de Trabajo	0	U/S Huasco - Mantenimiento normal a SNTS. Trabajos programados por Translec. Ver 79/282 a posición Desconexión.	Bajo riesgo para el SEN, se toman las medidas para minimizar riesgos.	Se genera de curso forzoso para no interferir en las faenas de Translec.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:52	17-12-19 16:26	
201909074	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENERGIA CERRO EL MORADO	Desconexión	Origen Interno	Programada	PPV DOÑA CARMEN SOLAR	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	0	Intervención desconector B01-2, debido a punto caliente en la fase 1 del desconector B01-2.	Riesgo asociado a los trabajos alto, ya que se trabajara en las cercanías de Líneas energizadas.	Se requiere abrir desconector B01-2 para intervenir desconector, debido a punto caliente en la fase 1 del desconector B01-2.	No tiene consumo afectado	ninguno	DN (Desconectada Normal)	DN (Desconectada Normal)	17-12-19 18:00	18-12-19 06:00	17-12-19 17:57	18-12-19 07:35	
201909011	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	Desconexión	Origen Interno	Programada	TER MEILLONES	TER MEILLONES CTMS-TV TER MEILLONES CTMS-TG	Otro Tipo de Trabajo	0	Cambio de filtros de entrada al compresor (intake) por alta diferencial.	El trabajo no reviste mayor riesgo, pero se mantendrá la unidad en servicio hasta la posibilidad de una inspección con alta tasa de carga y desengrase de la unidad.	Faena tendrá una duración aproximada de 10 horas.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 07:16	17-12-19 22:43	
201909299	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	TER MEILLONES	TER MEILLONES CTMS-TV TER MEILLONES CTMS-TG	Otro Tipo de Trabajo	130	Inspección y/o reparación de bomba agua de circulación PAC11, por alta temperatura desconecta "N".	Riesgo Bajo, se toman las precauciones y ajusta carga para minimizar riesgos.	Unidad se mantendrá limitada hasta alrededor de las 08:00 Hrs. del 17-12-2019.	No tiene consumo afectado	ninguno	UF (Unidad con limitación forzada)	UF (Unidad con limitación forzada)	17-12-19 00:30	17-12-19 08:00	17-12-19 00:30	18-12-19 00:48	
201909148	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	Intervención	Origen Interno	Programada	TER TOCOPILA	TER TOCOPILA U55	Otro Tipo de Trabajo	305	Medición de material particulado de acuerdo a norma vigente.	Riesgo bajo. Unidad estable en carga programada.	Sin observaciones.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	17-12-19 20:00	18-12-19 08:00	18-12-19 15:45	20-12-19 09:15	
2019091309	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENGIE	Desconexión	Origen Interno	Programada	PPV PAMPA CANADONES	CENTRAL COMPLETA	Mantenimiento preventivo	0	Reemplazo de módulos y repuestos de inversores. Trabajo en personal de ABE.	Condiciones: •Desconexión Inversores A1, A2, B1 y B2. •Apertura interruptor S2E1, apertura desconector B01 y cierre B01-1 (5V Chascl) •Apertura interruptor S2E2, apertura desconector B02 y cierre B02-1 (5V Chascl) •Apertura desconector B01-1 y cierre desconector B01-1 (cable en PAB) •Apertura desconector B02 y cierre desconector B02-1 (cable en PAB).	No tiene consumo afectado	ninguno	DN (Desconectada Normal)	DN (Desconectada Normal)	17-12-19 00:00	17-12-19 23:00	17-12-19 09:18	17-12-19 16:21		
2019091282	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ENLASA	Intervención	Origen Externo	Programada	TER SAN LORENZO DE O. DE ALVARADO	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	62,2	A solicitud de Translec se SODI N° 636 están solicitada el bloque de trip de protección bahn 878 y auxiliar 869 por trabajos de incorporación de bahía puño 65 ELETTRANS y realización de pruebas según estándares de Translec.	El riesgo es bajo porque es un trabajo habitual para la cual las instalaciones están diseñadas y el personal capacitado para ejecutar este tipo de trabajo y se toman las medidas de seguridad que corresponden a los trabajos a riesgo.	El Trabajo requiere el ingreso a la caseta de Enlase para realizar el Bloqueo el cual sera efectuado por personal de Translec.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 10:12	17-12-19 22:16	
201909011	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GASATACAMA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER TABAPACA	TER TABAPACA CTIM	Otro Tipo de Trabajo	60	Limpieza capes condensador, debido a ensuciamiento intermitente, se requiere unidad limitada en 50 MW.	El riesgo es bajo porque se toman todas las medidas de seguridad.	No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)	RO (Unidad con Restricción Operativa)	17-12-19 08:10	17-12-19 12:00	17-12-19 08:10	17-12-19 13:37	
201909042	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GASATACAMA	Intervención	Origen Interno	Programada	TER ATACAMA	TER ATACAMA CCS-TEL	Otro Tipo de Trabajo	120	Verificación Cambio de Combustible Líquido a 3000 RPM Unidad TGS.	Riesgo Bajo. Trabajos programados y supervisados en Terreno.	Sin Comentarios.	No tiene consumo afectado	ninguno	N (Conectada Normal)	N (Conectada Normal)	17-12-19 20:00	17-12-19 24:00	17-12-19 12:46	17-12-19 13:28	
2019091205	Central Generadora	Ejecución Exitosa	GEOTERMICA DEL NORTE	Desconexión	Origen Interno	Programada	GEO CERRO PABELLON	GEO CERRO PABELLON U2	Otro Tipo de Trabajo	0	Desaople de turbina CW en DEC-2, para realizar trabajos en preheator CW DEC2.	Nivel de riesgo bajo.	N/A	No tiene consumo afectado	ninguno	DN (Desconectada Normal)	DN (Desconectada Normal)	17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 08:59	17-12-19 20:15	
201908562	Central Generadora	Ejecución Exitosa	ORAZUL ENERGY CHILE HOLDING	Intervención	Origen Interno	Programada	TER YUNGAY	TER YUNGAY U2	Otro Tipo de Trabajo	52,09	Prueba de verificación de Mínimo Técnico Unidad N°2, de acuerdo a lo establecido en el Anexo NT Determinación de Mínimo Técnico en Unidades Generadoras.	Se considera un riesgo bajo por tratarse de una Prueba de verificación de Mínimo Técnico.	Prueba de verificación de Mínimo Técnico Unidad N°2, de acuerdo a lo establecido en el Anexo NT Determinación de Mínimo Técnico en Unidades Generadoras.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Prueba Operacional)	PO (Prueba Operacional)	17-12-19 09:00	17-12-19 17:00	17-12-19 09:07	17-12-19 17:04	
2019093402	Central Generadora	Ejecución Exitosa	RIO TRANQUILLO	Intervención	Origen Interno	Programada	HP HORINTOS	HP HORINTOS U5	Otro Tipo de Trabajo	21	Cambio de Flujómetro en Bomba N°1 (FV) en Sistema de Refrigeración Alberta.	Bajo	Se requiere realizar cambio de Flujómetro en Bomba N°1 (FV) en Sistema de Refrigeración Alberta. El cual está afectando a la disponibilidad de dicha Bomba. Si llegase a fallar la Bomba N°2, la UC se quedaría en Sistema de Refrigeración abierta y a la vez no enfriaría el Sistema de Refrigeración Correlato, por lo cual la UC podría salir fuera de servicio por alta temperatura.	No tiene consumo afectado	ninguno	RO (Unidad con Restricción Operativa)	RO (Unidad con Restricción Operativa)	17-12-19 11:00	17-12-19 23:59	17-12-19 12:17	17-12-19 17:35	
201909292	Central Generadora	Ejecución Exitosa	RUCA TAYO	Desconexión	Origen Interno	Programada	HP RUCA TAYO	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	0	Inspección del sello de eje de la unidad generadora.	Bajo riesgo, unidad desconectada del sistema, se realizará revisión del sello de eje de la unidad generadora.	Inspección de estado del sello de eje de la unidad generadora.	No tiene consumo afectado	ninguno	DF (Desconexión Forzada)	DF (Desconexión Forzada)	17-12-19 14:00	17-12-19 18:00	17-12-19 13:57	17-12-19 21:44	
2019090178	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED	Intervención	Origen Interno	Programada	TER CONCÓN	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	2,3	Trabajos relacionados con pruebas con carga correspondiente al mes de Diciembre.	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensual, correspondientes al mes de Diciembre.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Unidad en prueba operacional solicitada por la SODI)	PO (Unidad en prueba operacional solicitada por la SODI)	17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 11:00	17-12-19 11:33	
2019090167	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED	Intervención	Origen Interno	Programada	TER LAS VEGAS	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	2	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensuales.	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensual, correspondientes al mes de Diciembre.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Unidad en prueba operacional solicitada por la SODI)	PO (Unidad en prueba operacional solicitada por la SODI)	17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 12:50	17-12-19 13:35	
2019090166	Central Generadora	Ejecución Exitosa	TECNORED	Intervención	Origen Interno	Programada	TER PLACILLA	CENTRAL COMPLETA	Otro Tipo de Trabajo	2,5	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensuales, correspondientes al mes de Diciembre.	Riesgo bajo, trabajo controlado y planificado.	Trabajos relacionados con pruebas con carga mensual, correspondientes al mes de Diciembre.	No tiene consumo afectado	ninguno	PO (Unidad en prueba operacional solicitada por la SODI)	PO (Unidad en prueba operacional solicitada por la SODI)	17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 11:57	17-12-19 12:15	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 279
Total registros Línea: 106

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramite(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicionales	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
201908709	Línea	Ejecución Exitosa	ST5	Intervención	Origen Externo	Programada	PLAUCO - OSDORNO 66KV	PLAUCO - ESTRUCTURA AT23657 66KV C1 ESTRUCTURA AT23657 - OSDORNO 66KV C1 PLAUCO - ESTRUCTURA AT23657 66KV C2 ESTRUCTURA AT23657 - OSDORNO 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomendar líneas 66 KV Plaza Osorno N°1 y N°2 por faenas en recinto de SE Osorno que consiste en la instalación y extra de contenedores cercanos a línea AT	el riesgo del trabajo es que opere la línea mientras se realizan los trabajos	No Hay	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 08:47	17-12-19 13:40
2019091013	Línea	Ejecución Exitosa	TEN	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS CHANGOS - CUMBRE 500KV C1	LOS CHANGOS - CUMBRE 500KV C1 LOS CHANGOS - CUMBRE 500KV C2	Lavado de Aislación	0	Se realizará lavado de aislación circuitos 2 en tramo de Línea entre 218 - 827 de 500KV Los Changos - Cumbre	Riesgo de flashover en instalaciones mientras se realiza lavado.	Se realizará lavado de aislación en Línea 500KV circuitos 2 Los Changos - Cumbre	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 07:00	17-12-19 18:00	17-12-19 07:50	17-12-19 16:37
2019091107	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DON GOYO - LA CEBADA 220KV	TAP TALUNAY - LA CEBADA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras E 287 A e 302.	Bajo	Actividades: Pre armado de estructura a un costado de línea empujando y montaje de postes auxiliares (circuito doble). Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras E 287 A e 302. Restricciones: Terreno, S2 J2 S/E La Cebada con bloqueo a la recomendar inmovilizado Subestación F. Aislac. S24 con bloqueo a la recomendar inmovilizado Terreno, S2 J4 S/E La Cebada con bloqueo a la recomendar inmovilizado Terreno, S2 J2 S/E Talunay con bloqueo a la recomendar inmovilizado Terreno, S2 J4 S/E Don Goyo con bloqueo a la recomendar inmovilizado Instalaciones en Riesgo: I 220KV La Cebada - Don Goyo C2 Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación F. Aislac. E 287 A e 302 Bloqueo jefe de faena. Trabajos a nivel de piso. Mantener distancia a con equipos móviles a estructura en servicio.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 14:32	17-12-19 20:15	
2019091510	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - POLPAICO 220KV	CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C1 TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Enel Distribución y Catibin.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Palo 16. Restricciones: No recomendar interruptores asociados a la Barra de 220 KV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y a la línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 KV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 10:30	17-12-19 12:00	17-12-19 11:44	17-12-19 14:25	
2019091509	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - POLPAICO 220KV	CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C2 TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Enel Distribución y Catibin.	Bajo	Actividades: S/E Polpaico: Lavado de aislación de las cadenas de aisladores y de los equipos primarios que conforman la instalación Palo 17. Restricciones: No recomendar interruptores asociados a la Barra de 220 KV sección 1 y 2 de S/E Polpaico y a la línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Barra de 220 KV sección 1 o 2 de S/E Polpaico o línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Delimitación de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 10:00	17-12-19 15:00	17-12-19 14:26	17-12-19 15:26	
2019091402	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C4 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4	Otro Tipo de Trabajo	0	No Hay.	Bajo	Actividades: Roca, corte y posta de árboles bajo conductores. Restricciones: No recomendar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:39	17-12-19 18:04	
2019091401	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV C3 ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3	Otro Tipo de Trabajo	0	No Hay.	Bajo	Actividades: Roca, corte y posta de árboles bajo conductores. Restricciones: No recomendar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena 3 y 4. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena 3 o 4. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:39	17-12-19 18:04	
2019091479	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2 EL RODEO - TAP CENTRA SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRA SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No Hay.	Bajo	Actividades: Medición de malta a tierra en estructuras. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 17:30	17-12-19 09:10	17-12-19 17:32	
2019091478	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1 EL RODEO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No Hay.	Bajo	Actividades: Medición de malta a tierra en estructuras. Restricciones: Sin restricciones. Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 17:30	17-12-19 09:10	17-12-19 17:32	
2019091245	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CARRERA PINTO - SECCIONADORA SAN ANDRES 220V L1	CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E Carrera Pinto: A solicitud de SASEA, trabajos previos a la PEL para implementación de integraciones asociadas al proyecto de los nuevos pafos en San Andrés.	Bajo	Actividades: S/E Carrera Pinto: A solicitud de SASEA, tendido de cable de fibra óptica monomodo, desde estructura portillo de la salida de línea circuito 2 propiedad de SASEA hasta caudal de control de TRANSELEC Palo 102 C1 con trabajos de fideles y preinstalación de la nueva fibra óptica, para la implementación del futuro segundo enlace de comunicación de integración de propiedad de SASEA sobre la línea 220 KV San Andrés-Carrera Pinto C1 de propiedad de TRANSELEC e instalación y montaje de nuevo gabinete. Tendido de cables y alambrados, para implementar la nueva integración TPOC-01 de SASEA en la Caseta de control Palo 102 - 111, de TRANSELEC y sin conectar, lado de TRANSELEC para habilitar el futuro segundo enlace de comunicación de integración de propiedad de SASEA sobre la línea 220 KV San Andrés-Carrera Pinto C1 de propiedad de TRANSELEC. Proyecto de Conexión 1216 Reducción Secc Línea 1 a 120KV Cardones y C. Pinto en S/E San Andrés - de SASEA. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: Barra 220 KV, Sección 1-C. Pinto o Barra 220KV, Sección 2-C. Pinto o S.A.A. C.C. C. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, T/M de S.A.A. C.C. reserva a disposición del jefe de faena	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	19-12-19 18:00	17-12-19 11:07	19-12-19 20:29	
2019090956	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Externo	Programada	CRUCERO - CONCHI 220KV	CRUCERO - EST. 179 220KV C1 EST. 179 - EST. 274 A 220KV C1 EST. 274 A - CONCHI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	A solicitud de ENGIE, Restricción a la recomendar en la línea 220 KV Crucero - Conchi por lavado de aisladores con línea energizada.	Bajo	Actividades: A solicitud de Engie restricción en la línea por lavado de aisladores con línea energizada. Restricciones: Subestación Crucero, S218 con bloqueo a la recomendar inmovilizado Instalaciones en Riesgo: I 220KV Crucero Conchi, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 08:46	17-12-19 15:13	
2019090808	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - LAJA 66KV	CHARRUA - TAP PARQUE EDUCO EL MATEN 66KV C1 TAP PARQUE EDUCO EL MATEN - LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomendar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Instalación de perimetra Grupo N° 1. Restricciones: Bloqueo a la recomendar. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 KV Charra - Laja, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 18:44	
2019090803	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - LAJA 66KV	CHARRUA - TAP PARQUE EDUCO EL MATEN 66KV C1 TAP PARQUE EDUCO EL MATEN - LAJA 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No recomendar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Instalación de perimetra Grupo N°2. Restricciones: Bloqueo a la recomendar. Instalaciones en Riesgo: Línea 66 KV Charra - Laja, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 20:05	
2019090644	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - RANGAGUA 154KV	ALTO JAHUEL - VILLASICA 154KV C2 VILLASICA - TAP TUNCHE 154KV C2 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2 TAP TUNCHE - RANGAGUA 154KV C2 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Roca, corte y posta de árboles bajo conductor. Restricciones: No recomendar interruptores asociados a la línea de 154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 18:01	
2019090643	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - RANGAGUA 154KV	ALTO JAHUEL - VILLASICA 154KV C1 VILLASICA - TAP PINE 154KV C1 TAP PINE - TAP TUNCHE 154KV C1 TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1 TAP TUNCHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1 TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1 TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con CGE.	Bajo	Actividades: Roca, corte y posta de árboles bajo conductor. Restricciones: No recomendar interruptores asociados a la línea de 154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 154 KV Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel circuito 1 o 2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 18:01	
2019090637	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L2	ANCOA - EL RODEO - ALTO JAHUEL 500KV L2 C1 ANCOA - EL RODEO 500KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No Hay.	Bajo	Actividades: Roca de tranga de salvatumben en estructuras. Restricciones: No recomendar los interruptores asociados a la línea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel N° 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel N°2. Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 18:02	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 279
Total registros Línea: 105

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Ejecución	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019090629	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1	ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No hay.	Bajo	Actividades: Inspección de estado de cables en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel 1. Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 KV Ancoa - Alto Jahuel 1. Temperatura de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-18:03	
2019090636	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - LA CEBADA 220KV	PAN DE AZÚCAR - LA CEBADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Evaluación de corrosión con tregado en estructuras Tramo 02: EST3 a EST6	Bajo	Actividades: Inspección y medición de corrosión en estructuras, Evaluación de corrosión con tregado en estructuras Tramo 02: EST3 a EST6. Restricciones: Subestación D - Ascóar, 52 J4 con bloqueo a la recomend inmovilizado Terreno, S/E La Cebada- 52 J4 con bloqueo a la recomend inmovilizado Terreno, S/E Don Goyo 52 J4 con bloqueo a la recomend inmovilizado Terreno, S/E Talvey, 52 L6 con bloqueo a la recomend inmovilizado Terreno, S/E La Cebada- 52 J4 con bloqueo a la recomend inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV La Cebada- Pan De Azúcar, C1 o L 220KV La Cebada - Don Goyo C2 Temperatura de los Riesgos: Durante de los trabajos Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:54	17-12-19-20:15	
2019090595	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - POLPAICO 220KV	CERRO NAVIA - TAP LAMPÁ 220KV C1 TAP LAMPÁ - POLPAICO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con ENEL Distribución.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para niveles de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Temperatura de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: Suficiencia de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:29	17-12-19-17:34	
2019090594	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - POLPAICO 220KV	CERRO NAVIA - TAP LAMPÁ 220KV C1 TAP LAMPÁ - POLPAICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con ENEL Distribución.	Bajo	Actividades: Trabajos programados para niveles de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Temperatura de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: Suficiencia de la zona de trabajo.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:29	17-12-19-17:34	
2019090562	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	MATINCILLO - CARDONES 220KV L2	MATINCILLO - CARDONES 220KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 97 a 330.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación emergrada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION ESTR. 97 a 330. Restricciones: Subestación Matencillo, 52 J2 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Matencillo, 52 J8 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la recomend inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Matencillo-Cardones, C2 o L 220KV Matencillo-Cardones, C1 Temperatura de los Riesgos: Durante de los trabajos Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:58	17-12-19-21:15	
2019090581	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	MATINCILLO - CARDONES 220KV L2	MATINCILLO - CARDONES 220KV L2 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 97 a 330.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación emergrada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION ESTR. 97 a 330. Restricciones: Subestación Matencillo, 52 J2 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Matencillo, 52 J8 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la recomend inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Matencillo-Cardones, C2 o L 220KV Matencillo-Cardones, C1 Temperatura de los Riesgos: Durante de los trabajos Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:58	17-12-19-21:15	
2019090572	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - POLPAICO 220KV	CERRO NAVIA - TAP LAMPÁ 220KV C1 TAP LAMPÁ - POLPAICO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos a solicitud de Enel Distribución, coordinados debidamente con SDO.	Bajo	Actividades: Montaje de nueva estructura tipo TAP y desmontaje de estructura 40, por obra de Enel y nueva S/E Lampá. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Temperatura de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:29	17-12-19-22:02	
2019090571	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CERRO NAVIA - POLPAICO 220KV	CERRO NAVIA - TAP LAMPÁ 220KV C2 TAP LAMPÁ - POLPAICO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos a solicitud de Enel Distribución, coordinados debidamente con SDO.	Bajo	Actividades: Montaje de nueva estructura tipo TAP y desmontaje de estructura 40, por obra de Enel y nueva S/E Lampá. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 o 2. Temperatura de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:29	17-12-19-22:02	
2019090525	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - EL RODIO 220KV C2	ALTO JAHUEL - EL RODIO 220KV C2 EL RODIO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2 TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Santa Marta.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temperatura de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-00:39	17-12-19-17:34	
2019090524	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ALTO JAHUEL - CHENA 220KV	ALTO JAHUEL - EL RODIO 220KV C1 EL RODIO - CHENA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Coordinado con Santa Marta.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación en estructuras. Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena circuito 1 y 2. Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 KV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2. Temperatura de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-17:34	
2019090335	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	PEHUENCHE - CANAL MELADO - ANCOA 220KV	PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Trazo bajo la línea emergrada. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Pehuénche-Canal Melado-Ancosa 1. Temperatura de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 220 KV Pehuénche-Canal Melado-Ancosa 1.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:44	17-12-19-19:13	
2019090999	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DON HECTOR - MATINCILLO 220KV	DON HECTOR - MATINCILLO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 491 a 524.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación emergrada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION ESTR. 491 a 524. Restricciones: Subestación Don Héctor, 52 J5 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Matencillo, 52 J5 con bloqueo a la recomend inmovilizado Terreno, Tap OFF El Romero 5221 con bloqueo a la recomend inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Don Héctor-Matencillo, C2 o L 220KV Don Héctor-Matencillo, C1 Durante de los trabajos Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:58	17-12-19-19:43	
2019090998	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	DON HECTOR - MATINCILLO 220KV	DON HECTOR - MATINCILLO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 491 a 524.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación emergrada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION ESTR. 491 a 524. Restricciones: Subestación Don Héctor, 52 J5 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Don Héctor, 52 J5 con bloqueo a la recomend inmovilizado Subestación Matencillo, 52 J5 con bloqueo a la recomend inmovilizado Terreno, Tap OFF El Romero 5221 con bloqueo a la recomend inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV Don Héctor-Matencillo, C2 o L 220KV Don Héctor-Matencillo, C1 Durante de los trabajos Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueo del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:58	17-12-19-19:43	
2019090970	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CARRERA PINTO - SECCONADORA SAN ANDRES 220V L1	CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Proyecto de Conexión 1216 Reubicación Secc. Línea 1 a 220KV Cardones y C. Pinto en S/E San Andrés de SASEA.	Bajo	Actividades: S/E San Andrés: Medición de aportes por fases de equipos OPAT en Filtrós de acoplamiento enlaza San Andrés - Carrera Pinto. S/E Carrera Pinto: Medición de aportes por fases de equipos OPAT en Filtrós de acoplamiento enlaza San Andrés - Carrera Pinto. Proyecto de Conexión 1216 Reubicación Secc. Línea 1 a 220KV Cardones y C. Pinto en S/E San Andrés, de SASEA. Restricciones: No hay. Instalaciones en Riesgo: L 220KV San Andrés-Carrera Pinto, C1. Temperatura de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloqueo del Jefe de Faena: Subestación C. Pinto, Switch de mantenimiento TPOP-03 Desconectado. Terreno, San Andrés: Switch de mantenimiento TPOP-03 Desconectado.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-13:00	17-12-19-18:00	17-12-19-13:49	17-12-19-20:15	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Extensa, Ejecución Extensa
Total registros General: 279
Total registros Línea: 106

	Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramite(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Actividades	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
201908968	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	SECCIONADORA SAN ANDRES- CARDONES 220KV L1	SAN ANDRES- CARDONES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	S/E San Andrés: Medición de aportes por fases de equipos ONAT en fillos de acoplamiento entre Cardones- San Andrés. Proyecto de Conexión 1216-Reducción Seccionamiento Líneas 1 x 220KV Cardones y C. Pto en S/E San Andrés de SASA.	Bajo	Actividades: S/E San Andrés: Medición de aportes por fases de equipos ONAT en fillos de acoplamiento entre Cardones- San Andrés. Proyecto de Conexión 1216-Reducción Seccionamiento Líneas 1 x 220KV Cardones y C. Pto en S/E San Andrés de SASA. Restricciones: No hay instalaciones en Riesgo. L 220KV Cardones-San Andrés, C1. Temperalidad de los Riesgos: Al inicio. Durante de los Trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: Subestación Cardones, Switch Mantenimiento TPO-02 Desconectado. Terreno: S/E San Andrés: Switch Mantenimiento TPO-02 Desconectado.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 13:00	17-12-19 12:10	17-12-19 13:49	
201908933	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESSES - ITAHUE 154KV EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 TAP RIO MELADO - VARIANTE EL COLORADO 154KV C2 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C2		Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Corte de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 o Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 a Circuito 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:43	17-12-19 21:42	
201908932	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESSES - CURILINQUE 154KV C1 CURILINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1		Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Corte de árboles próximo a instalación energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 o Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 a Circuito 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:43	17-12-19 21:42	
201908924	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESSES - ITAHUE 154KV EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 TAP RIO MELADO - VARIANTE EL COLORADO 154KV C2 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C2		Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 o Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 a Circuito 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:44	17-12-19 18:05	
201908923	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESSES - CURILINQUE 154KV C1 CURILINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1		Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 o Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 a Circuito 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:45	17-12-19 18:05	
201908914	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	PEHUENCHE - ANCOA 220KV	PEHUENCHE - ANCOA 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Pehuénche Canal Melado-Anco 1 o Pehuénche-Anco 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 220 KV Pehuénche Canal Melado-Anco 1 y Pehuénche-Anco 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:44	17-12-19 17:25	
201908913	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	PEHUENCHE - CANAL MELADO - ANCOA 220KV	PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1 TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1 CANAL MELADO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Pehuénche Canal Melado-Anco 1 o Pehuénche-Anco 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 220 KV Pehuénche Canal Melado-Anco 1 y Pehuénche-Anco 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:44	17-12-19 17:25	
201908907	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	ANCOA - ALTO JAHEL 500KV L1	ANCOA - ALTO JAHEL 500KV L1 C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Anco-Alto Jahué, 1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 500 KV Anco-Alto Jahué, 1.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:44	17-12-19 17:15	
201908901	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 500 KV Entre Río-Anco 1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 500 KV Entre Río-Anco 1.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:39	17-12-19 18:06	
201908890	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - LAS COMPANIAS 110KV	PAN DE AZÚCAR - LAS COMPANIAS 110KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	CORTA Y/O PODA DE ARBOLES ENTRE ESTRUCTURAS 32 a 34	Bajo	Actividades: Corta y poda, CORTA Y/O PODA DE ARBOLES ENTRE ESTRUCTURAS 32a34 Restricciones: Subestación P. Anzcar, 52H2 con bloqueo a la recomen inmovilizado Subestación Campanas, 52H3 con bloqueo a la recomen inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 110KV Pan De Azúcar-Las Compaias, C1 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:55	17-12-19 20:15	
201908871	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESSES - TAP RIO MELADO 154KV C2 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2 TAP RIO MELADO - VARIANTE EL COLORADO 154KV C2 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C2		Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 o Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 o Circuito 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 18:52	
201908870	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	CIPRESSES - CURILINQUE 154KV C1 CURILINQUE - VARIANTE EL COLORADO 154KV C1 EL COLORADO - ITAHUE 154KV C1 VARIANTE EL COLORADO - EL COLORADO 154KV C1		Otro Tipo de Trabajo	0	Programa de mantenimiento de Líneas.	Bajo	Actividades: Recor bajo la línea energizada. Instalaciones en Riesgo: Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 o Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con línea energizada. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No reconectar interruptores que sirven a la Línea 154 KV Cipresses Itahue, Circuito 1 a Circuito 2.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 18:52	
201908844	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	LAUREL - NUEVA PICHIRPOULLI 220KV	LAUREL - NUEVA PICHIRPOULLI 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con STS	Bajo	Actividades: Instalación de dispositivos amparigos Restricciones: Restricción a la recomen - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV El Laurel - Pichirpoulli C1 o Línea 220 KV El Laurel - Pichirpoulli C2 Durante los Trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo -		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 17:34	
201908843	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	LAUREL - NUEVA PICHIRPOULLI 220KV	LAUREL - NUEVA PICHIRPOULLI 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con STS	Bajo	Actividades: Instalación de dispositivos amparigos Restricciones: Restricción a la recomen - Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV El Laurel - Pichirpoulli C1 o Línea 220 KV El Laurel - Pichirpoulli C2 Durante los Trabajos - Nivel de Riesgo: Bajo -		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 17:34	
201908840	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC		Intervención	Origen Interno	Programada	PAN DE AZÚCAR - LA CEBADA 220KV C1	PAN DE AZÚCAR - LA CEBADA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras E 287 A a 302.	Bajo	Actividades: Pre armado de estructura a un costado de línea energizada y montaje de postes auxiliares (circuito distal). Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras E 287 A a 302. Restricciones: Terreno: S2 L1 La Cebada con bloqueo a la recomen inmovilizado Subestación P. Anzcar, 52H4 con bloqueo a la recomen inmovilizado Terreno: S2 A S/E La Cebada con bloqueo a la recomen inmovilizado Terreno: S2 A S/E Talley con bloqueo a la recomen inmovilizado Terreno: S2 B S/E Don Goyo con bloqueo a la recomen inmovilizado Instalaciones en Riesgo: L 220KV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220KV La Cebada - Don Goyo C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: Subestación P. Anzcar, E 287 A E 303 Bloqueo Jefe de Faena. Trabajos a nivel de piso. Mantener distancia a con equipos móviles a estructuras en servicio.		No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 14:32	17-12-19 20:15	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14

Estado: Ejecución Extensa, Ejecución Extensa

Total registros General: 279

Total registros Línea: 106

	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramo(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Efectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
201908020	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2 LOS MOLLES - ESTRUCTURA 129 66KV C2 ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 66KV C2 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Traslado de materiales, pre-armado de postes auxiliares e instalación de dados de hormigón Tramo 01: E-04 a E-09	Bajo	Actividades: Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Traslado de materiales, pre-armado de postes auxiliares e instalación de dados de hormigón Tramo 01: E-04 a E-09 Restricciones: Subestación Los Molles, S2 B1 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Los Molles, S2 B2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Ovalle, S2 B1 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Ovalle, S2 B2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Monte Patria, S2 CT1 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Monte Patria, S2 ET2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Instalaciones en Riesgo: 1.066KV Los Molles-Ovalle, C1 o 1.066KV Los Molles-Ovalle, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:56	17-12-19-21:15	
201908029	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS MOLLES - OVALLE 66KV	LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1 ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 66KV C1 ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV C1 MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Traslado de materiales, pre-armado de postes auxiliares e instalación de dados de hormigón Tramo 01: E-04 a E-09	Bajo	Actividades: Traslado de materiales y pre-armado de postes auxiliares, Traslado de materiales, pre-armado de postes auxiliares e instalación de dados de hormigón Tramo 01: E-04 a E-09 Restricciones: Subestación Los Molles, S2 B1 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Los Molles, S2 B2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Ovalle, S2 B1 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Ovalle, S2 B2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Monte Patria, S2 CT1 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Monte Patria, S2 ET2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Instalaciones en Riesgo: 1.066KV Los Molles-Ovalle, C1 o 1.066KV Los Molles-Ovalle, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:56	17-12-19-21:15	
201908034	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	HUASCO - MANTENCILLO 110KV L2	HUASCO - MANTENCILLO 110KV L2 C2	Otro Tipo de Trabajo	0	LAVADO DE AISLACION ESTR. 1.0 a 1.21.	Bajo	Actividades: Lavado de aislación, en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE AISLACION ESTR. 1.0 a 1.21. Restricciones: Subestación Huasco, S2 H2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Subestación Mantencillo, S2 H2 con bloqueo a la recomanda inmovilizado Instalaciones en Riesgo: 1.150KV Huasco-Mantencillo, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena:	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:57	17-12-19-19:43	
201908052	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATAMACA - EST. N°55 220KV C2 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C2 EST. N°55 - EST. N°38 220KV C1 EST. N°36 - EST. N°382 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado aislación tramo E 001 a E 048, L 220KV Atacama-Miraje.	Bajo	Actividades: Lavado aislación tramo E 001 a E 048. Restricciones: Subestación Atacama, S2S y S2B No reconectar. Subestación Miraje, S2S, S2B, S2B1 y S2B2 No reconectar. Terrenos, SE Erlan, S2S1 (500V a Antipuro) No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Atacama-Miraje, C1 o L 220KV Atacama-Miraje, C2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:54	17-12-19-19:43	
201908051	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - MIRAJE 220KV	ATACAMA - EST. N°55 220KV C1 EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1 EST. N°55 - EST. N°38 220KV C1 EST. N°36 - TAP OFF ENLACE 220KV C1 TAP OFF ENLACE - EST. N°382 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado aislación tramo E 001 a E 048, L 220KV Atacama-Miraje.	Bajo	Actividades: Lavado aislación tramo E 001 a E 048. Restricciones: Subestación Atacama, S2S y S2B No reconectar. Subestación Miraje, S2S, S2B, S2B1 y S2B2 No reconectar. Terrenos, SE Erlan, S2S1 (500V a Antipuro) No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Atacama-Miraje, C1 o L 220KV Atacama-Miraje, C2. Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:54	17-12-19-19:43	
201908058	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV	LOS PEUMOS - TEMUCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con CDE.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación con método de LUVV Restricciones: Reducción a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 220KV Los Peumos - Temuco, C1 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay. Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-09:00	17-12-19-17:30	17-12-19-05:29	17-12-19-17:25	
201908023	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACA - CONDORES 220KV	TARAPACA - CONDORES 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio silicodado.	Bajo	Actividades: Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio silicodado en estructuras de anclaje en tramo E 1 a E 30, E 31 a E 60 y E 105 a E 188 Restricciones: Subestación Tarapacá, S2B3 No reconectar. Subestación Condores, S2B3 No reconectar Subestación Condores, S2B2 No reconectar Instalaciones en Riesgo: L 220KV Tarapacá-Condores, C1 Temperalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:55	17-12-19-21:15	
2019087935	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - CONCEPCION 220KV	CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Rose en faja de servidumbre Restricciones: Bloqueo a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 220KV Charrua-Concepción, C1 Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-18:39	
2019087930	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV	ENTRE RIOS - ANCOA 500KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Rose en faja de servidumbre Restricciones: Bloqueo a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 500KV Entre Rios-Ancoa, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-18:04	
2019087932	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Rose en faja de servidumbre (grupo N°1) Restricciones: Bloqueo a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 220KV Charrua-Charrua, C1 o Línea 220KV Ralco-Palmchue-Charrua, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-20:00	
2019087931	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - RALCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Rose en faja de servidumbre (grupo N°1) Restricciones: Bloqueo a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 220KV Charrua-Charrua, C1 o Línea 220KV Ralco-Palmchue-Charrua, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-20:00	
2019087902	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - CONCEPCION 154KV	CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Rose en faja de servidumbre Restricciones: Bloqueo a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 220KV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154KV Charrua-Concepción, C1 Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-20:03	
2019087901	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - HUALPEN 220KV	CHARRUA - HUALPEN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Rose en faja de servidumbre Restricciones: Bloqueo a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 220KV Charrua-Hualpén, C1 o Línea 154KV Charrua-Concepción, C1 Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:39	17-12-19-20:03	
2019087893	Línea	Ejecución Extensa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2 TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la Línea.	Bajo	Actividades: Corta y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la recomanda inmovilizado en Riesgo: Línea 220KV Charrua-Charrua, C1 o Línea 220KV Ralco-Palmchue-Charrua, C2 Temperalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19-08:00	17-12-19-18:00	17-12-19-05:36	17-12-19-18:25	

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 279
Total registros Línea: 106

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramitad[	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Eleccion	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019087892	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - RALCO 220KV	CHARRUA - RALCO 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión, inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Ralco-Charrua, C1 o Línea 220KV Ralco-Palmuche-Charrua, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 18:45
2019087885	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CHARRUA - PANGUE 220KV	TRUPAN - TAP CHOLGUAÑ 220KV C2 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2 TAP CHOLGUAÑ - CHARRUA 220KV C1 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión, inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Arica-Pango-Charrua, C3 o Línea 220KV Pango-Charrua, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 18:50
2019087884	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ANTUCO - CHARRUA PANGUE 220KV	ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1 TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1 TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1 PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1 SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	No reconectar los interruptores asociados a la línea.	Bajo	Actividades: Corte y poda de árboles. Restricciones: Bloqueo a la reconexión, inmovilizados. Instalaciones en Riesgo: Línea 220KV Arica-Pango-Charrua, C3 o Línea 220KV Pango-Charrua, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 18:50
2019086633	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NEUEVA PICHIRIPOLLU - RAHUE 220KV	NEUEVA PICHIRIPOLLU - RAHUE 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con STS y Transurcayato	Bajo	Actividades: Corte y/o poda de árboles. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Pichiripollu - Rahue, C1 o Línea 220 KV Pichiripollu - Rahue, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay. Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 19:57
2019086632	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	NEUEVA PICHIRIPOLLU - RAHUE 220KV	NEUEVA PICHIRIPOLLU - TAP PICHIRAHUE 220KV C1 TAP PICHIRAHUE - RAHUE 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con STS y Transurcayato	Bajo	Actividades: Corte y/o poda de árboles. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Pichiripollu - Rahue, C1 o Línea 220 KV Pichiripollu - Rahue, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay. Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:29	17-12-19 19:57
2019086620	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CAUTIN - CIRUELOS 220KV	CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV C1 TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con LAP	Bajo	Actividades: Corte y/o poda de árboles. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Cautin - Ciruelos, C1 o Línea 220 KV Cautin - Ciruelos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay. Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 17:34
2019086619	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CAUTIN - CIRUELOS 220KV	CAUTIN - ESTRUCTURA 270 220KV C2 ESTRUTURA 270 - CIRUELOS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con LAP	Bajo	Actividades: Corte y/o poda de árboles. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Cautin - Ciruelos, C1 o Línea 220 KV Cautin - Ciruelos, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay. Observación: No reconectar los interruptores asociados a las líneas.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 17:34
2019084902	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	RAHUE - PUERTO MONTT 220KV	RAHUE - TAP AURORA 220KV C1 TAP AURORA - PUERTO MONTT 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Trabajos coordinados con Edificio Uauquimue (Aurora)	Bajo	Actividades: Reca en Rapa de servidumbre. Restricciones: Restricción a la reconexión. Instalaciones en Riesgo: Línea 220 KV Rahue - Puerto Montt, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:36	17-12-19 18:17
2019082384	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACA - LAGUNAS 220KV	TARAPACA - LAGUNAS 220KV C2	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aisladores Tramo E 130 a E 170, L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 y C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores Tramo E 130 a E 170, L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 y C2. Restricciones: Subestación Tarapacá, 5211 y 5212 No reconectar. Subestación Lagunas, 5215 y 5216 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220KV Tarapacá-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 09:51	17-12-19 17:39
2019082383	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	TARAPACA - LAGUNAS 220KV	TARAPACA - LAGUNAS 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aisladores Tramo E 130 a E 170, L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 y C2.	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores Tramo E 130 a E 170, L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 y C2. Restricciones: Subestación Tarapacá, 5211 y 5212 No reconectar. Subestación Lagunas, 5215 y 5216 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220KV Tarapacá-Lagunas, C2. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 09:51	17-12-19 17:39
2019082372	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	CONDORES - PARINACOTA 220KV	CONDORES - PARINACOTA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Lavado de aisladores tramo E280 a E293, E418 a E428, L 220KV Cándores-Parinacota, C1.	Bajo	Actividades: Lavado de aisladores tramo E280 a E293 y E418 a E428, L 220KV Cándores-Parinacota, C1. Restricciones: Subestación Cándores, 5212 No reconectar. Subestación Parinacota, 5217 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Cándores-Parinacota, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 09:51	17-12-19 19:43
2019080273	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - EMERALDA 220KV	ATACAMA - EMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Reemplazo de conductor: Ocho L220KV Atacama-Emeralda.	Bajo	Actividades: Instalación de Portales de Protección Fase Inferior, Retiro de Conductor Fase Inferior, Vuelto de Conductor Fase Inferior, Instalación de Poles Fase Inferior, Tendido de Conductor Fase Inferior, Tendido de Conductor Fase Inferior, Engargado de Conductor Fase Inferior, Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Inferior, Instalación de Poles dobles Fase Inferior Tramos: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-17, 17-35, 35-47, 47-62, 62-80, 80-90, 90-112, 112-134. Restricciones: Subestación Atacama, 5211 No reconectar. Subestación Emeralda, 5217 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L 220KV Atacama-Emeralda, C1. Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Faena: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:56	17-12-19 21:15

Reporte Desconexión/Intervención Línea

Fecha generación reporte: 02-01-2020 12:11:14
Estado: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa
Total registros General: 278
Total registros Línea: 105

Numero	Tipo	Estado	Empresa	Tipo Solicitud	Origen	Tipo Programación	Línea	Tramite(s)	Tipo Trabajo	Potencia	Trabajos a Realizar	Descripción Nivel Riesgo	Comentarios Adicional	Consumo	Empresas Afectadas	Trabajo Requiere	Estado Operativo	Estado Operativo Eleccion	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Efectiva Inicio	Fecha Efectiva Fin
2019079632	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSELEC	Intervención	Origen Interno	Programada	ATACAMA - ESMERALDA 220KV	ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1	Otro Tipo de Trabajo	0	Reemplazo de conductor: Obra L220KV Atacama-Esmeralda.	Bajo	Actividades: Instalación de Portales de Protección Fase Inferior, Retiro de Conductor Fase Inferior, Tendido de Conductor Fase Inferior, Instalación de Platos Fase Inferior, Tendido de Conductor Fase Inferior, Tendido de Conductor Fase Inferior, Engrampado de Conductor Fase Inferior, Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Inferior, Instalación de Poleas dobles Fase Inferior Tramos: 1-2, 2-4, 4-5, 5-6, 6-17, 17-35, 35-47, 47-62, 62-80, 80-90,90-112; 112-134. Restricciones: Subestación Atacama, S2111 No reconectar. Subestación Esmeralda, S2171 No reconectar. Instalaciones en Riesgo: L220KV Atacama-Esmeralda, C1. Temperalidad de los Riesgos: Durante los Trabajos: Nivel de Riesgo: Bajo. Bloques del Jefe de Puesto: No hay.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 18:00	17-12-19 05:57	17-12-19 21:55	
2019080844	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSEMEL	Intervención	Origen Interno	Programada	PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV	PARINACOTA - CHINCHORRO 66KV C1	Lavado de Aislación	0	LAVADO DE AISLACIÓN LT 66 KV PARINACOTA - CHINCHORRO DESDE ESTRUCTURA N°18/N°13	NO HAY RIESGOS MAYORES	BFA S282 EN S/E PARINACOTA.	No tiene consumo afectado	ninguno				17-12-19 08:30	17-12-19 18:00	17-12-19 09:21	17-12-19 11:34
2019080856	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA BAQUEJUNO	Intervención	Origen Interno	Programada	EST. DE BOMBEO SG N°1, EST. DE BOMBEO SG N°2 110KV C1	EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 2 110KV C1 PATIO MUJAL, EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 1 110KV C4	Lavado de Aislación	0	Lavado de aisladores de estructuras de línea. Condiciones requeridas: no reconectar S2H1 S/E Bombas Sierra Gordas 1, no reconectar S2H71 S/E Bombas Sierra Gordas 2.	El riesgo del trabajo es bajo.	Lavado de aisladores de estructuras de línea. Condiciones requeridas: no reconectar S2H1 S/E Bombas Sierra Gordas 1, no reconectar S2H71 S/E Bombas Sierra Gordas 2.	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	17-12-19 20:00	17-12-19 07:55	17-12-19 20:00	
2019090913	Línea	Ejecución Exitosa	TRANSMISORA VALLE ALUPUN	Desconexión	Origen Interno	Programada	MELIPELCO - CAREN BAJO 23KV	MELIPELCO - CAREN BAJO 23KV C1	Mantenimiento preventivo	0	Por naturaleza del trabajo es necesario desconectar el Transformador de poder de Melipeuco. Es por eso que se requiere apertura de los pafos N°1 y E1 de Melipeuco para elevar la tensión en forma segura y correcta.	Trabajo ejecutado por personal calificado bajo estándares de seguridad	Reparación de filtración de aceite en Transformador de poder 23/110 KV/S/E Melipeuco	No tiene consumo afectado	ninguno			17-12-19 08:00	20-12-19 18:00	19-12-19 08:12	20-12-19 20:34	

ANEXO N° 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas CGE S.A., Frontel S.A. y Parque Eólico Lebu - Toro SpA

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 17-12-2019 16:13

Finalizado

Número:

2019003479

Solicitante:

Efraín Jesús Delgado Currin

Empresa:

CGE

Tipo de Origen:

Interno

Línea:

CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV

Tramo:

Tipo: secciones_tramos - CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1

Nombre : CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1

Fecha Perturbacion : 17-12-2019 14:44

Fecha Normaliza : 17-12-2019 18:00

Protección : 21/21N

Interruptor : 52BT3

Consumo : 8.7 MW

Comentario : Al momento de la Falla Parque Eólico Cristoro se encontraba generando 1MW.

Zona Afectada

Biobío

Comuna

Lebu

Cañete

Tipo Causa

Causa Presunta

Causa Principal

Comentarios Tipo Causa:

Se Investiga

Causas**-Fenómeno Físico:** Otros**-Elemento:** Interruptores**-Fenómeno Eléctrico:** Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado**Comentarios Causas:****-Fenómeno Físico:** .**-Elemento:** .

-Fenómeno Eléctrico: .

-Operación de los interruptores: .

Observaciones:

-Observaciones: Desconexión forzada del 52BT3 de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea de 66KV Curanilahue - Tres Pinos, afectando los consumos de SS/EE Tres Pinos, Lebú y Cañete (este último de propiedad de STS). Al momento de la Falla Parque Eólico Cristoro se encontraba generando 1MW.

-Acciones Inmediatas: Interrogación de protecciones y recorrido de la línea

-Hechos Sucidos: .

-Acciones Correctivas a Corto Plazo: .

-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SCCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 8.7 / Región : Biobío

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

17-12-2019 14:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

17-12-2019 18:00

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

17-12-2019 16:53

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida
 IF2019003479 LT Curanilahue-Tres Pinos VF.rar (/informe_fallas/download_file/5df91d75ad651f70448e1b76/IF2019003479 LT Curanilahue-Tres Pinos VF.rar)	26/12/2019 15:21:32
 Protecciones IF 3479.rar (/informe_fallas/download_file/5df91d75ad651f70448e1b76/Protecciones IF 3479.rar)	26/12/2019 15:22:25

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 17-12-2019 17:17

Finalizado

Número:

2019003485

Solicitante:

FRONTEL

Empresa:

FRONTEL

Tipo de Origen:

Externo

SubEstación:

S/E CANETE

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo: transformadores2d - CANETE 69/24KV 16MVA

Nombre : CANETE 69/24KV 16MVA

Fecha Perturbacion : 17-12-2019 14:44

Fecha Normaliza : 17-12-2019 16:53

Protección : Alarmas sin Energía S/E Cañete.

Interruptor : No hay.

Consumo : 5.9 MW

Comentario : No hay

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Biobío

Comuna

Cañete

Tipo Causa

Causa Definitiva

Causa Principal

Baja tensión en subestación

Comentarios Tipo Causa:

Sin Energía S/E Cañete, debido a falla en instalación de terceros. Interrupción del 52BT3 en S/E Curanilahue, propiedad CGE.

Causas

- Fenómeno Físico:** Otros
- Elemento:** Transformadores de poder
- Fenómeno Eléctrico:** Bajo voltaje
- Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

- Fenómeno Físico:** Sin energía TF T1 66/23 kV de S/E Cañete, debido a falla en instalación de terceros.
- Elemento:** Sin energía TF T1 66/23 kV de S/E Cañete,
- Fenómeno Eléctrico:** Falla en instalación de terceros propiedad de CGE, quedando sin energía S/E Cañete.
- Operación de los interruptores:** No hay interruptores operados.

Observaciones:

- Observaciones:** Queda sin energía S/E Cañete. CGE. afectando 17990 clientes de S/E Cañete con 5.9 MW.
- Acciones Inmediatas:** Se informa al Coordinador Eléctrico Nacional, a clientes regulados de FRONTEL, se recopilan antecedentes con CGE.
- Hechos Sucidos:** 14:44 hrs. Se reciben alarmas SCADA de ausencia de tensión de S/E Cañete, afectando 17990 clientes de la S/E con una potencia perdida de 5.9 MW. Se informa a Distribuidora FRONTEL. Se recopilan antecedentes con Centro de CGE, quien informa que se encuentra operado interruptor 52BT3 en S/E Curanilahue.
- Acciones Correctivas a Corto Plazo:** No hay.
- Acciones Correctivas a Largo Plazo:** No hay.

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

FRONTEL / Perd. Estm. de Potencia: 5.9 / Región : Biobío

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

17-12-2019 14:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

17-12-2019 16:53

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

17-12-2019 16:53

 Archivos Subidos

Archivo	Fecha Subida

Archivo	Fecha Subida
 2019003485_Cañete.pdf (/informe_fallas/download_file/5df91ae2ad651f70437d6412/2019003485_Cañete.pdf)	24/12/2019 13:46:44
 Data.zip (/informe_fallas/download_file/5df91ae2ad651f70437d6412/Data.zip)	24/12/2019 13:46:44

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 18-12-2019 12:37

Finalizado

Número:

2019003491

Solicitante:

Oscar Guzman

Empresa:

PARQUE EÓLICO LEBU

Tipo de Origen:

Interno

Central:

PE LEBU

Afecta a todas las unidades**Potencia:**

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:**Zona Afectada**

Biobío

Comuna

Lebu

Tipo Causa

Causa Definitiva

Causa Principal

Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Opera reconector 52BT3 subestación Curanilahue.

Causas**-Fenómeno Físico:** Desconexión debido a falla en instalaciones de distribución**-Elemento:** Reconector**-Fenómeno Eléctrico:** Protección de tierra**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado**Comentarios Causas:****-Fenómeno Físico:** Corte de energía.**-Elemento:** Opera reconector 52C4 subestación Lebu.**-Fenómeno Eléctrico:** Opera reconector 52C4 subestación Lebu.**-Operación de los interruptores:** Sin comentario**Observaciones:**

- Observaciones:** Se produce corte de energía externo
- Acciones Inmediatas:** no corresponde por ser corte externa
- Hechos Sucridos:** Opera reconectador 52C4 subestación Lebu.
- Acciones Correctivas a Corto Plazo:** no corresponde por ser corte externa
- Acciones Correctivas a Largo Plazo:** no corresponde por ser corte externa

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Estado Operativo:

LF (Unidad con limitación forzada)

Estado Operativo Efectivo:

DF (Desconexión Forzada)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

17-12-2019 14:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

17-12-2019 16:57

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

17-12-2019 16:57



Archivos Subidos

Archivo

Fecha Subida

 Resumen

Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 18-12-2019 12:51

Finalizado

Número:

2019003492

Solicitante:

Oscar Guzman

Empresa:

PARQUE EÓLICO LEBU

Tipo de Origen:

Interno

Central:

PMGD PE LEBU III

Afecta a todas las unidades**Potencia:**

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:**Zona Afectada**

Biobío

Comuna

Lebu

Tipo Causa

Causa Definitiva

Causa Principal

Se investiga

Comentarios Tipo Causa:

Opera reconector 52BT3 subestación Curanilahue

Causas**-Fenómeno Físico:** Desconexión debido a falla en instalaciones de distribución**-Elemento:** Reconector**-Fenómeno Eléctrico:** Protección de tierra**-Operación de los interruptores:** Opera según lo esperado**Comentarios Causas:****-Fenómeno Físico:** Corte de energía**-Elemento:** Opera reconector AB5321 empalme Santa Rosa.**-Fenómeno Eléctrico:** Opera reconector AB5321 empalme Santa Rosa.**-Operación de los interruptores:** Sin comentario**Observaciones:**

-Observaciones: se produce corte de energía externo.
-Acciones Inmediatas: No corresponde por ser corte externo.
-Hechos Succedidos: Opera reconector AB5321 empalme Santa Rosa.
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No corresponde por ser corte externo.
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No corresponde por ser corte externo.

Afecta SCCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno Automático

Estado Operativo:

LF (Unidad con limitación forzada)

Estado Operativo Efectivo:

DF (Desconexión Forzada)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

17-12-2019 14:44

Fecha / Hora Estimada Retorno:

17-12-2019 16:58

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

17-12-2019 16:58

 Archivos Subidos**Archivo****Fecha Subida**

ANEXO N° 6

Otros antecedentes aportados por las empresas CGE S.A. y Frontel S.A.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:

1.1. Fecha y hora de la Falla:

Fecha	17 de Diciembre del 2019
Hora	14:44

1.2. Localización de la falla:

En la LT Curanilahue - Lebu 66kV, tramo Curanilahue - Tres Pinos, específicamente entre las estructura N°368 y N°369, a una distancia aproximada de 0,4 km desde S/E Curanilahue.

1.3. Causa de la Falla:

Caída de árbol ubicado fuera de la faja de seguridad entre las estructuras N°368 y N°369 de la LT Curanilahue-Tres Pinos. Esto producto de un tala no autorizada por el propietario del predio.

1.4. Código falla:

Causas de Falla	Código	Descripción
Fenómeno Físico	ARB2	Caída de árbol sobre la línea o instalación.
Elemento del Sistema Eléctrico	TX2	Conductores
Fenómeno Eléctrico	DI21	Distancia (admitancia, impedancia o reactancia)
Modo	13	Opera según lo esperado

1.5. Comuna donde se originó la falla:

Comuna_ID	Nombre Comuna	Provincia	Región
8202	Arauco	Arauco	Región del Biobío

1.6. Reiteración:

No hay.

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

2. INSTALACIONES AFECTADAS.

Subestación	Instalación	Hora Desconexión	Hora Normalización
Tres Pinos	S/E Completa	14:44	16:53
Lebu	S/E Completa	14:44	16:53

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS




Figura N°1. Diagrama simplificado de la instalación afectada.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	




Figura N°2. Región Geográfica correspondiente a la Zona Biobío de CGE.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

4. PÉRDIDAS DE GENERACIÓN.

No hay generación de propiedad de CGE S.A., involucrada en la falla.

5. PÉRDIDAS DE CONSUMOS.

SUBESTACIÓN	Instalación	MW	Hora Desconexión	Hora Normalización	OBSERVACIONES
Tres Pinos	T1	2,4	14:44	16:53	Consumos de Frontel
	T2	-0,7	14:44	16:53	Generación Parques Eólicos Raki y Huajache.
	S/E Cañete	5,8	14:44	16:53	Consumos de Frontel
Lebu	T1	1,3	14:44	16:53	Consumos de Frontel
	T2	-0,7	14:44	16:56	Generación Parque Eólico Cristoro
	Total	9,5			

ENS = 20,42MWH

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS.

SUBESTACIÓN	EVENTO	HORARIO
Curanilahue	Apertura por protecciones del interruptor 52BT3 (52B1). Ver Nota (*)	14:44
Lebu	Apertura por protecciones del interruptor 52C4.	14:44
Se coordina el apoyo de generación local de CGE S.A y de forma paralela se coordina recorrido de línea.		
Lebu	Apertura Local del interruptor 52C2.	14:49
Lebu	Apertura Local del interruptor 52BT2.	14:49
Tres Pinos	Apertura Local del DDCC 89B.	16:24
No se encuentra causa de la falla, las instalaciones están despejadas y en condiciones de ser energizadas por lo cual se coordina una prueba en vacío del tramo LT Curanilahue-Tres Pinos.		
Curanilahue	Cierre del interruptor 52BT3. Prueba en vacío.	16:46
Curanilahue	Apertura manual del interruptor 52BT3. Fin prueba en vacío.	16:50
Tres Pinos	Cierre Local del DDCC 89B por normalización de topología.	16:50
Curanilahue	Cierre del interruptor 52BT3. Se recuperan los consumos de S/E Tres Pinos y S/E Lebu.	16:53
Lebu	Cierre Local del interruptor 52BT2 por normalización de topología.	16:56
Lebu	Cierre Local del interruptor 52C4 por normalización de topología.	16:57
Lebu	Cierre Local del interruptor 52C2 por normalización de topología.	16:58
Se vuelve a revisar las instalaciones encontrando causa de la falla entre las estructuras 368 y 369, sin daños a las instalaciones, solo descargas superficiales en el conductor.		

(*) Las protecciones y señales (trip) del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue están traspasas al interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue. El interruptor 52B1 no se encuentra operativo.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA.

AJUSTE ACTUAL DE LAS PROTECCIONES DEL PAÑO 52B1 (52BT3) DE S/E CURANILAHUE:

Interruptor GEC SWITCHGEAR tipo JB428.WL35, 1200 A.

	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	200/5	200/5
Relé	SEL 311C	
Pick up (A)	200	40
Tap	5,01	1
Lever	4 Curva U1	2,12 Curva U1
Elem. Instantáneo	Inoperativo	30 (A) secundarios, 1200 (A)
Reconexión	2 Reconexión; 10 segundos, 30 segundos	
Direccionalidad	Hacia S/E Tres Pinos	

CARACTERÍSTICA MHO, FASE

Zona	Alcance en Ohm - primario	Alcance en Ohm – secundario	Tiempo de Operación	Dirección de Operación
Primera Zona	9,3	0,62	Instantáneo	Línea hacia S/E Tres Pinos
Segunda Zona	13,8	0,92	0,4 seg.	Línea hacia S/E Tres Pinos
Tercera Zona	33,75	2,25	1,3 seg.	Línea hacia S/E Tres Pinos

TT/PP = 600
TT/CC = 40

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

CARACTERÍSTICA MHO, TIERRA

Zona	Alcance en Ohm - primario	Alcance en Ohm – secundario	Tiempo de Operación	Dirección de Operación
Primera Zona	9,3	0.62	Instantáneo	Línea hacia S/E Tres Pinos
Segunda Zona	13,8	0,92	0.4 seg.	Línea hacia S/E Tres Pinos
Tercera Zona	33,75	2,25	1,3 seg.	Línea hacia S/E Tres Pinos

TT/PP = 600

TT/CC = 40

CARACTERÍSTICA POLIGONAL, TIERRA

Zona	Alcance en R	Alcance en X	Tiempo de Operación	Dirección de Operación
Primera Zona	2,06	0.31	Instantáneo	Línea hacia S/E Tres Pinos
Segunda Zona	2,87	0.92	0.4 seg.	Línea hacia S/E Tres Pinos
Tercera Zona	4,13	2,25	1,3 seg.	Línea hacia S/E Tres Pinos

TT/PP = 600

TT/CC = 40

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

ANALISIS DE EVENTOS 52B1 DE S/E CURANILAHUE.

Primer registro: 17/12/2019 17:43:.32.739

Event Report Summary																													
Event Report File:	C:\Users\vsandovalb\Documents\EVENTOS\2019\curanilahue\evento 17 de dic 2019\CEV_S16_L60_2.CEV																												
Relay FID:	FID=SEL-311C-R113-V0-Z006004-D20110829																												
Frequency:	49.94 # Cycles: 60 Samples/Cycle: 16																												
Event Date/Time:	martes, 17 de diciembre de 2019 17:43:32,739																												
Miscellaneous:	<table border="1"> <tbody> <tr><td>EVENT</td><td>CA T</td></tr> <tr><td>LOCATION</td><td>2.77</td></tr> <tr><td>SHOT</td><td>0</td></tr> <tr><td>TARGETS</td><td>ZONE1</td></tr> <tr><td>IA</td><td>1086</td></tr> <tr><td>IB</td><td>171</td></tr> <tr><td>IC</td><td>1240</td></tr> <tr><td>IP</td><td>0</td></tr> <tr><td>IG</td><td>1</td></tr> <tr><td>3I2</td><td>1912</td></tr> <tr><td>NFREQ</td><td>50</td></tr> <tr><td>PRE_FAULT_CYCLES</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>START_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:31,939</td></tr> <tr><td>TRIG_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:32,739</td></tr> </tbody> </table>	EVENT	CA T	LOCATION	2.77	SHOT	0	TARGETS	ZONE1	IA	1086	IB	171	IC	1240	IP	0	IG	1	3I2	1912	NFREQ	50	PRE_FAULT_CYCLES	40.000	START_TIME	12-17-2019 17:43:31,939	TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:32,739
EVENT	CA T																												
LOCATION	2.77																												
SHOT	0																												
TARGETS	ZONE1																												
IA	1086																												
IB	171																												
IC	1240																												
IP	0																												
IG	1																												
3I2	1912																												
NFREQ	50																												
PRE_FAULT_CYCLES	40.000																												
START_TIME	12-17-2019 17:43:31,939																												
TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:32,739																												

Figura N°3: Reporte del primer evento. Relé SEL 311C SE Curanilahue.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	




Figura N°4: Registro Oscilográfico del primer evento. Relé SEL 311C 52B1 SE Curanilahue.

En el registro oscilográfico se observa la activación del elemento de primera zona M1P que da orden de Trip en forma instantánea y genera la apertura del interruptor 52B1. La orden de Trip inicia además el ciclo de reconexión.

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Registro de eventos secuenciales

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
54	12/17/2019	17:43:32.719	51P	Asserted
53	12/17/2019	17:43:32.734	M3P	Asserted
52	12/17/2019	17:43:32.739	M2P	Asserted
51	12/17/2019	17:43:32.739	M1P	Asserted
50	12/17/2019	17:43:32.739	TRIP	Asserted
49	12/17/2019	17:43:32.739	79CY	Asserted
48	12/17/2019	17:43:32.739	79RS	Deasserted
47	12/17/2019	17:43:32.739	OUT201	Asserted
46	12/17/2019	17:43:32.774	IN106	Deasserted
45	12/17/2019	17:43:32.799	51G	Asserted
44	12/17/2019	17:43:32.804	M2P	Deasserted
43	12/17/2019	17:43:32.804	M1P	Deasserted
42	12/17/2019	17:43:32.809	51G	Deasserted
41	12/17/2019	17:43:32.809	M3P	Deasserted
40	12/17/2019	17:43:32.814	51P	Deasserted
39	12/17/2019	17:43:32.859	SOTFE	Asserted
38	12/17/2019	17:43:33.539	TRIP	Deasserted
37	12/17/2019	17:43:33.539	OUT201	Deasserted
36	12/17/2019	17:43:43.532	CLOSE	Asserted
35	12/17/2019	17:43:43.532	OUT202	Asserted
34	12/17/2019	17:43:43.617	CLOSE	Deasserted
33	12/17/2019	17:43:43.617	IN106	Asserted

En el registro secuencial de eventos SER se observa la activación del elemento de distancia de primera zona M1P, que da orden de TRIP y genera la apertura del interruptor 52B1 para una corriente de falla bifásica de magnitud máxima 1240A. El tiempo propio de apertura del interruptor fue de 35ms (SER 46-SER51). La orden de TRIP inicia además el ciclo de reconexión (SER 49) que termina con el cierre del equipo.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Segundo registro: 17/12/19 17:43:43.651

Event Report Summary																													
Event Report File:	C:\Users\vsandovalb\Documents\EVENTOS\2019\curanilahue\evento 17 de dic 2019\CEV_S16_L60_1.CEV																												
Relay FID:	FID=SEL-311C-R113-V0-Z006004-D20110829																												
Frequency:	49.99 # Cycles: 60 Samples/Cycle: 16																												
Event Date/Time:	martes, 17 de diciembre de 2019 17:43:43,651																												
Miscellaneous:	<table border="1"> <tbody> <tr><td>EVENT</td><td>BG T</td></tr> <tr><td>LOCATION</td><td>1.57</td></tr> <tr><td>SHOT</td><td>1</td></tr> <tr><td>TARGETS</td><td>SOTF ZONE2</td></tr> <tr><td>IA</td><td>257</td></tr> <tr><td>IB</td><td>1301</td></tr> <tr><td>IC</td><td>141</td></tr> <tr><td>IP</td><td>0</td></tr> <tr><td>IG</td><td>1030</td></tr> <tr><td>3I2</td><td>1208</td></tr> <tr><td>NFREQ</td><td>50</td></tr> <tr><td>PRE_FAULT_CYCLES</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>START_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:42,852</td></tr> <tr><td>TRIG_TIME</td><td>12-17-2019 17:43:43,651</td></tr> </tbody> </table>	EVENT	BG T	LOCATION	1.57	SHOT	1	TARGETS	SOTF ZONE2	IA	257	IB	1301	IC	141	IP	0	IG	1030	3I2	1208	NFREQ	50	PRE_FAULT_CYCLES	40.000	START_TIME	12-17-2019 17:43:42,852	TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:43,651
EVENT	BG T																												
LOCATION	1.57																												
SHOT	1																												
TARGETS	SOTF ZONE2																												
IA	257																												
IB	1301																												
IC	141																												
IP	0																												
IG	1030																												
3I2	1208																												
NFREQ	50																												
PRE_FAULT_CYCLES	40.000																												
START_TIME	12-17-2019 17:43:42,852																												
TRIG_TIME	12-17-2019 17:43:43,651																												

Figura N°5: Reporte del segundo evento. Relé SEL 311C SE Curanilahue.

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	




Figura Nº6: Registro Oscilográfico del segundo evento. Relé SEL 311C SE Curanilahue.

Posterior a la reconexión del interruptor 52B1, en el registro oscilográfico se observa la activación del elemento de distancia residual Z2G, que da orden de trip en forma instantánea al 52B1, bajo el esquema de cierre contra falla indicado en la variable SOFT. La orden de trip dado por el esquema de cierre contra falla lleva al relé al estado lockout.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Registro de eventos secuenciales

#	DATE	TIME	ELEMENT	STATE
34	12/17/2019	17:43:43.617	CLOSE	Deasserted
33	12/17/2019	17:43:43.617	IN106	Asserted
32	12/17/2019	17:43:43.617	51P	Asserted
31	12/17/2019	17:43:43.617	OUT202	Deasserted
30	12/17/2019	17:43:43.647	51G	Asserted
29	12/17/2019	17:43:43.677	Z3G	Asserted
28	12/17/2019	17:43:43.682	Z2G	Asserted
27	12/17/2019	17:43:43.682	SOTF	Asserted
26	12/17/2019	17:43:43.682	TRIP	Asserted
25	12/17/2019	17:43:43.682	OUT201	Asserted
24	12/17/2019	17:43:43.687	Z1G	Asserted
23	12/17/2019	17:43:43.687	79LO	Asserted
22	12/17/2019	17:43:43.687	79CY	Deasserted
21	12/17/2019	17:43:43.717	IN106	Deasserted
20	12/17/2019	17:43:43.737	Z1G	Deasserted
19	12/17/2019	17:43:43.742	Z2G	Deasserted
18	12/17/2019	17:43:43.742	Z3G	Deasserted
17	12/17/2019	17:43:43.752	51G	Deasserted
16	12/17/2019	17:43:43.752	51P	Deasserted
15	12/17/2019	17:43:44.481	TRIP	Deasserted
14	12/17/2019	17:43:44.481	OUT201	Deasserted

Posterior al cierre del equipo, en el registro secuencial de eventos se observa la activación del elemento de distancia residual Z2G asociado a la ecuación de cierre contra falla SOFT, dando orden de TRIP y generando la apertura del interruptor 52B1 para una corriente e falla monofásica de magnitud 1301A. El tiempo propio de apertura del interruptor fue de 35ms (SER21-SER28). La orden de trip, bajo el esquema de cierre contra falla lleva al relé al estado lockout (SER23).

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

AJUSTE ACTUAL DE LAS PROTECCIONES DEL PAÑO 52BT2 DE S/E LEBU:

INTERRUPTOR GENERAL 66 KV T2 (52 BT2)

Interruptor MITSUBISHI, tipo 70-SFMT-32F, 2000 A.

Protección de sobre corriente Relé SEL-311C.

	Protección de Fase	Protección Residual
TTCC	300/5	300/5
Relé	SEL 311-C	
Pick up (A)	105	19,8
Tap	1,75	0,33
Lever	1,4 Curva U1	6,3 Curva U3
Elem. Instantáneo	Inoperativo	2,5 A-secundarios

Protección de distancia Relé SEL-311C.

CARACTERÍSTICA MHO, FASE

Zona	Alcance en Ohm - primario	Alcance en Ohm – secundario	Tiempo de Operación	Dirección de Operación
Primera Zona	22,66	2,37	Instantáneo	Hacia
Segunda Zona	42,46	4,44	0,8 seg.	Hacia
Tercera Zona	19,41	2,03	0,5 seg.	Hacia
Cuarta Zona	34,43	3,60	0,8 seg.	Hacia

TT/PP =573.91
TT/CC = 60

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

CARACTERÍSTICA MHO, TIERRA

Zona	Alcance en Ohm - primario	Alcance en Ohm – secundario	Tiempo de Operación	Dirección de Operación
Primera Zona	22,66	2,37	Instantáneo	Hacia
Segunda Zona	OFF	OFF	OFF	Hacia
Tercera Zona	19,41	2,03	0,5 seg.	Hacia
Cuarta Zona	34,43	3,60	0,8 seg.	Hacia

TT/PP = 573,91
TT/CC = 60

CARACTERÍSTICA POLIGONAL, TIERRA

Zona	Alcance en R	Alcance en X	Tiempo de Operación	Dirección de Operación
Primera Zona	2,37	2,37	Instantáneo	Hacia
Segunda Zona	0,60	OFF	OFF	Hacia
Tercera Zona	3,66	2,03	0,5 seg.	Hacia
Cuarta Zona	0,05	OFF	0,8 seg.	Hacia

TT/PP = 573,91
TT/CC = 60

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Evento 52BT2 SE Lebu 17 Diciembre 2019




Figura N°7: Se puede observar el evento Trip el cual provoca la apertura del interruptor 52BT2 SE Lebu

Oscilografia




Figura N°8: Registro Oscilográfico del primer evento. Relé SEL 311C 52BT2 SE Lebu.

En el registro oscilográfico se observa la activación del de sobre corriente residual 67G1 que da orden de Trip en forma instantánea y genera la apertura del interruptor 52BT2.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Registro de eventos secuenciales

No se incluyen los registros SER puesto que se sobrescribieron.

INTERRUPTOR 13.2 KV PARQUE EOLICO CRISTORO

(52 C4)

Reconectador NOVA 27, 630 A.

	Protección de Fase	Protección Residual
TT/CC	1000/1	1000/1
Rele	SEL 351-R	
Pick Up (A)	530	
Tap	0.5 3	
Lever	1.55 curva U3 torque 32PF	
Elem. Instantáneo		70 en 0.6 segundos
Reconexión		

Pick Up (A)	530	
Tap	0.53	
Lever	1.9 curva U1 torque 32PR	

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Evento 52C4 SE Lebu




Figura Nº9: Se puede observar el evento Trip el cual provoca la apertura del interruptor 52C4 SE Lebu

Registro Oscilografico




Figura Nº10: Registro Oscilográfico Relé SEL 351R 52C4SE Lebu.

En el registro oscilográfico se observa la activación de la variable IN103 la cual proviene de la protección relé SEL 311C 52BT2 que se muestra a continuación.

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	




Figura Nº11: Registro Oscilográfico Relé SEL 311C 52BT2 SE Lebu.

En el registro oscilográfico se observa la activación de la variable OUT102 la cual provoca la apertura del 52C4.

Registro de eventos secuenciales

No se incluyen los registros SER puesto que se sobrescribieron

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

8. ACCIONES CORRECTIVAS DE CORTO PLAZO

No Aplica

9. ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO.

No aplica.

10. CONCLUSIONES

De acuerdo a los registros y antecedentes presentados, se concluye una correcta operación de las protecciones de los interruptores 52BT3 (52B1) de S/E Curanilahue, 52BT2 y 52C4 de S/E Lebu, despejando la falla en la línea 66 kV Carampangue-Curanilahue, en forma rápida, oportuna y selectiva, la apertura del 52C4 se produjo por la orden del 52BT2 al estar ausentes los potenciales.

11. ANÁLISIS CONJUNTO

El día 17 de Diciembre del 2019, a las 14:44 horas, se produce la apertura por protecciones del interruptor 52BT3 (52B1) de S/E Curanilahue, correspondiente a la línea 66kV Curanilahue-Tres Pinos, que provoca pérdida de suministro de las SSEE Tres Pinos y Lebu, consumos asociados a Frontel e inyección de -0,7 MW (Cristoro) de S/E Lebu

De inmediato, se coordina el apoyo de generación local en la zona para respaldar parte de los consumos afectados correspondientes a S/E Lebu. Además, se coordina la interrogación de las protecciones operadas en S/E Curanilahue y en paralelo se realiza el recorrido pedestre de la línea, así como el traslado de la brigada liviana de la zona para apoyar el recorrido, sin encontrar causa de la falla. Por lo cual se coordina la energización en vacío de la LT Curanilahue-Tres Pinos, el cual se realiza en forma exitosa a las 16:50 horas.

A las 16:53 horas se realiza el cierre del interruptor 52BT3 (52B1) de S/E Curanilahue, recuperando los consumos de S/E Tres Pinos y Lebu. Además, a las 16:57 hrs. se normaliza la topología asociado al parque eólico Cristoro, mediante el cierre del 52C4 de S/E Lebu.

Luego, al encontrar el punto de falla, donde se encuentra el árbol en el suelo (fuera de faja), entre las estructuras N°368 y N°369. La caída de este árbol se debe a la tala no autorizada que realizó el propietario del predio con el afán de limpiar su predio. Cabe señalar que las instalaciones no presentan daño solo marcas superficiales de descarga.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Anexo N°1
Estampa de Tiempo
Registro SCADA

INFORME DE FALLA **REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS**

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

17-12-2019	9:43:45	[SCADA_CO]	CURA_BT3_52BT3_ST_ABIERTO	COS	ABIERTO	52BT3 ABIERTO
17-12-2019	9:49:22	[SCADA_CO]	LEBU_C2_52C2_OR_ABRIR		1	52C2 ABRIR
17-12-2019	9:49:23	[SCADA_CO]	LEBU_C2_52C2_ST_ABI	CFN	ABIERTO	52C2 ABIERTO
17-12-2019	11:23:40	[SCADA_CO]	TPIN_B_89B_OR_ABRIR		1	89B ABRIR
17-12-2019	11:23:42	[SCADA_CO]	TPIN_B_89B_ST_ABI	CFN	ABIERTO	89B ABIERTO
17-12-2019	11:45:57	[SCADA_CO]	CURA_BT3_52BT3_OR_CERRAR		1	52BT3 CERRAR
17-12-2019	11:46:16	[SCADA_CO]	CURA_BT3_52BT3_ST_CERRADO	CFN	CERRADO	52BT3 CERRADO
17-12-2019	11:49:30	[SCADA_CO]	CURA_BT3_52BT3_OR_ABRIR		1	52BT3 ABRIR
17-12-2019	11:49:51	[SCADA_CO]	CURA_BT3_52BT3_ST_ABIERTO	COS	ABIERTO	52BT3 ABIERTO
17-12-2019	11:50:16	[SCADA_CO]	TPIN_B_89B_OR_CERRAR		1	89B CERRAR
17-12-2019	11:52:59	[SCADA_CO]	CURA_BT3_52BT3_OR_CERRAR		1	52BT3 CERRAR
17-12-2019	11:53:26	[SCADA_CO]	CURA_BT3_52BT3_ST_CERRADO	CFN	CERRADO	52BT3 CERRADO
17-12-2019	11:56:09	[SCADA_CO]	LEBU_BT2_52BT2_OR_CERRAR		1	52BT2 CERRAR
17-12-2019	11:56:40	[SCADA_CO]	LEBU_C4_52C4_OR_CERRAR		1	52C4 CERRAR
17-12-2019	11:57:51	[SCADA_CO]	LEBU_C2_52C2_OR_CERRAR		1	52C2 CERRAR

OBS.: Se debe considerar sumar 5 horas al horario señalado, esto debido al ajuste de zona horaria.

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Anexo N°2
Registro Fotográfico

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	



INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	



INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	



INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Anexo N°3
Setting de protecciones operadas

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Ajustes 52B1 SE Curanilahue

Group 1

Group Settings:

```

RID      =LINEA CHUE TRES PINOS          TID      =SE CHUE 66 KV.
CTR      = 40
CTRP     = 40          PTR      = 600.00    PTRS     = 600.00
APP      = 311C
Z1MAG    = 1.16        Z1ANG    = 47.12
Z0MAG    = 3.44        Z0ANG    = 71.37    LL       = 20.37
E21P     = 3          E21MG    = 3          E21XG    = 3
E50P     = N          E50G     = 1          E50Q     = N
E51P     = Y          E51G     = Y          E51Q     = N
E32      = AUTO       EOOS     = N          ELOAD    = N          ESOTF    = Y
EVOLT    = N          E25      = N          E81      = N          EFLOC    = Y
ELOP     = Y
EBBPT    = N          ECOMM    = N          E79      = 2          EZ1EXT   = N
ECCVT    = N          ESV      = 7          ELAT     = 2          EDP      = 16
EDEM     = ROL
Z1P      = 0.62        Z2P      = 0.92        Z3P      = 2.25
50PP1    = 0.50        50PP2    = 0.50        50PP3    = 0.50
Z1MG     = 0.62        Z2MG     = 0.92        Z3MG     = 2.25
XG1      = 0.31        XG2      = 0.92        XG3      = 2.25
RG1      = 2.06        RG2      = 2.87        RG3      = 4.13
XGPOL    = I2          TANG     = -5.0
50L1     = 0.50        50L2     = 0.50        50L3     = 0.50
50GZ1    = 0.50        50GZ2    = 0.50        50GZ3    = 0.50
k0M1     = 0.698       k0A1     = 35.55
k0M      = 0.698       k0A      = 35.55
Z1PD     = 0.00        Z2PD     = 20.00        Z3PD     = 65.00
Z1GD     = 0.00        Z2GD     = 20.00        Z3GD     = 65.00
Z1D      = 0.00        Z2D      = 20.00        Z3D      = 65.00
50G1P    = 30.00
67G1D    = 5.00
51PP     = 5.01        51PC     = U1          51PTD    = 4.00        51PRS    = N
51GP     = 1.00        51GC     = U1          51GTD    = 2.12        51GRS    = N
DIR3     = F          DIR4     = F
ORDER    = QV
79OI1    = 500.00      79OI2    = 1500.00
79RSD    = 500.00      79RSLD   = 500.00      79CLSD   = 0.00
CLOEND   = OFF        52AEND   = 2.00        SOTFD    = 50.00
DMTC     = 15          PDEMP    = 0.50        GDEMP    = OFF        QDEMP    = OFF
TDURD    = 40.00      CFD      = 50.00        3POD     = 0.00
OPO      = 52          50LP     = 0.25
SV1PU    = 0.00        SV1DO    = 30.00        SV2PU    = 0.00        SV2DO    = 0.00
SV3PU    = 0.00        SV3DO    = 0.00        SV4PU    = 0.00        SV4DO    = 0.00
SV5PU    = 0.00        SV5DO    = 0.00        SV6PU    = 0.00        SV6DO    = 0.00
SV7PU    = 0.00        SV7DO    = 0.00
SELogic Group 1
SELogic Control Equations:
TR        =M1P + Z1G + Z1T + M2PT + Z2GT + Z2T + M3PT + Z3GT + Z3T + 51PT
          * LOP + 51GT + 67G1T
TRSOTF    =Z2G + M2P
DTT       =0

```

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

ULTR  =!(M1P + Z1G + Z1T + M2PT + Z2GT + Z2T + M3PT + Z3GT + Z3T + 51PT
      * LOP + 51GT + 67G1T)
52A   =IN106
CL     =0
ULCL   =TRIP
79RI   =(M1P + Z1G + Z1T + M2PT + Z2GT + Z2T + 51GT + 67G1T) * IN102
79RIS  =IN102 * LT2
79DTL  =OC + LB1 + !IN102 + M3PT + Z3GT + Z3T + 51PT * LOP + SOTF + !LT2
79DLS  =0
79SKP  =0
79STL  =TRIP
79BRS  =0
79SEQ  =0
79CLS  =IN102 * LT2
SET1   =0
RST1   =0
SET2   =/RB3 + /LB4
RST2   =/RB4 + /LB3
67P1TC=1
67G1TC=32GF + 32QF
51PTC  =1
51GTC  =32GF + 32QF
SV1    =OC + LB1
SV2    =0
SV3    =0
SV4    =0
SV5    =(51PT + SV5) * !TRGTR
SV6    =(51GT + 67G1 + SV6) * !TRGTR
SV7    =(M1P + Z1G + Z1T + M2PT + Z2GT + Z2T + M3PT + Z3GT + Z3T + SV7)
      * !TRGTR
OUT101=0
OUT102=CC
OUT103=0
OUT104=0
OUT105=0
OUT106=!IN102
OUT107=LOP
OUT201=TRIP
OUT202=CLOSE
OUT203=0
OUT204=0
OUT205=0
OUT206=0
OUT207=0
OUT208=0
OUT209=0
OUT210=0
OUT211=0
OUT212=0
DP1    =1
DP2    =IN101
DP3    =LOP
DP4    =IN102
DP5    =SV7
DP6    =SV5

```

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

DP7    =SV6
DP8    =LT2
DP9    =0
DP10   =0
DP11   =0
DP12   =0
DP13   =0
DP14   =0
DP15   =0
DP16   =0
SS1    =1
SS2    =0
SS3    =0
SS4    =0
SS5    =0
SS6    =0
ER     =/M2P + /Z2G + /M3P + /Z3G + /51G + /51P * LOP + OC + CC + /50G1
FAULT  =M1P + Z1G + M2P + Z2G + M3P + Z3G + 51PT + 51GT + 50G1
BSYNCH=0
CLMON  =0
E32IV  =1
Global Settings:
TGR     = 0.00      NFREQ = 50      PHROT = ABC
DATE_F= MDY      FP_TO = 7.00     SCROLL= 4
LER     = 60       PRE    = 40      DCLOP = OFF      DCHIP = OFF
IN101D= 0.00      IN102D= 0.00     IN103D= 0.00     IN104D= 0.00
IN105D= 0.00      IN106D= 0.00
IN201D= 0.00      IN202D= 0.00     IN203D= 0.00     IN204D= 0.00
IN205D= 0.00      IN206D= 0.00     IN207D= 0.00     IN208D= 0.00
EBMON   = N
EPMU    = N

```

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

Ajustes 52C4 SE LEBU

```

EZ Group 1
Control Identifier (30 chars)           =RECLOSER R1
Circuit Identifier (30 chars)          =FEEDER 2101
CT Ratio (1.0-6000)                   = 1000.0
PT Ratio (1.0-10000)                  = 100.0
Min. trip - phase (OFF,50.00-3199.99 A pri.) = 400.00
Min. trip - ground (OFF,5.00-3199.99 A pri.) = 100.00
Min. trip - SEF (OFF,5.00-1499.99 A pri.)   = OFF
Fast curve - phase
(OFF,U1-U5,C1-C5,recloser or user curve)    = A
Fast curve - ground
(OFF,U1-U5,C1-C5,recloser or user curve)     = 1
Delay curve - phase
(OFF,U1-U5,C1-C5,recloser or user curve)     = C
Delay curve - ground
(OFF,U1-U5,C1-C5,recloser or user curve)     = 13
Operations - phase fast curve (OFF,1-5)      = 2
Operations - ground fast curve (OFF,1-5)     = 2
Operations to lockout - phase (2-5)          = 4
Operations to lockout - ground (2-5)         = 4
Reclose interval 1 (0.00-999999cyc)         = 300.00
Reclose interval 2 (0.00-999999cyc)         = 600.00
Reclose interval 3 (0.00-999999cyc)         = 600.00
Reset time for auto-reclose (0.00-999999cyc) = 1800.00
Reset time from lockout (0.00-999999cyc)    = 600.00
Close power wait time (OFF,0.00-999999cyc)  = 900.00
Complex fast curve - phase (Y/N)            = N
Complex fast curve - ground (Y/N)           = N
Complex delay curve - phase (Y/N)           = N
Complex delay curve - ground (Y/N)          = N
High current trip - phase (Y/N)             = N
High current trip - ground (Y/N)            = N
High current lockout - phase (Y/N)          = N
High current lockout - ground (Y/N)         = N
Cold load pickup scheme (Y/N)              = N
Sequence coordination (Y/N)                 = N
Underfrequency loadshedding (Y/N)          = N
Demand meter time constant                  = 5

Group 1
Group Settings:
RID   =RECONECTADOR 52CT2 13,3 KV      TID   =SE LEBU, LINEA PARQUE EOLICO
CTR   = 1000.0      CTRN  = 1000.0     PTR   = 130.0      PTRS  = 130.0
Z1MAG = 11.35      Z1ANG = 58.57
Z0MAG = 45.99      Z0ANG = 77.14      LL    = 3.78
E50P  = N          E50N  = 1          E50G  = N          E50Q  = N
E51P  = 2          E51N  = N          E51G  = N          E51Q  = N
E32   = AUTO       ELOAD = N          ESOTF = N          EVOLT  = Y
E25   = Y          EFLOC = Y          ELOP  = N          ECOMM  = N
E81   = N          E79   = 1          ESV   = 16
EDEM  = THM
50N1P = 0.070

```

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

67N1D = 30.00
51P1P = 0.53      51P1C = U3      51P1TD= 1.55      51P1RS= N
51P1CT= 0.00      51P1MR= 0.00
51P2P = 0.53      51P2C = U1      51P2TD= 1.90      51P2RS= N
51P2CT= 0.00      51P2MR= 0.00
DIR1  = N          DIR2  = N          DIR3  = N          DIR4  = N
ORDER = OFF        50P32P= 0.60      Z2F   = 5.60      Z2R   = 6.60
50QFP = 0.10      50QRP = 0.05      a2    = 0.10      k2    = 0.20
27P1P = 6.0       27P2P = OFF       59P1P = 54.5      59P2P = OFF
59N1P = OFF        59N2P = OFF       59QP  = OFF       59V1P = OFF
27SP  = OFF        59S1P = 6.0       59S2P = OFF       27PP  = OFF
59PP  = OFF
25VLO = 54.0      25VHI = 63.0      25SF  = 0.500
25ANG1= 20        25ANG2= 20        SYNCP = VB        TCLOSD= 3.00
79OI1 = 2000.00
79RSD = 1000.00   79RSLD= 500.00    79CLSD= 0.00
DMTC  = 5
PDEMP = 0.10      NDEMP = OFF        GDEMP = OFF        QDEMP = OFF
TDURD = 12.00     CFD   = 60.00      3POD  = 1.50      50LP  = 0.05
SV1PU = 50.00     SV1DO = 2.00      SV2PU = 50.00      SV2DO = 2.00
SV3PU = 0.00      SV3DO = 0.00      SV4PU = 0.00      SV4DO = 0.00
SV5PU = 0.00      SV5DO = 0.00      SV6PU = 0.00      SV6DO = 0.00
SV7PU = 900.00    SV7DO = 0.00      SV8PU = 0.00      SV8DO = 0.00
SV9PU = 900.00    SV9DO = 0.00      SV10PU= 0.00      SV10DO= 0.00
SV11PU= 900.00    SV11DO= 0.00      SV12PU= 0.00      SV12DO= 0.00
SV13PU= 0.00      SV13DO= 0.00      SV14PU= 0.00      SV14DO= 0.00
SV15PU= 0.00      SV15DO= 0.00      SV16PU= 0.00      SV16DO= 0.00
OPPH  = OFF        OPGR  = OFF        OPLKPH= OFF        OPLKGR= 1
OPLKSF= OFF        HITRPH= OFF        HITRGR= OFF        HILKPH= OFF
HILKGR= OFF        ECOLDP= N          ECOLDG= N          RPPH  = N
RPGR  = N          RPSEF = N          ESEQ   = N          PRECED= N
SELogic group 1
SELogic Control Equations:
TR      =51P1T + 51P2T + 67N1 + PB9 + SV1T + OC
TRCOMM=0
TRSOTF=0
DTT     =0
ULTR    =!52A
PT1     =0
LOG1    =0
PT2     =0
LOG2    =0
BT      =0
52A     =SW1
CL      =PB8 * LT4 * !59S1 + !59S1 * CC * LT3 + SV2T
ULCL    =TRIP
79RI    =/IN103 * !LT2 + /IN104 * !LT2
79RIS   =52A + 79CY
79DTL   =LT2 + PB9 + OC
79DLS   =0
79SKP   =0
79STL   =0
79BRS   =0
79SEQ   =0
79CLS   =( !59S1 + 25A1 ) * 3P59 + 3P27 * !59S1

```

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

SET1  =PB1 * !LT1 * LT4
RST1  =PB1 * LT1 * LT4
SET2  =/RB4 * LT3 + PB2 * !LT2
RST2  =/RB3 * LT3 + PB2 * LT2
SET3  =PB3 * !LT3 * LT4
RST3  =PB3 * LT3 * LT4
SET4  =PB5 * !LT4
RST4  =PB5 * LT4
SET5  =PB6 * !LT5 * LT4
RST5  =PB6 * LT5 * LT4
SET6  =PB7 * !LT6 * LT4
RST6  =PB7 * LT6 * LT4
SET7  =0
RST7  =0
SET8  =0
RST8  =0
SET9  =0
RST9  =0
SET10 =0
RST10 =0
SET11 =0
RST11 =0
SET12 =0
RST12 =0
SET13 =0
RST13 =0
SET14 =0
RST14 =0
SET15 =0
RST15 =0
SET16 =0
RST16 =0
67P1TC=1
67P2TC=1
67P3TC=1
67P4TC=1
67N1TC=LT1
67N2TC=1
67N3TC=1
67N4TC=1
67G1TC=1
67G2TC=1
67G3TC=1
67G4TC=1
67Q1TC=1
67Q2TC=1
67Q3TC=1
67Q4TC=1
51P1TC=32PF
51N1TC=1
51G1TC=1
51P2TC=32PR
51N2TC=1
51G2TC=1
51QTC =1

```

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

SV1    =IN101
SV2    =IN102
SV3    =(SV3 + 51P1T) * !TRGTR
SV4    =(SV4 + 51P2T) * !TRGTR
SV5    =(SV4 + 67N1) * !TRGTR
SV6    =0
SV7    =0
SV8    =0
SV9    =0
SV10   =0
SV11   =0
SV12   =0
SV13   =0
SV14   =0
SV15   =0
SV16   =0
SC1R   =1
SC1I   =0
SC1D   =0
SC2R   =1
SC2I   =0
SC2D   =0
SC3R   =1
SC3I   =0
SC3D   =0
SC4R   =1
SC4I   =0
SC4D   =0
SC5R   =1
SC5I   =0
SC5D   =0
SC6R   =1
SC6I   =0
SC6D   =0
SC7R   =1
SC7I   =0
SC7D   =0
SC8R   =1
SC8I   =0
SC8D   =0
RCTR   =TRIP + /IN103 + /IN104
RCCL   =CLOSE
OUT101=!52A
OUT102=!52A
OUT103=52A
OUT104=!52A
OUT105=!52A
OUT106=51P1T + 51P2T + 67N1
OUT107=59S1 * !52A
LED1    =LT1
LED2    =!LT2
LED3    =LT3
LED4    =!SG1
LED5    =!LT4
LED6    =0

```

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

LED7  =0
LED8  =52A
LED9  =!52A * PINBD
LED11 =!DISCHG
LED12 =NOBATT + !BCBOK + DTFAIL
LED13 =!LT7
LED14 =TRIP
LED15 =51P1T + 51P2T + 50N1
LED16 =67P2T + 67G2T + 67N2T
LED17 =81D1T
LED18 =79RS
LED19 =79CY
LED20 =79LO
LED24 =50G6 + 50N6 + 51N1 + 51N2
LED25 =67N3T
LOCAL =0
DP1   =52A
DP2   =59S1 * !52A
DP3   =SV3
DP4   =SV4
DP5   =SV5
DP6   =!LT1
DP7   =0
DP8   =0
DP9   =0
DP10  =0
DP11  =0
DP12  =0
DP13  =0
DP14  =0
DP15  =0
DP16  =0
SS1   =1
SS2   =0
SS3   =0
SS4   =0
SS5   =0
SS6   =0
ER     =/51P1 + /51P2 + /50N1 + /IN103 + /IN104
FAULT =51P1 + 51P2 + 50N1
BSYNCH=52A
CLMON =0
BKMON =TRIP
E32IV =1
TMB1A =0
TMB2A =0
TMB3A =0
TMB4A =0
TMB5A =0
TMB6A =0
TMB7A =0
TMB8A =0
TMB1B =0
TMB2B =0
TMB3B =0

```

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

TMB4B =0
TMB5B =0
TMB6B =0
TMB7B =0
TMB8B =0
Global EZ Settings:
System Frequency (50,60 Hz)           = 60
Phase Rotation (ABC,ACB)               = ABC
Recloser Wear Monitor (AUTO,Y,N)      = AUTO
Recloser type (OIL,VAC1,VAC2)         = OIL
Interrupt rating (500-20000)           = 6000
Reset trip-latched LEDs on close (Y,Y1,N,N1) = Y
True three-phase voltage connected (Y,N) = N
Phantom voltages from (VA,VB,VC,VAB,VBC,VCA,OFF) = OFF
V123 Terminal Conn. (A,B,C,AB,BC,CA,OFF) = A
I123 Terminal Conn. (ABC,ACB,BAC,BCA,CAB,CBA) = ABC
CT Polarity (POS,NEG)                 = POS
Battery Amp-hours (6.5-20)             = 8.0
% Battery capacity for sleep (0-100)   = 20
Turn on the 12 V power (Y,N)           = N
Global Settings:
TGR   = 0.00      NFREQ = 50      PHROT = ABC
DATE_F= MDY      FP_TO = 15
LER   = 30      PRE   = 20
IN101D= 0.50     IN102D= 0.50     IN103D= 0.50     IN104D= 0.50
IN105D= 0.50     IN106D= 0.50
EBMON = N
LED11L= N        LED12L= N        LED13L= N        LED14L= Y
LED15L= Y        LED16L= Y        LED17L= Y        LED18L= N
LED19L= N        LED20L= N        LED24L= Y        LED25L= Y
RSTLED= Y        PB8D  = 0.00     PB9D  = 0.00
3PVOLT= Y        VPCONN= ABC
IPCONN= CBA      CTPOL = POS
EZGRPS= 0        AMPHR = 8.0      SLPCAP= 20      ON12V = N
ABAUD  = 2400    CHWAKE=ABCD
UTCOFF= 0.00

```

Ajustes 52BT2 SE LEBU

```

Group 1
Group Settings:
RID   =21T 51      TID   =52BT2 S/E LEBU
CTR   = 60
CTRP  = 1          PTR   = 573.91    PTRS  = 1.00
APP   = 311C
Z1MAG = 2.96      Z1ANG = 86.00
Z0MAG = 2.52      Z0ANG = 86.00      LL    = 100.00
E21P  = 4          E21MG = 4          E21XG = 4
E50P  = N          E50G  = 1          E50Q  = N
E51P  = Y          E51G  = Y          E51Q  = N
E32   = AUTO      EOOS  = N          ELOAD = N          ESOTF = N
EVOLT = Y          E25   = N          E81   = N          EFLOC = Y
ELOP  = Y
EBBPT = N          ECOMM = N          E79   = N          EZ1EXT= N

```

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

ECCVT = N          ESV   = 16          ELAT   = 1          EDP     = 16
EDEM  = THM        EADVS = Y
Z1P   = 2.37        Z2P   = 4.44        Z3P   = 2.03        Z4P   = 3.60
50PP1 = 0.50        50PP2 = 0.50        50PP3 = 0.50        50PP4 = 0.50
Z1MG  = 2.37        Z2MG = OFF         Z3MG  = 2.03        Z4MG  = 3.60
XG1   = 2.37        XG2   = OFF         XG3   = 2.03        XG4   = OFF
RG1   = 2.37        RG3   = 3.66
XGPOL = I2          TANG  = -3.0
50L1  = 0.50        50L2  = 0.50        50L3  = 0.50        50L4  = 0.50
50GZ1 = 0.50        50GZ2 = 0.50        50GZ3 = 0.50        50GZ4 = 0.50
k0M1  = 0.049       k0A1  = 0.00
k0M   = 0.543       k0A   = 44.82
Z1PD  = 0.00        Z2PD  = 40.00        Z3PD  = 25.00        Z4PD  = 40.00
Z1GD  = 0.00        Z2GD  = OFF         Z3GD  = 25.00        Z4GD  = 40.00
Z1D   = 0.00        Z2D   = OFF         Z3D   = 25.00        Z4D   = 40.00
50G1P = 2.50
67G1D = 0.00
51PP  = 1.75        51PC  = U1          51PTD = 1.40        51PRS = N
51GP  = 0.33        51GC  = U3          51GTD = 6.30        51GRS = N
DIR3  = R           DIR4  = R
ORDER = QV
27P   = 53.00        59P   = 80.00        59N1P = OFF         59N2P = OFF
59QP  = OFF          59V1P = OFF         27SP  = OFF         59SP  = OFF
27PP  = 92.00        59PP  = 124.20
DMTC  = 15           PDEMP = 0.50        GDEMP = OFF         QDEMP = OFF
TDURD = 50.00        CFD   = 50.00        3POD  = 0.50
OPO   = 52           50LP  = 0.25
SV1PU = 400.00        SV1DO = 10.00        SV2PU = 400.00        SV2DO = 10.00
SV3PU = 60.00        SV3DO = 10.00        SV4PU = 16000.00      SV4DO = 10.00
SV5PU = 0.00         SV5DO = 0.00        SV6PU = 0.00         SV6DO = 0.00
SV7PU = 0.00         SV7DO = 0.00        SV8PU = 0.00         SV8DO = 0.00
SV9PU = 0.00         SV9DO = 0.00        SV10PU= 0.00         SV10DO= 0.00
SV11PU= 0.00         SV11DO= 0.00        SV12PU= 0.00         SV12DO= 0.00
SV13PU= 0.00         SV13DO= 0.00        SV14PU= 0.00         SV14DO= 0.00
SV15PU= 0.00         SV15DO= 0.00        SV16PU= 0.00         SV16DO= 0.00
SELogic Group 1
SELogic Control Equations:
TR    =M1P + M2PT + M3PT + M4PT + Z1G + Z3GT + Z4GT + Z1T + Z3T + Z4T
      + 51PT + 51GT + 67G1
DTT   =0
ULTR  =!(Z1T + Z2T + Z4T + M3PT + Z3GT + 51GT + 51PT + 67G1)
52A   =!IN101
CL    =0
ULCL  =TRIP
SET1  =0
RST1  =0
67G1TC=32GF
51PTC =32QR
51GTC =1
SV1   =(27A + 27B + 27C) * 52A
SV2   =(27AB + 27BC + 27CA) * 52A
SV3   =(59A + 59B + 59C) * 52A
SV4   =(59AB + 59BC + 59CA) * 52A
SV5   =(SV5 + SV1 + SV2) * !TRGTR
SV6   =(SV6 + SV3 + SV4) * !TRGTR

```

INFORME (s) CDEC N°: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

```

SV7    =SV3T + SV4T
SV8    =(SV8 + 51PT) * !TRGTR
SV9    =(SV9 + 51GT) * !TRGTR
SV10   =(SV10 + 67G1) * !TRGTR
SV11   =SV1T + SV2T
SV12   =(27A + 27B + 27C) * 52A
SV13   =0
SV14   =0
SV15   =0
SV16   =0
OUT101=TRIP
OUT102=SV11
OUT103=SV7
OUT104=SV7
OUT105=0
OUT106=M1P + M2PT + M3PT + M4PT + Z1G + Z3GT + Z4GT + Z1T + Z3T + Z4T
OUT107=LOP
OUT201=0
OUT202=0
OUT203=0
OUT204=0
OUT205=0
OUT206=0
OUT207=0
OUT208=0
OUT209=0
OUT210=0
OUT211=0
OUT212=SV1
DP1     =52A
DP2     =SV5
DP3     =SV6
DP4     =SV8
DP5     =SV9
DP6     =SV10
DP7     =0
DP8     =0
DP9     =0
DP10    =0
DP11    =0
DP12    =0
DP13    =0
DP14    =0
DP15    =0
DP16    =0
SS1     =1
SS2     =0
SS3     =0
SS4     =0
SS5     =0
SS6     =0
ER      =SV1T + SV2T + SV3 + M2P + M3P + M4P + Z3G + Z4G + SV7
FAULT   =TRIP
BSYNCH  =0
CLMON   =0

```

INFORME (s) CDEC Nº: IF2019003479	FECHA DE FALLA: 17 de Diciembre 2019
INSTALACIÓN (ES) LT 66kV CURANILAHUE-TRES PINOS	

E32IV =1

Global Settings:

TGR = 0.00	NFREQ = 50	PHROT = ABC	
DATE_F= MDY	FP_TO = 30.00	SCROLL= 2	
LER = 60	PRE = 40	DCLOP = OFF	DCHIP = OFF
IN101D= 0.00	IN102D= 0.00	IN103D= 0.00	IN104D= 0.00
IN105D= 0.00	IN106D= 0.00		
IN201D= 0.00	IN202D= 0.00	IN203D= 0.00	IN204D= 0.00
IN205D= 0.00	IN206D= 0.00	IN207D= 0.00	IN208D= 0.00
EBMON = N			
EPMU = N			

Jorge Luis Gallegos Mellado

De: Marcelo Quezada Soto <mquezadas@CGE.CL>
Enviado el: lunes, 6 de enero de 2020 14:55
Para: Jorge Luis Gallegos Mellado
CC: Matias Ignacio Ortiz Santos; Aldo Dante Beratto Morales
Asunto: RV: IF2019003479 LT Curanilahue-Tres Pinos VF (Respuesta a consultas)

[CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Estimado Jorge:

Junto con saludar, van las respuestas a vuestras consultas en correo precedente.

Saludos.



Marcelo Quezada Soto
Interconexión de la Red y Protecciones
Unidad de Explotación de la Red y Control
de Energía

Tel. +56 226807388
Cel: +56 994515128
mquezadas@cge.cl

CGE
Av. Presidente Riesco 5561, Las Condes
Santiago (Chile)
www.cge.cl

De: Aldo Dante Beratto Morales
Enviado el: lunes, 06 de enero de 2020 14:32
Para: Marcelo Quezada Soto <mquezadas@CGE.CL>
CC: Matias Ignacio Ortiz Santos <miortizs@CGE.CL>; Víctor Alfonso Gutierrez Gonzalez <vagutierrezg@CGE.CL>; Miguel Angel Vasquez Navarrete <mavasquezn@CGE.CL>
Asunto: IF2019003479 LT Curanilahue-Tres Pinos VF

Estimado Marcelo:

Buenas tardes. Adjunto respuesta a consultas del coordinador sobre asunto (IF2019003479), enviadas por la zonal Biobío.

- Confirmar horario de recuperación de los consumos del alimentador 52C2 Mina Victoria de S/E Lebu, dado que en tabla N°5 se indica a las 16:53 horas, coincidente con el cierre de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos. Sin embargo, dicho alimentador se encontraba abierto, el que fue cerrado a las 16:58 horas (según tabla N°6).

Respuesta: Efectivamente el cierre el alimentador 52C2 Mina Vitoria de S/E Lebu se realizó a las 16:58 horas.

- Aclarar el por qué se indica en tabla N°6 la apertura manual del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, a las 14:49 horas, si en el punto N°7 se incorporan registros de operación de sus protecciones a las 14:44 horas.

Respuesta: Efectivamente la apertura del interruptor 52BT2 de S/E Lebu se realiza por operación de las protecciones a las 14:44 horas.

- Indicar si existe algún informe de limitación por la inoperatividad del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue y desde que fecha se encuentra en dicha condición.


Respuesta: El Interruptor 52B1 de S/E Curanilahue se encuentra inoperativo según informe de limitación LT00044 con fecha 10-03-2016, en donde las protecciones del interruptor ya antes mencionado se transfieren al Interruptor 52BT3 la misma de S/E Curanilahue.

Salidos,

Aldo Beratto Morales
Ingeniero Interconexión de la Red y Protecciones



E-Mail: adberattom@cge.cl
Fono Directo : (56 52) 2483051
Celular : (56) 9 9128 5456



De: Jorge Luis Gallegos Mellado
Enviados: viernes, 3 de enero de 2020 10:25:42 (UTC-04:00) Santiago
Para: Marcelo Quezada Soto
Cc: Matias Ignacio Ortiz Santos
Asunto: RE: IF2019003479 LT Curanilahue-Tres Pinos VF

Estimado Marcelo

Junto con saludarte, con respecto al informe de falla del asunto, mucho agradeceré remitir a mas tardar a las 12:00 horas del lunes 06 de enero de 2020 la siguiente información:

- Confirmar horario de recuperación de los consumos del alimentador 52C2 Mina Victoria de S/E Lebu, dado que en tabla N°5 se indica a las 16:53 horas, coincidente con el cierre de la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos. Sin embargo, dicho alimentador se encontraba abierto, el que fue cerrado a las 16:58 horas (según tabla N°6).
- Aclarar el porqué se indica en tabla N°6 la apertura manual del interruptor 52BT2 de S/E Lebu, a las 14:49 horas, si en el punto N°7 se incorporan registros de operación de sus protecciones a las 14:44 horas.
- Indicar si existe algún informe de limitación por la inoperatividad del interruptor 52B1 de S/E Curanilahue y desde que fecha se encuentra en dicha condición.

De antemano muchas gracias.

Saludos



Jorge Luis Gallegos Mellado
Ingeniero del Departamento de Análisis de la Operación
Gerencia de Operación

Teatinos N° 280, piso 11
Santiago de Chile
Tel: +56 2 2424 6333

www.coordinador.cl

De: Marcelo Quezada Soto <mquezadas@CGE.CL>

Enviado el: jueves, 26 de diciembre de 2019 15:24

Para: Luis Calabrán Guerrero <Luis.Calabran@coordinador.cl>; Juan Pablo Castillo Miranda <juanpablo.castillo@coordinador.cl>; Gonzalo Alberto Montes Acevedo <gonzalo.montes@coordinador.cl>; Jonathan Marabolí Baltierra <Jonathan.Maraboli@coordinador.cl>; Felipe Antinao Quintul <Felipe.Antinao@coordinador.cl>; Jorge Luis Gallegos Mellado <Jorge.Gallegos@coordinador.cl>; Renato Savini Pepe <Renato.Savini@coordinador.cl>; Pablo Palma Villagrán <Pablo.Palma@coordinador.cl>; Diego Joaquin Orellana Lineros <diego.orellana@coordinador.cl>; José Esparza Marinao <Jose.Esparza@coordinador.cl>

CC: Cristián Antonio Vera Maluenda <cveram@cge.cl>; Claudio Perez Muñoz <cperezm@cge.cl>; Erwin Eduardo Sandoval Jimenez <eesandovalj@cge.cl>; Pietro Sebastian Dominguez Duran <psdominguezd@cge.cl>; Rodrigo Muñoz Marquez <rmunozm@cge.cl>; Hugo Alarcon Silva <halarcons@CGE.CL>; Francisco Javier Jaramillo Manquel <fjaramillom@cge.cl>; Matias Ignacio Ortiz Santos <mioztizs@CGE.CL>; Mauricio Salgado Matamala <msalgado@cge.cl>; Víctor Alfonso Gutierrez Gonzalez <vagutierrezg@CGE.CL>; Miguel Angel Vasquez Navarrete <mavasquezn@CGE.CL>; Aldo Dante Beratto Morales <adberattom@cge.cl>; Manuel Alejandro Machuca Alarcón <mamachucaa@CGE.CL>; Pablo Andrés Seccia Arriaza <pasecciaa@CGE.CL>

Asunto: IF2019003479 LT Curanilahue-Tres Pinos VF

[CORREO EXTERNO. Solo abra links o adjuntos de remitentes conocidos, no revele sus contraseñas]

Estimados:

Junto con saludar, en archivo adjunto se encuentra informe quinto día del evento de la referencia, que ya fue ingresado al sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional.

Como siempre estamos atentos a sus comentarios y observaciones.

Saluda atentamente,



Marcelo Quezada Soto
Interconexión de la Red y Protecciones
Unidad de Explotación de la Red y Control
de Energía

Tel. +56 226807388
Cel: +56 994515128
mquezadas@cge.cl

CGE
Av. Presidente Riesco 5561, Las Condes
Santiago (Chile)
www.cge.cl

Santiago, 24 de diciembre de 2019

DE 06787-19

Señor
Matías Ignacio Ortiz S.
Encargado Titular
Compañía General de Electricidad S.A.
Presente

Ref.: Falla en línea 66 kV
Carampangue - Curanilahue.

De nuestra consideración:

Nos referimos a la falla en la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue, ocurrida el día 30 de noviembre de 2019 a partir de las 11:47 horas.

Al respecto, con el objeto de aclarar debidamente las causas y consecuencias del evento en cuestión, en virtud de lo establecido en el Título 6-12 y, en particular, el Artículo 6-81 de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, solicitamos a usted remitir a este Coordinador antes de las 12:00 horas del día 31 de diciembre de 2019, la siguiente información:

- Mayores antecedentes que expliquen la operación de la función de sobrecorriente residual con direccionalidad hacia el transformador N°2 66/13.2 kV de S/E Lebu, para una falla en la línea 66 kV Carampangue - Curanilahue.
- Considerando que la operación de la protección descrita en el párrafo anterior también ocurrió para la falla en la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu del día 15 de noviembre de 2019 (EAF 409/2019), se solicita un cronograma de trabajo detallado, que incluya plazos, para la revisión del alambrado de control de la protección SEL 311C del paño BT2 de S/E Lebu, que fue indicado como acción correctiva por parte de su representada.
- Cronograma de trabajo para la realización de las actividades de mantenimiento de la franja, correspondientes a tala de árboles, indicadas como acción correctiva por parte de su representada.

- Informes de inspecciones y mantenciones realizadas a la franja de la línea 66 kV Carampangue – Curanilahue durante los últimos 24 meses.
- Eventuales acciones correctivas adoptadas.
- Otros antecedentes que la empresa CGE S.A. considere relevantes en relación con el comportamiento de las protecciones y/o con lo solicitado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.: DAOP/jgm

Santiago, 07 de enero de 2020

Gerencia de Explotación y Control de Energía N°0002-2020

Señor
Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional
Teatinos 280, piso 11
Santiago.

Ref.: Respuesta a carta DE06787-19. Falla en línea 66 kV Carampangue - Curanilahue.

En relación a vuestra carta DE06787-19, recibida el 24 de Diciembre de 2019, en la que solicita antecedentes asociados al evento de falla en línea 66 kV Carampangue - Curanilahue, ocurrido el 30 de Noviembre 2019 a partir de las 11:47 horas. Al respecto, en anexo remitimos respuestas proporcionadas por nuestro respectivo Jefe de Subestaciones y Protecciones.

Quedamos a su disposición para atender consultas sobre el particular.

Atentamente,



CGE

Matías Ortiz Santos
Encargado Titular Empresas Grupo CGE
Interconexión de la Red y Protecciones

RMM/PDD - MQS

Anexo Carta GECE0002-20 en Respuesta a carta DE06787-19

Mayores antecedentes que expliquen la operación de la función de sobrecorriente residual con direccionalidad hacia el transformador N°2 66/13.2 KV de S/E Lebu, para una falla en la línea 66KV Carampangue – Curanilahue.

Se presenta el cronograma de trabajo para revisión de alambrado de control, para comenzar a descartar posibles causas.

Cronograma de trabajo

Actividad	Fecha
Revisión de alambrado de control	17-02-2020
Eventual Corrección	17-02-2020

Considerando que la operación de la protección descrita en el párrafo anterior también ocurrió para la falla en la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu del día 15 de Noviembre de 2019 (EAF 409/2019), se solicita un cronograma de trabajo detallado, que incluya plazos, para la revisión del alambrado de control de la protección SEL 311 C del paño BT2 de S/E Lebu, que fue indicado como acción correctiva por parte de su representada.

Se presenta cronograma de trabajo revisión de alambrado de control.

Cronograma de trabajo

Actividad	Fecha
Revisión de alambrado de control	27-02-2020
Eventual Corrección	27-02-2020

Cronograma de trabajo para la realización de las actividades de mantenimiento de la franja, correspondientes a tala de árboles, indicadas como acción correctiva por parte de su representada.

Se presenta un cronograma de trabajo actividades de mantenimiento franja correspondiente a tala de árboles.

Cronograma de Trabajo (Carta DE 06787-19)				
Actividades	Diciembre		Enero	
	4	23	28	29
Envío de correo a Forestal Arauco por realizar tala no autorizada en cercanías a la línea 66KV Carampangue-Curanilahue, entre las estructuras E351 a E352. La cual produce el corte del conductor de la línea ya antes mencionada.				
Envío de carta a Forestal Arauco por realizar tala no autorizada en cercanías a la línea 66KV Carampangue-Curanilahue, entre las estructuras E351 a E352. La cual produce el corte del conductor de la línea ya antes mencionada.				
Tala de árboles (pinos) en la línea 66KV Carampangue-Curanilahue, entre las estructuras E351 a E352.				

Informes de inspecciones y mantenciones realizadas a la franja de la línea 66KV Carampangue – Curanilahue durante los últimos 24 meses.

Se adjunta Anexo 1 con la información solicitada.

Eventuales acciones correctivas adoptadas

No aplica

Otros antecedentes que la empresa CGE S.A. considere relevantes en relacion con el comportamiento de las protecciones y/o con lo solicitado

No se presentan otros antecedentes



**INFORME DE FALLA SIN ENERGÍA
SE CAÑETE
17 DE DICIEMBRE DE 2019**

Fecha de envío	24-12-2019
Hora	13:50 horas.
Realizó	Alexis Aedo – Jorge Chávez.
Revisó	Mauro V. Cedeño G.
Aprobó	Juan Pablo Antriao Molina

1. Antecedentes generales:

Evento – Inst. Afectada	Sin energía SE Cañete.
Propietario	FRONTEL.
Ubicación	Cañete, Región del Bio Bio.
Fecha – Hora Inicio	17 de diciembre de 2019, 14:44 horas.
Fecha – Hora Término	17 de diciembre de 2019, 16:53 horas.
Duración	2 horas y 9 minutos.
N° Correlativo IF CDC	2019003485.

2. Información SEC:

Comuna ID	8203	Cañete.
Fenómeno Físico	ACC2	Falla originada en terceros.
Elemento	No aplica	
Fenómeno Eléctrico	No aplica	
Modo	No aplica	
Causa de Falla	Operación del interruptor 52BT3 en SE Curanilahue, perteneciente a línea de 66 kV Curanilahue – Tres Pinos, propiedad de CGE.	
Evidencia Fotográfica	No aplica.	

3. Consumos afectados:

Subestación	Alimentador	Pérdida de Consumo [MW]	H. Desc.	H. Norm.	Clientes Afectados	Empresa
Cañete	52E1 Tirúa	0.18	14:44	14:51	681	FRONTEL
Cañete	52E1 Tirúa	0.30	14:44	14:53	1072	FRONTEL
Cañete	52E1 Tirúa	0.50	14:44	15:32	1753	FRONTEL
Cañete	52E1 Tirúa	0.28	14:44	15:35	1065	FRONTEL
Cañete	52E1 Tirúa	0.35	14:44	15:50	1367	FRONTEL
Cañete	52E1 Tirúa	0.37	14:44	16:53	1463	FRONTEL
Cañete	52E2 Cañete	0.80	14:54	15:18	2208	FRONTEL
Cañete	52E2 Cañete	1.27	14:54	15:21	3561	FRONTEL
Cañete	52E2 Cañete	1.36	14:54	15:24	3758	FRONTEL
Cañete	52E2 Cañete	0.49	14:54	16:53	1671	FRONTEL
Total		5.9			18599	

4. Generación afectada:

Central	Unidad	Pérdida de Generación [MW]	H. Desc.	H. Norm.	Empresa
No Hay					
Total		0			

5. Sistema de Transmisión:

Elemento Afectado	Tramo	Hora Desc.	Hora Norm.
No hay			

5.1 Protecciones operadas:

No hay.

6. Cronología de eventos y maniobras de normalización.

Hora	Evento
14:44	Sin energía SE Cañete
14:44	Aviso al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional a distribuidora FRONTEL y se recopilan antecedentes de la falla a CGE.
	FRONTEL coordina con UOG Coronel la recuperación de los consumos con generación local de Central Tirúa y Cañete.
14:51	Recuperado 681 clientes del alimentador Tirúa a través de red MT con SE Nueva Imperial.
14:53	Recuperado 1072 clientes del alimentador Tirúa a través de red MT con Central Tirúa.
15:08	Apertura de alimentador 52E2 Cañete por maniobras de recuperación de consumos a través de generación en isla con Central Cañete.
15:18	Ingresa en Isla Central Cañete.
15:18	Recuperado 2208 clientes del alimentador Cañete a través de Central Cañete.
15:21	Recuperado 3561 clientes del alimentador Cañete a través de Central Cañete.
15:24	Recuperado 3758 clientes del alimentador Cañete a través de Central Cañete.
15:32	Recuperado 1753 clientes del alimentador Tirúa a través de Central Tirúa.
15:35	Recuperado 1065 clientes del alimentador Tirúa a través de Central Tirúa.
15:50	Recuperado 1367 clientes del alimentador Tirúa a través de Central Tirúa.
16:46	Cierre con éxito de interruptor 52BT3 energizando línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos en vacío, por prueba de CGE.
16:53	CGE cierra con éxito la línea 66kV Carampangue – Curanilahue y se recupera el 100 % de los consumos.
17:20	Fuera de servicio Central Cañete.
17:21	Cierre de alimentador 52E2 Cañete. Para normalizar topología de red MT.

7. Esquema de las instalaciones previo a la falla.




Figura N°1. Unilineal simplificado con la disposición de las instalaciones.

8. Listado de eventos generados y registrados en SCADA.

TimeStamp	RTU	Descripción	Mensaje
17/12/2019 14:43:37.278	CANETE	CAN_52BT1 Voltaje Linea-Linea BC	Valor = 0 KV (estado LOW)
17/12/2019 14:43:37.278	CANETE	CAN_52ET1 Voltaje Linea-Linea BC	Valor = 0 KV (estado LOW)
17/12/2019 14:43:37.278	CANETE	CAN_52BT1 Potencia Activa Total	Valor = 0 MW (estado LOW)
17/12/2019 14:43:37.278	CANETE	CAN_52ET1 Potencia Activa Total	Valor = 0 MW (estado LOW)
17/12/2019 16:53:16.258	CANETE	CAN_52ET1 Potencia Activa Total	Valor = 1.466 MW (estado NORMAL)
17/12/2019 16:53:16.258	CANETE	CAN_52BT1 Potencia Activa Total	Valor = 1.559 MW (estado NORMAL)
17/12/2019 16:53:16.258	CANETE	CAN_52ET1 Voltaje Linea-Linea BC	Valor = 23.37 KV (estado NORMAL)
17/12/2019 16:53:16.258	CANETE	CAN_52BT1 Voltaje Linea-Linea BC	Valor = 67.45 KV (estado NORMAL)
17/12/2019 16:53:16.258	CANETE	CAN_Ausencia Tension Cto Ventilacion T1	Valor = NORMAL (estado normal)
17/12/2019 17:20:51.395	CANETE	CAN_Habilitar/Deshabilitar Reconexion E2	Enviado COMMAND DESHABILITAR por jchavez en SAEXOS7
17/12/2019 17:21:07.675	CANETE	CAN_52E2 Estado Abierto/Cerrado	Enviado COMMAND CERRAR por jchavez en SAEXOS7
17/12/2019 17:21:40.455	CANETE	CAN_Habilitar/Deshabilitar Reconexion E2	Enviado COMMAND HABILITAR por jchavez en SAEXOS7

9. Análisis de la actuación de protecciones y control.

SE Cañete GE T60 87 T1.

Event Record // CANETE: T1_87T1_T60: Actual Values: Records

File Name: C:\Users\Public\Documents\GE Power Management\URPC\Data\Device File

Date / Time of Last Clear: Tuesday, October 30, 2012 14:26:26

Events Since Last Clear: 39018 Shown Number of Events: 1024

0 days 0 h : 0 m : 0.000000 s

Event Number	Date/Time	Cause	Data
39009	Dec 19 2019 06:48:52.953011	NEUTRAL TOC2 PKP	
39008	Dec 17 2019 19:53:12.846058	27 VENT. Off	
39007	Dec 17 2019 17:43:32.782191	27 VENT. On	
39006	Dec 17 2019 10:48:34.460727	NEUTRAL TOC2 DPO	
39005	Dec 17 2019 10:48:34.430790	NEUTRAL TOC2 PKP	
39004	Dec 14 2019 21:32:46.589655	27 VENT. Off	
39003	Dec 14 2019 21:32:45.783643	52ET1 CE On	
39002	Dec 14 2019 21:32:45.778641	52ET1 AB Off	
39001	Dec 14 2019 21:32:15.163070	XFMR PCNT DIFF PKP C	
39000	Dec 14 2019 21:32:15.163070	XFMR PCNT DIFF PKP B	

T1_87T1_T60 Actual Values: Records

Figura N°2. Pérdida de potenciales en SE Cañete (estampa de tiempo adelantada 3 horas).

10. Conclusiones:

Durante la ocurrencia de este evento no existe operación de protecciones o anomalías que informar para nuestras instalaciones. Todo esto, de acuerdo con lo esperado.

11. Acciones correctivas a corto plazo:

No hay.

12. Acciones correctivas a largo plazo:

No hay.