

Santiago, 29 de mayo de 2020

DE 02755-20

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Aceptación del Mínimo Técnico del Parque Eólico La Flor.

[1] Carta S/N del Coordinado Vientos de Renaico SpA, Ref.: "PE La Flor - Informe Mínimo Técnico v01", de fecha 11 de mayo de 2020. Ingreso DE03676-20.

[2] Carta DE 01514-20, Ref.: "Informe de Mínimo Técnico del Parque Eólico La Flor, del Coordinado Vientos de Renaico SpA.", de fecha 26 de marzo de 2020.

De nuestra consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 11 del Anexo Técnico "Determinación de Mínimos Técnicos en Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunicamos a Ud. la aceptación por parte del Coordinador Eléctrico Nacional de los parámetros de Mínimo Técnico del Parque Eólico La Flor, en conformidad con la versión final del informe recibido mediante comunicación de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 10 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de coordinado alguno al informe técnico publicado en la página web del Coordinador Eléctrico Nacional mediante carta de la Ref. [2]. Por su parte, el Coordinador envió observaciones de carácter técnico al coordinado Vientos de Renaico SpA., las que se han publicado en conjunto con el informe técnico final, en la ruta indicada más adelante.

Conforme a lo anterior, los parámetros de Mínimo Técnico del Parque Eólico La Flor se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Mínimo Técnico del Parque Eólico La Flor

Central/Unidad	Mínimo Técnico [MW]⁽¹⁾	SS/AA [MW]	Pérdidas en la central ⁽²⁾ [MW]	Potencia Mínima Neta ⁽³⁾ [MW]
PE La Flor	0,36	0,04	0,02	0,30

(1) Corresponde al mínimo técnico de la central con todos los aerogeneradores apagados, menos uno, con alta disponibilidad de recurso eólico.

(2) Este valor incluye las pérdidas del sistema colector de media tensión (7 kW) y del transformador de poder (14 kW).

(3) Inyectada en la barra de alta tensión de S/E Nahuelbuta (66 kV), lado de alta del transformador de potencia del Parque Eólico La Flor.

En cumplimiento del Artículo 12 del Anexo Técnico antes mencionado, el valor de Mínimo Técnico del Parque Eólico La Flor, entrará en vigencia a partir de las **00:00 horas del 2 de junio de 2020**.

El informe técnico que contiene la justificación de los parámetros indicados anteriormente se encuentra en la siguiente ruta del sitio web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Mínimo Técnico > Informes de Mínimos Técnicos Unidades Generadoras > PE La Flor

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Ernesto Huber J.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.: Sr. Jaime Espinoza H. – Encargado titular Vientos de Renaico SpA,
DAA, DAEP, DIT, DPRO, DTE-SSCC, DTPT, DCONEC, DCO, SGESO, SGTM