Santiago, 21 de abril de 2023
DE 01695-23

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Consumo Específico Neto de la Central TER Olivos.
[1] Carta DE02619-22, Ref.: "Informe Técnico Prueba de Consumo Específico Neto Central Termoeléctrica Olivos, del Coordinado Espinos S.A.", de fecha 02 de junio de 2022.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 25 del Anexo Técnico "Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadoras" de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento de los valores de Consumo Específico Neto (CEN) de la Central TER Olivos, en conformidad con el informe técnico final de prueba emitido por el Experto Técnico a cargo de las pruebas.

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, se recibieron observaciones del Coordinado Espinos S.A. al informe técnico publicado mediante carta de la Ref. [1]. Por su parte, el Coordinador Eléctrico Nacional también envió observaciones al informe. Estas observaciones fueron revisadas e incorporadas por el Experto Técnico en el informe final publicado junto con esta comunicación.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros de Consumo Específico Neto de la Central TER Olivos se presentan a continuación:

Tabla 1: Parámetros CEN Unidades U1-U60 Central TER Olivos – Combustible Diésel

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh][1]
1,372	2.436
1,278	2.437

(1): Corresponde a las unidades modelo Perkins 4016TAG2. El valor aplica para cada una de las 60 unidades.

Tabla 2: Parámetros CEN Unidades U61-U72 Central TER Olivos – Combustible Diésel

Potencia Neta [MW]	CEN [kcal/kWh][2]
1,533	2.211
1,309	2.262

(2): Corresponde a las unidades modelo MTU 16V4000G23. El valor aplica para cada una de las 12 unidades.

Los parámetros presentados en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del 25 de abril de 2023.**

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente han sido publicados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades Generadoras > Consumo Específico Neto > Pruebas de Consumo Específico Neto > Central Olivos

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

ASD/ycl
c.c.:
Sr. Sebastián Parra – Encargado Titular Espinos S.A.
Sra. María Malavé O. – Jefa Departamento de Conexiones Coordinador Eléctrico Nacional.
GM, GO, DCO