

Santiago, 9 de enero de 2024
DE 00146-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de la Central TER Coronel.
[1] Carta DE 04250-23, Ref.: “Informe Técnico Prueba de Potencia Máxima de la Central TER Coronel, del Coordinado Sociedad Generadora Austral S.A.”, de fecha 15 de septiembre de 2023.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de la Central TER Coronel, en conformidad con el informe técnico publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de la Central TER Coronel, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de la Central TER Coronel

Central/Unidad	Combustible	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
TER Coronel	Diésel	41,701	0,569	41,132
	Gas Natural	45,400	0,635	44,765

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día 11 de enero de 2024.**

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades
Generadoras > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima > Central TER
Coronel**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

c.c.:

Sr. Kandinsky Dintrans Pérez – Encargado Sociedad Generadora Austral S.A.