

Santiago, 28 de marzo de 2024
DE 01644-24

Señores
Encargados
Empresas Coordinadas
Presente

Ref.: Establecimiento del Parámetro de Potencia Máxima de Central HP Los Quilos.
[1] Carta DE01034-24, Ref.: “Informe Técnico de Potencia Máxima Central HP Los Quilos, del coordinado Colbún S.A.”, de fecha 23 de febrero de 2024.

De mi consideración:

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 24 del Anexo Técnico “Pruebas de Potencia Máxima en Unidades Generadoras” de la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, comunico a Ud. el establecimiento del valor de Potencia Máxima de Central HP Los Quilos, en conformidad con el informe técnico de prueba publicado en la página web del Coordinador mediante carta de la Ref. [1].

Adicionalmente, se deja constancia que en el plazo establecido por el Artículo 23 del Anexo Técnico en aplicación, no se recibieron observaciones de Coordinado alguno al informe técnico mencionado en el párrafo previo. Por su parte, el Coordinador no tiene observaciones de carácter técnico al informe mencionado.

Conforme a lo anterior, los valores de los parámetros técnicos de Potencia Máxima de Central HP Los Quilos, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parámetros de Potencia Máxima de Central HP Los Quilos


Central/Unidad	Tecnología	Potencia Máxima Bruta [MW]	SS/AA [MW]	Potencia Máxima Neta [MW]
HP Los Quilos U1	Hidráulica	13,1816	0,1332	13,0484
HP Los Quilos U2	Hidráulica	13,2380	0,1016	13,1364
HP Los Quilos U3	Hidráulica	11,6462	0,0784	11,5678
HP Los Quilos Central Completa	Hidráulica	32,0351	0,2379	31,7972

Al respecto, comunico a Ud., que los parámetros presentando en la Tabla 1 entrarán en vigencia a partir de las **00:00 horas del día 03 de abril de 2024**.

El acta de prueba y el Informe Técnico de Prueba, que contienen la justificación de los parámetros indicados anteriormente pueden ser descargados en la siguiente ruta del Sitio Web del Coordinador Eléctrico Nacional:

**Inicio > Informes y Estudios > Operación > Parámetros Operacionales de Unidades
Generadoras > Documentos > Potencia Máxima > Pruebas de Potencia Máxima >
Central HP Los Quilos**

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



Rodrigo Espinoza V.
Gerente de Operación
Coordinador Eléctrico Nacional

SGM/ycl

c.c.:
Sr. Iván Cabrera P. – Encargado Colbún S.A.